COMPUTO METRICO
TRAMO: SAN IGNACIO - PILAR

	INICIO	FIN	LONGITUD
Tram. Pinc=	**225.000**	**358.600**	**133.600**

		Unidad	(1) 225,0 a 239,95	(2)239,95 a 254,05	(3) 254,05 a 260,1	(4) 260,1 a 263,1	(5) 263,1 a 269,1	(6) 269,1 a 303,9	(7) 303,9 a 340,95	(8) 340,95 a 355,95	(9) 355,95 a 358,6	**TOTAL**
1	Limpieza de Franja de dominio	Km	14,95	14,10	6,05	3,00	6,00	34,80	37,05	15,00	2,65	**133,60**
2	Excavación de zanjas de drenaje	m3	100,00	20,00	100,00	100,00	100,00	300,00	165,00	300,00	300,00	**1.485,00**
3	Excavación de bolsones	m3	60,00	60,00	60,00	60,00	7.500,00	60,00	24.500,00	18.000,00	60,00	**50.360,00**
4	Excavación No Clasificada	m3	0,00	0,00	0,00	0,00	13.176,00	0,00	64.618,32	32.940,00	0,00	**110.734,32**
5	Terraplén	m3	60,00	60,00	60,00	60,00	7.500,00	60,00	24.500,00	18.000,00	60,00	**50.360,00**
6	Bacheo Superficial (C°A° convencional)	Tn	37,40	1.248,56	1.447,46	635,25	0,00	12.584,55	4.753,49	0,00	220,00	**20.926,70**
7	Bacheo Profundo	m 2	11,00	33,00	143,00	55,00	0,00	110,00	110,00	0,00	22,00	**484,00**
8	Sellado de Fisuras	Kg	0,00	6.600,00	1.650,00	825,00	0,00	5.500,00	2.750,00	0,00	825,00	**18.150,00**
9	Sellado de Grietas	m	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	**3.850,00**
10	Limpieza y sellado de juntas y fisuras en H°H°	m	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**38.500,00**
11	Estabilizado Granulométrico	m3	0,00	0,00	2.299,00	0,00	0,00	15.005,76	0,00	0,00	0,00	**17.304,76**
12	Reciclado de Plataforma	m3	0,00	0,00	0,00	0,00	13.920,00	0,00	48.372,00	34.800,00	0,00	**97.092,00**
13	Suelo Cemento (7%) Microfisurado	m3	0,00	0,00	0,00	0,00	14.880,00	0,00	51.708,00	37.200,00	0,00	**103.788,00**
14	Suelo Estabilizado con Cal (3%)	m3	0,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00	0,00	56.712,00	40.800,00	0,00	**113.832,00**
15	Riego de Imprimación	lt	271,92	13.663,24	41.427,01	6.451,92	83.059,20	223.236,43	328.773,53	215.064,00	1.236,00	**913.183,25**
16	Riego de Liga	lt	113,30	55.063,49	41.564,11	13.194,30	34.608,00	291.949,38	224.543,09	86.520,00	15.390,78	**762.946,44**
17	C°A° convencional	m3	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00	0,00	7.853,45	2.820,00	932,80	**12.734,25**
18	C°A° con polímero de bajo espesor (F10)	m3	0,00	1.308,13	0,00	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.795,63**
19	C°A° con polímero	m3	0,00	2.781,00	4.477,00	45,00	3.120,00	28.188,00	19.219,90	7.800,00	1.378,00	**67.008,90**
20	Tratamiento Superficial Doble	m2	0,00	64.860,00	22.990,00	13.800,00	0,00	128.760,00	0,00	0,00	0,00	**230.410,00**
21	Juntas para puentes	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	**88,00**
22	Darsenas con refugio para peatones	un	16,00	2,00	0,00	0,00	0,00	10,00	4,00	1,00	1,00	**34,00**
23	Traslado de tendido electrico	km	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	26,00	0,00	0,00	0,00	**28,00**
24	Cunetas Revestidas de Hormigón	m3	5,12	3,84	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11,52**
25	Barandas Metálicas	m	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	450,00	920,00	2.400,00	500,00	**4.600,00**
26	Barandas de Hormigón Armado	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10,00**
27	Señalización Horizontal	m2	4.843,80	4.568,40	1.960,20	972,00	2.160,00	11.275,20	12.004,20	4.860,00	858,60	**43.502,40**
28	Tachas reflectivas bidireccionales	un	1.495,00	1.410,00	605,00	300,00	600,00	3.480,00	3.705,00	1.500,00	265,00	**13.360,00**
29	Tachones reflectivos	un	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	**1.600,00**
30	Señalización Vertical	m2	29,90	28,20	12,10	6,00	12,00	69,60	74,10	30,00	5,30	**267,20**
31	Mojones de Kilometraje	un	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	23,00	23,00	1,00	1,00	**53,00**
32	Empastado con tepes	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	62.550,00	45.000,00	0,00	**125.550,00**
33	Reposición de sensores y Espiras Magnéticas en puesto de conteo	gl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,00**
34	Instalaciones y Serv. Esp.	gl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,00**
35	Movilización	gl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,00**