OBRA : CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO EN COMPAÑÍA 8
UBICACIÓN : COMPAÑÍA 8
PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DE J. AUGUSTO SALDIVAR

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

COMPAÑÍA 8				
No	**Codigo de Catalogo**	**Descripción**	**Unid.**	**Cant.**
1	72131701-002	Replanteo y marcación	m2	1.400,00
2	72131701-002	Apertura de caja y perfilado del terreno	m2	1.400,00
3	72131701-002	Cordones de hormigón pre-fabricado	ml	200,00
4	72131701-002	Refuerzo de cordones con tierra apisonada	m3	80,00
5	72131701-002	Colchón de arena	m3	210,00
6	72131701-002	Empedrado	m2	1.400,00
7	72131701-002	Apisonado con medios mecánicos	m2	1.400,00
8	72131701-002	Pintura a la cal	ml	200,00
9	72131701-002	Limpieza Final	gl	1,00
SUB TOTAL				
SANTA CATALINA - COMPAÑÍA 8				
No		**Descripción**	**Unid.**	**Cant.**
10	72131701-002	Replanteo y marcación	m2	1.600,00
11	72131701-002	Apertura de caja y perfilado del terreno	m2	1.600,00
12	72131701-002	Cordones de hormigón pre-fabricado	ml	200,00
13	72131701-002	Refuerzo de cordones con tierra apisonada	m3	80,00
14	72131701-002	Colchón de arena	m3	240,00
15	72131701-002	Empedrado	m2	1.600,00
16	72131701-002	Apisonado con medios mecánicos	m2	1.600,00
17	72131701-002	Pintura a la cal	ml	200,00
18	72131701-002	Limpieza Final	gl	1,00
SUB TOTAL				
TOTALES				