| PROYECTO DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO BARRIO POTRERITO RUGUA | | |
|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | ESPECIFICACIONES TECNICAS |
| 1 | Cartel de Obra | El cartel de obra debera ser colocada al final de los trabajos con la identificacion del proyecto y el logo proveido por la municipalidad con todos los detalles de la obra |
| 2 | Replanteo y Marcacion | Este trabajo comprende el proceso de definir y medir en un terreno las dimensiones de laobra donde se realizara la construccion de acuerdo a los planos se deben trazar la forma del perimetro de la obra y se señalan los ejes y los contornos |
| 3 | Movimiento de suelo, relleno y compactacion | Este trabajo comprende la realizacion de desmontes y rellenos hasta la cota de la sub rasante y se procedera a escarificar el suelo hasta una profundidad no menor a 20cm . Para su posterior compactacion de acuerdo a lo especificado en terraplenes |
| 4 | Construccion de Pavimento tipo empedrado | Consiste en una capa construida con piedra bruta asentadas a mano , trabadas mediante astillas de piedra y ripio sobre una caja de arena lavada comprende los trabajos de desmontajes para caja preparacion de la sub rasante el relleno y compactacion de las zanjas y la construccion delos terraplenes y el empedrado propiamente dicho. Se colocaran lateralmente cordones de hormigon de manera a favorecer el confinamiento del conjunto |
| 5 | CORDON CUNETA HORMIGON | Los cordones a colocar tendran las siguientes caracteristicas<br><br>* Metros Lineal de cordon 374 m<br>* Altura 12CM<br>*Espesor Minimo 10cm<br>* Cuneta 50cm |
| 6 | Recapado con Piedra Triturada Z | Durante la compactacion se esparciran piedras menudas y ripio piedra triturada de 6ª de igual o superior calidad que la piedra bruta , para llenar los intersticios en calidad 1m3 para 1122 m2 la compactacion sera efectuada a partir de la linea de cordon hacia el eje de la calzada y se dara por finalizada esta operación por orden emanada de la fiscalizacion |
| 7 | Limpieza Final | Comprende la limpieza de todos los trabajos realizados de acuerdo a los rubros de la planilla asi tambien el retiro de los escombros o desechos de la obra |