PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

LOTE 1: REPARACION DE BLOQUES DE AULAS Y BAÑOS EN LA ESCUELA BASICA 2765 SAN FRANCISCO

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
1	72102802-003	Restauracion de aulas	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
1.1	Provision y colocacion de cartel de obras	gl	1,00		
1.2	Limpieza previa	gl	1,00		
1.3	Demolicion de techo sin recuperacion	m2	10,00		
1.4	Demolicion de piso/revoque/revestimiento	m2	15,00		
1.5	Retiro de Instalación eléctrica	un	4,00		
1.6	Envarillado de fisuras tipo Z con varilla de 8 mm	m	10,00		
1.7	Revoques Interior y exterior a una capa	m2	15,00		
1.8	Techo de tejas, tejuelones nuevos	m2	15,00		
1.9	Reposición de listón de borde de 1" x 2"	m	5,00		
1.10	Pintura De paredes, pilares, paredes, ladrillos vistos con silicona y antimoho	m2	160,00		
1.11	Pintura De tejuelón y maderamen al barniz, con aplicación de termífugo	m2	121,00		
1.12	Pintura De abertura de madera al barniz	m2	11,00		
1.13	Pintura De aberturas metálicas	m2	10,00		
1.14	Vidrios 3 mm	m2	1,00		
1.15	Reparación/Instalación de Iluminación en Galeria y exteriores, Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W, Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	gl	1,00		
1.16	Pintura paredes Látex Interior/exterior	m2	112,00		
1.17	Pintura de techado al barniz	m2	43,00		
1.18	Pintura de aberturas metálicas	m2	10,00		
1.19	provision de marco 0,15 c/ puerta tablero 0,70	un	1,00		
1.20	provision de marco 0,15 c/ puerta tablero 0,80	un	2,00		
1.21	provision de puertas boxes de SSHH	un	1,00		
1.22	Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	un	2,00		
1.23	colocacion de espejos 60 x50	un	1,00		
1.24	Vidrios 3 mm	m2	0,50		
1.25	Instalaciones electricas	gl	1,00		
1.26	Instalaciones Sanitrias con Colocación de canilla p/ lavatorio, lavatorio chico con canilla, inodoro, cisterna, bajada, mingitorios, pozo ciegocon calzada y tpa de hormigon	gl	1,00		
1.27	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00		

LOTE 2: REPARACION DE UN AULA Y LA DIRECCION EN LA ESCUELA BASICA 1608 DR JUAN JOSE SOLER

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General

2	72102802-003	Restauracion de aulas	1	GL	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
2.1	Limpieza previa	gl	1,00		
2.2	Provision y colocacion de cartel de obras	gl	1,00		
2.3	Retiro De techo de tejas s/recuperac.	m2	55,00		
2.4	Retiro de Instalación eléctrica	un	28,00		
2.5	Techo con Montaje tejas y tejuelones nuevos	m2	65,00		
2.6	Reposición de listón de borde de 1" x 2"	m	5,00		
2.7	Pintura De paredes, pilares, paredes revocados y paredes vistos con silicona y antimoho	m2	325,00		
2.8	Pintura de vigas, tejuelon y maderamen al barnizy termifugo	m2	328,00		
2.9	Pintura de abertura de madera y metalicas	m2	47,00		
2.10	Cambio de herrajes, cerraduras y ajustes en puertas de madera	un	4,00		
2.11	Poda de arboles y fumigacion	gl	1,00		
2.12	Instalaciones electricas, Reparación/Instalación; TABLEROS en gral. Rigidización de Soportes de Iluminación, Alimentación de circuitos de luces y tomas, Alimentación de circuitos de ventiladores	gl	1,00		
2.13	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00		
	TOTAL GENERAL LOTE 1 y 2				

PLANOS

Los planos se adjuntan a la presente como anexo al pliego.