PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO

PLANILLA DE COMPUTO METRICO						
UBICACIÓN: DISTRITO DE MBUYAPEY						
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y UN PUENTE TIPO PUNTILLON (8.00X1.80)						
Nº	**CÓDIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**UN.**	**CANT.**		
1	72131601-002	Construcción de pavimento pétreo (incluye limpieza y demarcación del terreno, conformación de caja para empedrado, saneamiento de bolsones, relleno y compactación con material granular, provisión y colocación de cordones de Hº de 8 cm de espesor o mas, colchón de arena lavada de 30 cm de espesor, colocación de piedra bruta, enripiado, compactación, y todo otro trabajo necesario para garantizar la calidad de la obra).	M2	718		
2	72131601-002	Marcacion y replanteo obra	GL	1,0		
3	72131601-002	Excavacion suelo para cimiento	M3	46,5		
4	72102504-002	Muro de contencion PBC	M3	36,0		
5	72102504-002	Muro de contencion PBC (aletas laterales)	M3	13,5		
6	72101704-001	LOSA HºAº e : 15 CMS.	M3	6,6		