MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Cercado Perimetral
PROPIETARIO: Municipalidad de Mbaracayu
UBICACIÓN: Colonia Procopio - Mbaracayu

ITEM	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1.1	Replanteo	ml	212,00		
1.2	Desmonte de cercado existente	ml	212,00		
1.3	Marcación y excabación	ml	212,00		
1.4	Cimiento de piedra bruta colocada	m3	42,40		
1.5	Nivelación 0,30 con ladrillo	m3	19,08		
1.6	Pilar de H°A° cada 2.50 (0,15x0,20)	un	82,00		
1.7	Pilar de H°A° cada esquina (0,30x0,30)	un	4,00		
1.8	Pilar de metal con soportes (Pintado)	m2	165,00		
1.9	Tejido de alambre (malla metalica de 2")	m2	427,00		
1.10	Alambre liso	ml	636,00		
1.11	Porton de acceso (con pilar de HºAº)	un	2,00		
1.12	Arco de metal (reforzado y pintado)	un	2,00		
1.13	Cartel de Obra	un	1,00		
1.14	Limpieza final	gl	1,00		

Total Guaraníes: