ADENDA Nº 1
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 07/14 CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - PLURIANUAL

ANTES:

Sección I. Datos de la Licitación

IAO 18.2	El porcentaje de Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá ser del 3% ***(TRES POR CIENTO)***, del valor de la oferta, de conformidad al Art. 39 a) de la Ley N° 2051/03

AHORA:

Sección I. Datos de la Licitación

IAO 18.2	El porcentaje de Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá ser del 5% ***(CINCO)***, del valor de la oferta, de conformidad al Art. 39 a) de la Ley N° 2051/03

MODIFICADO:

SECCIÓN V. MODELO DE CONTRATO: PUNTO 12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051) Y EN LA Sección VI. Formularios N° 1 FORMULARIO DE OFERTA

UBICACIÓN: ATYRA						
TRAMO 01						
					Precios	
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1	72131701-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00		
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	1.976,00		
		MOVIMIENTO DE SUELO				
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	691,60		
		CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA, PARA CORDON	m3	115,20		
		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 1,00 M.	m3	65,55		
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA				
		CALLE SIN NOMBRE QUE COMUNICA ATYRA A CAACUPE, COMPAÑÍA SAN VICENTE. **SECTOR 01: LARGO 164 M. X**	m2	656,00		

		ANCHO: 4,00 M.				
		CALLE SIN NOMBRE QUE COMUNICA ATYRA A CAACUPE, COMPAÑÍA SAN VICENTE. **SECTOR 02: LARGO 220 M. X ANCHO: 6,00 M.**	m2	1.320,00		
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	1.976,00		
		MURO DE TERMINACIÓN (0,30 x 0,35 x ancho calle)DOSAJE 1:3	m3	1,05		
		CANALETA A CIELO ABIERTO (DETALLE 2)	ml	328,00		
		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	1.177,40		
		AMPLIACION DE PUENTE DE HORMIGON ARMADO.COMPAÑIA SAN VICENTE. MEDIDA LARGO: 4,00 M. ANCHO: 1,50 M. 0,75 M. CADA LADO				
		EXCAVACION Y DESVIO DE AGUA	gl	1,00		
		CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA PARA BASE DE PUENTE	m3	4,73		
		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
		VIGAS DE HºAº	m3	1,12		
		LOSA VEHICULAR	m3	1,20		
		BARANDA DE Hº Aº	ml	8,00		
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00		
		TOTAL - IVA INCLUIDO				

UBICACIÓN: ATYRA
TRAMO 02

Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precios	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
2	72131701-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00		
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	3.200,00		
		MOVIMIENTO DE SUELO				
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	640,00		
		CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA, PARA CORDON, SECTOR CANAL CUNETA	m3	87,00		

		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA				
		CAMINO VECINAL, BARRIO VIRGEN DEL CARMENDESDE RUTA ASFALTADA QUE VA AL CENTRO DE LA CIUDAD DE ATYRA, HACIA COMPAÑÍA CANDIA. **ANCHO: 5,00 M.**	m2	3.200,00		
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENAY RIPIO	m2	3.200,00		
		MURO DE TERMINACIÓN (0,30 x 0,35 x ancho calle)DOSAJE 1:3	m3	0,53		
		CANALETA A CIELO ABIERTO (DETALLE 2)	ml	156,00		
		CANAL CUNETA. (DETALLE 1)	ml	600,00		
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	m2	3.200,00		
		TOTAL - IVA INCLUIDO				

UBICACIÓN: ATYRA

TRAMO 03

Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precios	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
3	72131702-001	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
		DESBROCE Y DESTRONQUE DE ARBOLES	un	1,00		
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00		
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	35,00		
		PUENTE DE HORMIGON ARMADO. CONTINUACION DE CALLE GRAL. DIAZ. MEDIDA LARGO: 5,00 M. ANCHO: 7,00 M.				
		EXCAVACION Y DESVIO DE AGUA	gl	1,00		
		CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA PARA BASE DE PUENTE CON CABECERA	m3	72,80		
		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
		VIGAS DE HºAº	m3	3,14		
		LOSA VEHICULAR	m3	8,75		
		BARANDA DE Hº Aº	ml	10,00		
		CANALETA A CIELO ABIERTO (DETALLE 2)	ml	53,00		
		RELLENO Y APISONADO SECTOR DE MURO DE PIEDRA, PUENTE DE HºAº	m3	75,00		

		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA				
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	140,00		
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	40,00		
		EMPEDRADO CALLE GRAL. DIAZ.	m2	140,00		
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	140,00		
		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	40,00		
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00		
		TOTAL - IVA INCLUIDO				

UBICACIÓN: ATYRA
TRAMO 04

Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precios	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
4	72131701-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00		
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	1.800,00		
		MOVIMIENTO DE SUELO				
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	360,00		
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	358,00		
		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 1,00 M.	m3	26,85		
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA				
		CAMINO VECINAL, COMPAÑIA SANJA HU. **ANCHO: 6,00 M.**	m2	1.800,00		
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	1.800,00		
		MURO DE TERMINACIÓN (0,30 x 0,35 x ancho calle)DOSAJE 1:3	m3	0,63		

		CANALETA A CIELO ABIERTO (DETALLE 2)	ml	242,00		
		CANAL CUNETA. (DETALLE 1)	ml	108,50		
		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	358,00		
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00		
		TOTAL - IVA INCLUIDO				

UBICACIÓN: ATYRA
TRAMO 05

Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precios	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
		TRABAJOS PRELIMINARES				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00		
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	250,00		
		MOVIMIENTO DE SUELO				
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	50,00		
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	100,00		
		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 1,00 M.	m3	7,50		
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA				
		CALLE SAN JOSE. DESDE CALLE FELICIANO MARTINEZ, COMPAÑÍA SAN VICENTE. ANCHO: 5,00 M.	m2	250,00		
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	250,00		
		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	100,00		
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	m2	500,00		
5	72131701-002	**TOTAL - IVA INCLUIDO**				

UBICACIÓN: ATYRA
TRAMO 06

Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precios	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
		TRABAJOS PRELIMINARES				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00		
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	1.395,00		
		MOVIMIENTO DE SUELO				
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	279,00		
		CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA (0,20X0,50), PARA CORDON, SECTOR CANAL CUNETA	m3	23,25		
	72131701-002	**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA**				
		CAMINO VECINAL, DESDE RUTA PRINCIPAL FELICIANO MARTINEZ A COMPAÑÍA SANJA HU. **ANCHO: 6,00 M.**	m2	1.395,00		
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	1.395,00		
		SUB MURACION EMPEDRADO (0,30X0,40X ANCHO DE CALLE)	m3	10,08		
		CANALETA A CIELO ABIERTO (DETALLE 2)	ml	232,50		
		PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	232,50		
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00		
6		**TOTAL - IVA INCLUIDO**				

UBICACIÓN: LOMA GRANDE

Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precios	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
		TRABAJOS PRELIMINARES				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00		
7	72131701-002	REPLANTEO Y MARCACION	m2	2.026,50		

		MOVIMIENTO DE SUELO				
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	405,30		
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	742,00		
		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 1,00 M.	m3	55,65		
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA				
		CALLE MARIA AUXILIADORA, AL COSTADO DE LA SEDE LA MUNICIPALIDAD DE LOMA GRANDE.	m2	2.026,50		
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	2.026,50		
		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	742,00		
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00		
		TOTAL - IVA INCLUIDO				

UBICACIÓN: CAACUPE

TRAMO 01

Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precios	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
	72131701-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00		
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	2.048,00		
		MOVIMIENTO DE SUELO				
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	409,60		
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	512,00		
8		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 1,00 M.	m3	38,40		

		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA				
		CALLE SANTISIMA TRINIDAD, DESDE RUTA Nº2. BARRIO DANIEL ESCURRA. ANCHO: 8,00 M.	m2	2.048,00		
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	2.048,00		
		SUB MURACION EMPEDRADO (0,30X0,40X ANCHO DE CALLE)	m3	11,52		
		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	512,00		
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00		
		TOTAL - IVA INCLUIDO				

UBICACIÓN: CAACUPE

TRAMO 02

Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precios	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
		TRABAJOS PRELIMINARES				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00		
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	1.925,00		
		MOVIMIENTO DE SUELO				
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	385,00		
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	640,00		
		CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA (0,20X0,50), PARA CORDON	m3	6,00		
		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 1,00 M.	m3	48,00		
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA				
		CALLE SIN NOMBRE COMPAÑÍA AQUINO CAÑADA, MEDIDA: **LARGO 350 M. X ANCHO 5,50 M.**	m2	1.925,00		
9	72131701-002	COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON	m2	1.925,00		

		ARENAY RIPIO				
		MURO DE TERMINACIÓN (0,30 x 0,35 x ancho calle)DOSAJE 1:3	m3	0,58		
		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	700,00		
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	m2	1.925,00		
		TOTAL - IVA INCLUIDO				

UBICACIÓN: CAACUPE

TRAMO 03

Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precios	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
		TRABAJOS PRELIMINARES				
		DEMOLICION DE PUENTE DE MADERA EXISTENTE	un	1,00		
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00		
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	30,00		
		PUENTE DE HORMIGON ARMADO. ZONA POTRERO, DETRÁS DE LA UTIC. MEDIDA LARGO: 5,00 M. ANCHO: 6,00 M.				
		EXCAVACION Y DESVIO DE AGUA	gl	1,00		
		CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA PARA BASE DE PUENTE	m3	53,90		
		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
		VIGAS DE HºAº	m3	3,24		
		LOSA VEHICULAR	m3	6,00		
		BARANDA DE Hº Aº	ml	10,00		
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00		
10	72131702-001	**TOTAL - IVA INCLUIDO**				

UBICACIÓN: CAACUPE

TRAMO 04

Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de	Cantidad	Precios

			Medida		Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
		TRABAJOS PRELIMINARES				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00		
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	4.600,00		
		MOVIMIENTO DE SUELO				
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	920,00		
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	380,00		
		CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA (0,2X0,50), PARA CORDON.	m3	51,00		
		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 1,00 M.	m3	28,50		
	72131701-002	**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA**				
		CALLE EUGENIO ESCURRA, DESDE CALLE TTE. FARIÑA HASTA CAMINO QUE CONDUCE A LA COMPAÑIA AQUINO CAÑADA. BARRIO DANIEL ESCURRA. ANCHO: 8,00 M.	m2	3.560,00		
		CALLE 2DA. PROYECTADA, DESDE CALLE EUGENIO ESCURRA HASTA CAMINO QUE CONDUCE A LA COMPAÑÍA AQUINO CAÑADA. BARRIO DANIEL ESCURRA. A: 8,00 M.	m2	1.040,00		
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENAY RIPIO	m2	4.600,00		
		SUB MURACION EMPEDRADO, SOBRE CALLE EUGENIO ESCURRA. (0,30X0,40X ANCHO DE CALLE)	m3	9,60		
		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	890,00		
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00		
11		**TOTAL - IVA INCLUIDO**				

UBICACIÓN: CAACUPE

TRAMO 05

Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de	Cantidad	Precios

			Medida		Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
		TRABAJOS PRELIMINARES				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00		
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	2.267,50		
		MOVIMIENTO DE SUELO				
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	453,50		
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	314,00		
		CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA (0,2X0,50), PARA CORDON.	m3	59,30		
		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 1,00 M.	m3	23,55		
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA				
	72131701-002	CALLE SIN NOMBRE, ZONA DE COSTA ALEGRE, COMPAÑÍA CABAÑAS. **SECTOR 01. ANCHO: 5,00 METROS**	m2	785,00		
		CALLE SIN NOMBRE, ZONA DE COSTA ALEGRE, COMPAÑÍA CABAÑAS. HASTA RUTA PRINCIPAL QUE COMUNICA CAACUPE - ATYRA. **SECTOR 02. ANCHO: 5,00 METROS**	m2	1.482,50		
		LEVANTAMIENTO Y REPOSICION DE EMPEDRADO, SOBRE RUTA PRINCIPAL QUE COMUNICA CAACUPE - ATYRA	m2	400,00		
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	2.267,50		
		SUB MURACION EMPEDRADO, SOBRE CALLE SIN NOMBRE, ZONA DE COSTA ALEGRE, COMPAÑÍA CABAÑAS. HASTA RUTA PRINCIPAL QUE COMUNICA CAACUPE - ATYRA (0,30X0,40X ANCHO DE CALLE)	m3	9,00		
		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	314,00		
		PINTURA DE CORDON DE MURO A LA CAL	ml	593,00		
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	m2	2.267,50		
12		**TOTAL - IVA INCLUIDO**				
UBICACIÓN: CAACUPE						

TRAMO 06

Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precios	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
		TRABAJOS PRELIMINARES				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00		
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	1.552,00		
		MOVIMIENTO DE SUELO				
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	310,40		
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	388,00		
		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 1,00 M.	m3	29,10		
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA				
		CALLE SIN NOMBRE, DESDE CALLE MONSERRAT. BARRIO SAN MIGUEL. ANCHO: 8,00 M.	m2	1.552,00		
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	1.552,00		
		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	388,00		
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00		
13	72131701-002	**TOTAL - IVA INCLUIDO**				

UBICACIÓN: CAACUPE

TRAMO 07

Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precios	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
		TRABAJOS PRELIMINARES				
14	72131701-002	CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE	un	1,00		

		CORDILLERA)				
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	945,00		
		MOVIMIENTO DE SUELO				
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	189,00		
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	315,00		
		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 1,00 M.	m3	23,63		
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA				
		CALLE DIONISIO LESME NOGUERA, DESDE CALLE 24 DE JUNIO. BARRIO SAN JUAN. ANCHO: 6,00 M.	m2	945,00		
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	945,00		
		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	315,00		
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00		
		TOTAL - IVA INCLUIDO				

UBICACIÓN: EUSEBIO AYALA

TRAMO 01

Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precios	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
		TRABAJOS PRELIMINARES				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00		
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	2.422,00		
		MOVIMIENTO DE SUELO				
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	695,40		
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	692,00		
15	72131701-002	RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 1,00 M.	m3	51,90		

		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA				
		CALLE SIN NOMBRE A PARTIR DE CALLE CERRO CORA, BARRIO CARMENCITA. **ANCHO 7,00 M.**	m2	2.422,00		
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	2.422,00		
		CANAL CUNETA. (DETALLE 1)	ML	40,00		
		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	692,00		
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00		
		TOTAL - IVA INCLUIDO				

UBICACIÓN: EUSEBIO AYALA

TRAMO 02

Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precios	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
16	72131701-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00		
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	1.414,40		
		MOVIMIENTO DE SUELO				
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	282,88		
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	419,20		
		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 1,00 M.	m3	31,44		
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA				
		CALLE CRISTO REDENTOR, A PARTIR DE LA RUTA Nº2 KM 74,5, ASENTAMIENTO CRISTO REDENTOR, ANCHO: 7,00 M.	m2	1.414,40		
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	1.414,40		
		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	419,20		

		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	m2	1.414,40		
		TOTAL - IVA INCLUIDO				

UBICACIÓN: EUSEBIO AYALA

TRAMO 03

Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precios	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
		TRABAJOS PRELIMINARES				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00		0
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	176,00		0
		RELLENO PARA SOPORTE DE MURO CANALETA	m3	96,00		0
		CANAL A CIELO ABIERTO CALLE TTE. BERNAL DESDE CALLE TTE. R. SILVA (DETALLE 2)	ml	160,00		0
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00		0
17	72102504-002	**TOTAL - IVA INCLUIDO**				0

UBICACIÓN: EUSEBIO AYALA

TRAMO 04

Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precios	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
		TRABAJOS PRELIMINARES				
		DEMOLICION DE PUENTE DE MADERA	un	1,00		
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00		
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	117,00		
		PUENTE DE HORMIGON ARMADO. SOBRE CALLE CORTO, COLONIA CURUPAYTY				
		EXCAVACION Y DESVIO DE AGUA	gl	1,00		
18	72131702-001	CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA PARA BASE DE PUENTE CON CABECERA	m3	173,73		

		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
		DADO DE HORMIGON ARMADO, BASE DE ESTRUCTURAS	m3	41,25		
		PILAR DE H°A° BASE CENTRAL	m3	0,62		
		VIGAS DE H°A°	m3	53,51		
		LOSA VEHICULAR	m3	29,25		
		BARANDA DE H° A°	ml	36,00		
		RELLENO Y APISONADO SECTOR DE MURO DE PIEDRA, PUENTE DE H°A°	m3	195,00		
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00		
		TOTAL - IVA INCLUIDO				

UBICACIÓN: TOBATI

TRAMO 01 - CAMINERO

Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precios	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
		TRABAJOS PRELIMINARES				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00		
		REPLANTEO Y MARCACION	gl	1,00		
		MOVIMIENTO DE SUELO				
		EXCAVACION Y CARGA DE MURO DE PBC, SOPORTE DE VEREDA LADO CANAL	m3	118,42		
		MAMPOSTERIA DE NIVELACION LADO LINDERO	m2	65,79		
		RELLENO Y COMPACTACION DE SUELO	m3	197,37		
		CONSTRUCCION DE CAMINERO - COMPAÑÍA POTRERO.				
		CONTRAPISO DE CASCOTES	m2	328,95		
		PISO BALDOSON DE HORMIGON DE 40X40, ANCHO: 1,50 M.	m2	328,95		
		BARANDA DE PROTECCION, EN SECTOR ELEVADO DE CAMINERO	ml	219,30		
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00		
19	72131701-023	**TOTAL - IVA INCLUIDO**				

UBICACIÓN: TOBATI

TRAMO 02

ADENDA Nº 1
LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 07/14 CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA - PLURIANUAL

Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precios	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
		TRABAJOS PRELIMINARES				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00		
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	2.547,10		
		MOVIMIENTO DE SUELO				
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO MOTO NIVELADORA (CAJA EMPEDRADO)	m3	509,42		
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA: 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	680,60		
		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 1,00 M.	m3	51,05		
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA				
		CALLE PRESBITERO GUAIRARE ENTRE CALLE PETIROSSI Y CALLE FLORIDA, ANCHO: 7,00 M.	m2	1.227,10		
		CALLE PROF. DOMINGO GOMEZ ENTRE CALLE VICENTE TORALES Y CALLE PRESBITERO GUAIRARE. ANCHO: 8,00 M.	m2	1.320,00		
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	2.547,10		
		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	680,60		
20	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	m2	2.547,10		
		PUENTE DE H°A° - TOBATI - TRAMO 03 -				
		PUENTE DE HORMIGON ARMADO SOBRE LA CALLE PRESBITERO GUAIRARE. MEDIDA LARGO: 5,00 M. ANCHO: 7,00 M.				
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	35,00		
		EXCAVACION Y DESVIO DE AGUA	gl	1,00		
		CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA PARA BASE DE PUENTE	m3	26,95		
		CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA PARA CANAL A CIELO ABIERTO, ANCHO: 40CM.	m3	69,12		
		RELLENO Y APISONADO SECTOR DE MURO DE PIEDRA, SECTOR DE CANAL Y PUENTE DE H°A°	m3	116,00		
		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
		VIGAS DE H°A°	m3	2,15		
21	72131702-001	LOSA VEHICULAR	m3	7,00		

		BARANDA DE Hº Aº	ml	10,00		

UBICACIÓN: ARROYOS Y ESTEROS

TRAMO 01

Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precios	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
		TRABAJOS PRELIMINARES				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00		
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	1.032,00		
		MOVIMIENTO DE SUELO				
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	206,40		
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	516,00		
		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 1,00 M.	m3	38,70		
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA				
		CALLE SIN NOMBRE A PARTIR DE LA RUTA Nº 3. BARRIO GRAL. DIAZ. **ANCHO 4,00 M.**	m2	1.032,00		
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	1.032,00		
		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	516,00		
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00		
22	72131701-002	**TOTAL - IVA INCLUIDO**				

UBICACIÓN: ARROYOS Y ESTEROS

TRAMO 02

Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precios	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)

						)
		TRABAJOS PRELIMINARES				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00		
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	462,40		
		MOVIMIENTO DE SUELO				
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	92,48		
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	201,20		
		CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA (0,2X0,50), PARA CORDON	m3	3,00		
		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 1,00 M.	m3	15,09		
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA				
		CALLE SIN NOMBRE A PARTIR DE RUTA QUE UNE ARROYOS Y ESTEROS - PRIMERO DE MARZO. BARRIO GRAL. DIAZ. **ANCHO: 4,00 M.**	m2	462,40		
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENAY RIPIO	m2	462,40		
		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	201,20		
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	m2	462,40		
23	72131701-002	**TOTAL - IVA INCLUIDO**				

UBICACIÓN: ARROYOS Y ESTEROS
TRAMO 03

Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precios	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
		TRABAJOS PRELIMINARES				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00		
24	72131701-002	REPLANTEO Y MARCACION	m2	1.620,00		

		MOVIMIENTO DE SUELO				
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	324,00		
		CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA (0,20X0,50), PARA CORDON	m3	72,00		
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA				
		CAMINO VECINAL A PARTIR DE RUTA QUE UNE ARROYOS Y ESTEROS - TOBATI, ACCESO A ASENTAMIENTO SAN PEDRO. BARRIO GRAL. DIAZ. **ANCHO: 4,50 M.**	m2	1.620,00		
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	1.620,00		
		PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	720,00		
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00		
		TOTAL - IVA INCLUIDO				

UBICACIÓN: ITACURUBI DE LA CORDILLERA

TRAMO 01

Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precios	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
		TRABAJOS PRELIMINARES				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00		
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	2.107,70		
		MOVIMIENTO DE SUELO				
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	421,54		
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	636,00		
		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 1,00 M.	m3	47,70		
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA				
25	72131701-002	CALLE SEBASTIAN LEON. BARRIO 3 DE MAYO. SECTOR 01: ANCHO: 7,00 M.	m2	571,90		

		CALLE SEBASTIAN LEON. BARRIO 3 DE MAYO. SECTOR 02: ANCHO: 6,00 M.	m2	709,80		
		CALLE 3 DE MAYO DESDE CALLE SEBASTIAN LEON. BARRIO 3 DE MAYO. ANCHO: 7,00 M.	m2	826,00		
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	2.107,70		
		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	636,00		
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00		
		TOTAL - IVA INCLUIDO				

UBICACIÓN: ITACURUBI DE LA CORDILLERA

TRAMO 02

Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precios	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
		TRABAJOS PRELIMINARES				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00		
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	832,00		
		MOVIMIENTO DE SUELO				
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	166,40		
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	208,00		
		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 1,00 M.	m3	15,60		
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA				
		CALLE WENCESLAO SEGOVIA, ENTRE JULIA M. CUETO DE ESTIGARRIBIA Y CALLE FULGENCIO YEGROS. BARRIO SAN JOSE	m2	832,00		
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	832,00		
		CANALETA A CIELO ABIERTO (DETALLE 2)	ml	104,00		
		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	636,00		
26	72131701-002	**LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA**				

		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00		
		TOTAL - IVA INCLUIDO				

UBICACIÓN: ITACURUBI DE LA CORDILLERA

TRAMO 03

Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precios	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
27	72131701-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00		
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	1.350,00		
		MOVIMIENTO DE SUELO				
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	270,00		
		CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA (0,20X0,50), PARA CORDON	m3	54,00		
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA				
		CALLE SIN NOMBRE . COLONIA RUBIO ÑU.	m2	1.350,00		
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	1.350,00		
		SUB MURACION EMPEDRADO (0,30X0,40X ANCHO DE CALLE)	m3	8,40		
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	m2	1.350,00		
		TOTAL - IVA INCLUIDO				

UBICACIÓN: SANTA ELENA

Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precios	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
28	72131701-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00		

		REPLANTEO Y MARCACION	m2	2.247,00		
		MOVIMIENTO DE SUELO				
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	449,40		
		CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA (0,20X0,50), PARA CORDON	m3	64,20		
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA				
		CALLE YTORORO ENTRE CALLE ADELA SPERATTI Y CAMINO QUE COMUNICA SANTA ELENA - CARAGUATAY.	m2	2.247,00		
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	2.247,00		
		SUB MURACION EMPEDRADO (0,30X0,40X ANCHO DE CALLE)	m3	10,92		
		CANAL CUNETA. (DETALLE 1)	ml	642,00		
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00		
		TOTAL - IVA INCLUIDO				

UBICACIÓN: MBOKAJATY DEL YHAGUY

Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precios	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
		TRABAJOS PRELIMINARES				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00		
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	1.957,00		
		MOVIMIENTO DE SUELO				
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO(CAJA EMPEDRADO)	m3	391,40		
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm. ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	651,00		
		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 1,00 M.	m3	43,84		
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA				
29	72131701-002	CALLE SAN ANTONIO, A PARTIR DE CALLE 21 DE DICIEMBRE.BARRIO SAN ANTONIO. ANCHO: 6,00 METROS.	m2	1.957,00		

		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	1.957,00		
		MURO DE TERMINACIÓN (0,30 x 0,35 x ancho calle)DOSAJE 1:3	m3	0,63		
		CANALETA A CIELO ABIERTO (DETALLE 2).	ml	66,50		
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00		
		TOTAL - IVA INCLUIDO				

UBICACIÓN: MBOKAJATY DEL YHAGUY

Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precios	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
		TRABAJOS PRELIMINARES				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00		
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	668,80		
		MOVIMIENTO DE SUELO				
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	133,76		
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	167,20		
		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 1,00 M.	m3	12,54		
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA				
		CALLE SIN NOMBRE, DESDE CALLE 21 DE DICIEMBRE. BARRIO SAN ANTONIO.	m2	668,80		
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	668,80		
		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	167,20		
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00		
30	72131701-002	**TOTAL - IVA INCLUIDO**				

UBICACIÓN: PRIMERO DE MARZO

Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de	Cantidad	Precios

			Medida		Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
		TRABAJOS PRELIMINARES				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00		
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	2.460,50		
		MOVIMIENTO DE SUELO				
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	492,10		
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	435,00		
		CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA (0,20X0,50), PARA CORDON	m3	13,40		
		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 1,00 M.	m3	27,64		
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA				
		CALLE SOLDADO MAURICIO PEREIRA, ENTRE CALLE CERRO CORA Y CALLE YTORORO.ANCHO: 7,00 M.	m2	780,50		
		CALLE GRAL. CABALLERO, ENTRE CALLE CERRO CORA Y CALLE YTORORO.ANCHO: 7,00 M.	m2	742,00		
		CALLE YTORORO - ENTRE CALLE SOLDADO MAURICIO PEREIRA Y CALLE GRAL. CABALLERO.	m2	938,00		
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	2.460,50		
		MURO DE TERMINACIÓN (0,30 x 0,35 x ancho calle)DOSAJE 1:3	m3	0,74		
		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	435,00		
		CANALETA A CIELO ABIERTO (DETALLE 2).	ml	134,00		
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00		
31	72131701-002	**TOTAL - IVA INCLUIDO**				

UBICACIÓN: ISLA PUCU

Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precios	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese

						)
		TRABAJOS PRELIMINARES				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00		
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	1.962,00		
		MOVIMIENTO DE SUELO				
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	392,40		
		CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA (0,20X0,50), PARA CORDON	m3	65,40		
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA				
		CAMINO VECINAL. COMPAÑIA CAACUPEMI. ANCHO: 6,00 M.	m2	1.962,00		
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	1.962,00		
		MURO DE TERMINACIÓN (0,30 x 0,35 x ancho calle)DOSAJE 1:3	m3	1,26		
		CANAL CUNETA (DETALLE 1)	ml	654,00		
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00		
32	72131701-002	**TOTAL - IVA INCLUIDO**				

UBICACIÓN: VALENZUELA

CAMINERO

Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precios	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
		TRABAJOS PRELIMINARES				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00		
		REPLANTEO Y MARCACION (350ML)	gl	1,00		
		MOVIMIENTO DE SUELO				
		EXCAVACION Y CARGA DE MURO DE PBC, SOPORTE DE PISO CAMINERO	m3	35,00		
		RELLENO Y COMPACTACION DE SUELO	m3	183,75		
33	72131701-023	**CONSTRUCCION DE CAMINERO, ACCESO A CIUDAD**				

		CONTRAPISO DE CASCOTES	m2	525,00		
		PISO DE HORMIGON (ESP.: 8 CM.) ALISADA CON PAVICROM	m2	412,50		
		PISO DE HORMIGON ARMADO (ESP.: 8 CM.) ALISADA CON PAVICROM	m2	112,50		
		ASIENTO TIPO PARQUE	un	15,00		
		PORTICO SEGÚN DISEÑO	un	3,00		
		EMPASTADO	un	700,00		
		CANTERO DE 150X40X40, CON JARDINERIA	un	20,00		
		INSTALACION ELECTRICA				
		PILAR DE MEDIDOR, CON CAÑO GALVANIZADO DE 2".	un	1,00		
		ACOMETIDA CON CABLE PREENSAMBLADO DE 10 MM.	m2	100,00		
		CONDUCTORES TIPO PREENSAMBLADO DE 2X6, CON ELECTRODUCTO SUBTERRANEO DE 1"	m2	350,00		
		LLAVE DE 1X32	un	2,00		
		FAROLES, COLOCADOS CON POSTES DE CAÑO DE 2", CON BASE DE HORMIGON 50X50X50, Y REGISTRO DE 40X40	un	40,00		
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	m2	525,00		
		TOTAL - IVA INCLUIDO				

UBICACIÓN: PIRIBEBUY

TRAMO 01

Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precios	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
		TRABAJOS PRELIMINARES				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00		
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	1.320,00		
		MOVIMIENTO DE SUELO				
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	264,00		
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	330,00		
34	72131701-002	RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 1,00 M.	m3	24,75		

		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA				
		CALLE RIO PIRIBEBUY ENTRE AVDA.PAZ Y JUSTICIA Y AVDA. GASPAR R. DE FRENCIA. ANCHO: 8,00 M.	m2	1.320,00		
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	1.320,00		
		MURO DE TERMINACIÓN (0,30 x 0,35 x ancho calle)DOSAJE 1:3	m3	0,84		
		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	330,00		
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00		
		TOTAL - IVA INCLUIDO				

UBICACIÓN: PIRIBEBUY

TRAMO 02

Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precios	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
		TRABAJOS PRELIMINARES				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00		
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	2.504,00		
		MOVIMIENTO DE SUELO				
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	500,80		
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA: 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	288,00		
		CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA (0,20X0,50), PARA CORDON	m3	29,30		
		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	m3	28,00		
		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 1,00 M.	m3	20,10		
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA				
35	72131701-002	CALLE PAZ Y JUSTICIA, ENTRE CALLE GRAL. DIAZ Y CALLE ROGELIO BENITEZ. BARRIO SAN JUAN.ANCHO: 8,00 M.	m2	2.504,00		

		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	2.504,00		
		ALCANTARILLADO, CON TUBOS DE D: 60CM. CON MURO CABECERA Y REGISTRO DE 1,00X1,00	ml	8,00		
		SUB MURACION EMPEDRADO (0,30X0,40X ANCHO DE CALLE)	m3	3,84		
		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	288,00		
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00		
		TOTAL - IVA INCLUIDO				

UBICACIÓN: PIRIBEBUY

TRAMO 03

Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precios	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
36	72131701-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00		
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	1.920,00		
		MOVIMIENTO DE SUELO				
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	384,00		
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA: 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	240,00		
		CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA (0,20X0,50), PARA CORDON	m3	30,00		
		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 2,00 M.	m3	45,00		
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA				
		CALLE GASPAR R. DE FRANCIA, ENTRERUTA PARAGUARI - PIRIBEBUY Y CALLE ESTEBAN FLORENTIN. BARRIO SAN BLAS	m2	1.920,00		
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	1.920,00		
		SUB MURACION EMPEDRADO (0,30X0,40X ANCHO DE CALLE)	m3	26,40		

		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	240,00		
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	m2	1.920,00		
		TOTAL - IVA INCLUIDO				

UBICACIÓN: PIRIBEBUY

TRAMO 04

Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precios	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
		TRABAJOS PRELIMINARES				
		DEMOLICION DE PUENTE DE MADERA	un	1,00		
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00		
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	32,00		
		PUENTE DE HORMIGON ARMADO. PUENTE PASO KA'AGUY, CAMINO VECINAL, QUE COMUNICA PIRIBEBUY - ESCOBAR				
		EXCAVACION Y DESVIO DE AGUA	gl	1,00		
		CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA PARA BASE DE PUENTE CON CABECERA	m3	96,80		
		ESTRUCTURA DE HÓRMIGON ARMADO				
		VIGAS DE HºAº	m3	6,40		
		LOSA VEHICULAR	m3	8,00		
		BARANDA DE Hº Aº	ml	16,00		
		RELLENO Y APISONADO SECTOR DE MURO DE PIEDRA, PUENTE DE HºAº	m3	252,00		
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00		
37	72131702-001	**TOTAL - IVA INCLUIDO**				

UBICACIÓN: PIRIBEBUY

TRAMO 05

Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precios	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)

		TRABAJOS PRELIMINARES				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00		
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	3.436,00		
		MOVIMIENTO DE SUELO				
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	687,20		
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	1.064,00		
		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 2,00 M.	m3	79,80		
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA				
		AVDA. MCAL. ESTIGARRIBIA A PARTIR DE CALLE CAMPO VIA.	m2	3.436,00		
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON Y RIPIO	m2	3.436,00		
		MURO DE TERMINACIÓN (0,30 x 0,35 x ancho calle)DOSAJE 1:3	m3	1,26		
		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	1.680,00		
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00		
38	72131701-002	**TOTAL - IVA INCLUIDO**				

UBICACIÓN: PIRIBEBUY

TRAMO 06

Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precios	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
		TRABAJOS PRELIMINARES				
		DEMOLICION DE PUENTE DE MADERA	gl	1,00		
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00		
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	32,00		
		PUENTE DE HORMIGON ARMADO. COLONIA PTE. FRANCO				
		EXCAVACION Y DESVIO DE AGUA	gl	1,00		
39	72131702-001	CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA PARA BASE DE PUENTE CON CABECERA	m3	186,90		

		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
		VIGAS DE HºAº	m3	6,40		
		LOSA VEHICULAR	m3	8,00		
		BARANDA DE Hº Aº	ml	16,00		
		RELLENO Y APISONADO SECTOR DE MURO DE PIEDRA, PUENTE DE HºAº	m3	252,00		
		ALCANTARILLADO CON MURO CABECERA, DIAMETRO: 60 CM. CANT.: 6	un	1,00		
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00		
		TOTAL - IVA INCLUIDO				

UBICACIÓN: PIRIBEBUY

TRAMO 07

Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de. Medida	Cantidad	Precios	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
40	72131701-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00		
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	800,00		
		MOVIMIENTO DE SUELO				
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	160,00		
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	200,00		
		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 2,00 M.	m3	15,00		
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA				
		CALLE TIMOTEO AGUIRRE ENTRE CALLE PITIANTUTA Y CALLE 40. BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO 2. ANCHO: 8,00 M.	m2	800,00		
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	800,00		
		MURO DE TERMINACIÓN (0,30 x 0,35 x ancho calle)DOSAJE 1:3	m3	0,84		
		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	200,00		

		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	m2	800,00		
		TOTAL - IVA INCLUIDO				

UBICACIÓN: PIRIBEBUY

TRAMO 08

Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precios	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
		TRABAJOS PRELIMINARES				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00		
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	630,00		
		MOVIMIENTO DE SUELO				
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	126,00		
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA: 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	150,00		
		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 2,00 M.	m3	11,25		
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA				
		CALLE VICENTE IGNACIO ITURBE, ENTRE CALLE 40 (URUGUAY) Y AVDA. NANAWA, VIRGEN DE ROSARIO I	m2	630,00		
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	630,00		
		MURO DE TERMINACIÓN (0,30 x 0,35 x ancho calle)DOSAJE 1:3	m3	0,63		
		CANALETA A CIELO ABIERTO (DETALLE 2)	ml	150,00		
		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	200,00		
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00		
41	72131701-002	**TOTAL - IVA INCLUIDO**				

UBICACIÓN: PIRIBEBUY

TRAMO 09

Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precios	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
		TRABAJOS PRELIMINARES				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00		
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	45,00		
		PUENTE DE ESTRUCTURA METALICA. SOBRE ARROYO PIRIBEBUY - CASCO URBANO				
		EXCAVACION Y CARGA DE MURO DE PIEDRA PARA BASE DE PUENTE METALICO	m3	9,00		
		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
		DADO DE HORMIGON ARMADO	m3	1,80		
		ESTRUCTURA METALICA, PERFILES DE CHAPA DOBLADA, SOBRE CHAPA ANTIDESLIZANTE, CALCULO DE DIMENSIONAMIENTO, LARGO TOTAL: 30,00 METROS, ANCHO: 1,50 METROS.	gl	1,00		
		BARANDA METALICA, H: 1,00 METRO.	ml	60,00		
		RAMPA Y ESCALONES PARA ACCESO A PUENTE	un	2,00		
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00		
42	72131702-001	**TOTAL - IVA INCLUIDO**				

UBICACIÓN: NUEVA COLOMBIA

Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precios	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
		TRABAJOS PRELIMINARES				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00		
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	4.784,00		
		MOVIMIENTO DE SUELO				
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	956,80		
43	72131701-002	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm. ANCHO: 8	ml	596,00		

		cm, DOSAJE 1:3:5				
		CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA (0,20X0,50), PARA CORDON	m3	30,00		
		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 2,00 M.	m3	45,00		
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA				
		CALLE PROF. CELESTINO NUÑEZ	m2	2.400,00		
		CALLE SIN NOMBRE, DETRÁS DEL COLEGIO NAC. JHON F. KENNEDY	m2	1.504,00		
		CALLE SANTA ROSA	m3	880,00		
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	4.784,00		
		SUB MURACION EMPEDRADO (0,30X0,40X ANCHO DE CALLE)	m3	9,60		
		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	596,00		
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	m2	4.784,00		
		TOTAL - IVA INCLUIDO				

UBICACIÓN: EMBOSCADA

TRAMO 01

Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precios	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
		TRABAJOS PRELIMINARES				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00		
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	1.890,00		
		MOVIMIENTO DE SUELO				
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	378,00		
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	540,00		
		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 2,00 M.	m3	40,50		
44	72131701-002	**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION**				

		SOBRE BASE DE ARENA				
		CALLE SIN NOMBRE, ENTRE RUTA Nº 3 Y CALLE HIPODROMO	m2	1.890,00		
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	1.890,00		
		SUB MURACION EMPEDRADO (0,30X0,40X ANCHO DE CALLE)	m3	10,92		
		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	540,00		
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00		
		TOTAL - IVA INCLUIDO				

UBICACIÓN: EMBOSCADA

TRAMO 02

Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precios	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
		TRABAJOS PRELIMINARES				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00		
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	1.800,00		
		MOVIMIENTO DE SUELO				
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	360,00		
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	600,00		
		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 2,00 M.	m3	27,00		
		RELLENO Y APISONADO SECTOR BASE DE EMPEDRADO	m3	180,00		
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA				
		CALLE SIN NOMBRE, ISLA ALTA, DESDE RUTA NUEVA COLOMBIA - EMBOSCADA	m3	1.800,00		
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	1.800,00		
45	72131701-002	SUB MURACION EMPEDRADO (0,30X0,40X ANCHO DE CALLE)	m3	0,72		

		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	600,00		
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00		
		TOTAL - IVA INCLUIDO				

UBICACIÓN: SAN BERNARDINO

PUENTE DE HORMIGON ARMADO

Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precios	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
		TRABAJOS PRELIMINARES				
		DEMOLICION DE PUENTE DE MADERA EXISTENTE	un	1,00		
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00		
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	30,00		
		PUENTE DE HORMIGON ARMADO. COMPAÑIA CIERVO CUA. MEDIDA LARGO: 5,00 M. ANCHO: 6,00 M.				
		EXCAVACION Y DESVIO DE AGUA	gl	1,00		
		CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA PARA BASE DE PUENTE	m3	53,90		
		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
		VIGAS DE HºAº	m3	2,00		
		LOSA VEHICULAR	m3	6,00		
		BARANDA DE Hº Aº	ml	10,00		
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00		
46	72131702-001	**TOTAL - IVA INCLUIDO**				

UBICACIÓN: JUAN DE MENA

TRAMO 01

Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precios	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese
47	72131701-	TRABAJOS PRELIMINARES				

	002	CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00		
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	679,00		
		MOVIMIENTO DE SUELO				
		EXCAVACIÓN Y PERFILADOA (CAJA EMPEDRADO)	m3	203,70		
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	194,00		
		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 2,00 M.	m3	14,55		
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA				
		CALLE A ENTRE CALLE FIDEL MAIZ Y CALLE FELICIANO MENDOZA	m3	679,00		
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	679,00		
		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	194,00		
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00		
		TOTAL - IVA INCLUIDO				

UBICACIÓN: JUAN DE MENA

TRAMO 02

Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precios	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
		TRABAJOS PRELIMINARES				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00		
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	1.560,00		
		MOVIMIENTO DE SUELO				
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO MOTO NIVELADORA (CAJA EMPEDRADO)	m3	468,00		
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	390,00		
48	72131701-002	RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 2,00 M.	m3	29,25		

		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA				
		CALLE JULIA M. CUETO ENTRE CALLE PROCERES DE MAYO Y CALLE SAN RAFAEL	m2	1.024,00		
		CALLE SAN RAFAEL ENTRE CALLE JULIA M. CUETO Y CALLE MCAL. ESTIGARRIBIA	m2	536,00		
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	1.560,00		
		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	390,00		
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	m2	1.560,00		
		TOTAL - IVA INCLUIDO				

UBICACIÓN: CARAGUATAY

TRAMO 01

Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precios	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
		TRABAJOS PRELIMINARES				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00		
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	1.282,50		
		MOVIMIENTO DE SUELO				
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	256,50		
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	390,00		
		CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA (0,20X0,50), PARA CORDON	m3	18,00		
		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 2,00 M.	m3	29,25		
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA				
49	72131701-002	CALLE SIN NOMBRE, A LOMA I, DESDE RUTA CARAGUATAY - SAN JOSE OBRERO.	m3	1.282,50		

		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	1.282,50		
		SUB MURACION EMPEDRADO (0,30X0,40X ANCHO DE CALLE)	m3	2,70		
		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	390,00		
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00		
		TOTAL - IVA INCLUIDO				

UBICACIÓN: CARAGUATAY

TRAMO 02

Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precios	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
		TRABAJOS PRELIMINARES				
		DEMOLICION DE PUENTE DE MADERA	un	1,00		
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00		
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	24,00		
		PUENTE DE HORMIGON ARMADO. CALLE CARLOS FIGUEREDO, COMPAÑIA TTE GONZALLEZ				
		EXCAVACION Y DESVIO DE AGUA	gl	1,00		
		CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA PARA BASE DE PUENTE CON CABECERA	m3	39,20		
		ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				
		VIGAS DE HºAº	m3	5,13		
		LOSA VEHICULAR	m3	4,80		
		BARANDA DE Hº Aº	ml	12,00		
		RELLENO Y APISONADO SECTOR DE MURO DE PIEDRA, PUENTE DE HºAº	m3	72,00		
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00		
50	72131702-001	**TOTAL - IVA INCLUIDO**				

UBICACIÓN: CARAGUATAY

TRAMO 03

Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de	Cantidad	Precios

			Medida		Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
		TRABAJOS PRELIMINARES				
		CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00		
		REPLANTEO Y MARCACION	m2	2.960,00		
		MOVIMIENTO DE SUELO				
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	592,00		
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA: 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	1.480,00		
		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 2,00 M.	m3	111,00		
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA				
		CAMINO VECINAL, COMPAÑIA TACUARY, A 200 METROS DE LA RUTA CARAGUATAY - SANTA ELENA - SECTOR 01. ANCHO: 4,00 METROS	m3	1.120,00		
		CAMINO VECINAL, COMPAÑIA TACUARY, A 200 METROS DE LA RUTA CARAGUATAY - SANTA ELENA - SECTOR 02. ANCHO: 4,00 METROS	m3	1.840,00		
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE - PIEDRAS CON ARENAY RIPIO	m2	2.960,00		
		SUB MURACION EMPEDRADO (0,30X0,40X ANCHO DE CALLE)	m3	3,84		
		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	1.480,00		
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	m2	2.960,00		
51	72131701-002	**TOTAL - IVA INCLUIDO**				

UBICACIÓN: SAN JOSE OBRERO

Item	Codigo de Catálogo	Descripción	Unid.de Medida	Cantidad	Precios	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
		TRABAJOS PRELIMINARES				
52	72131701-002	CARTEL DE OBRA DE CHAPA Nº 24 de 1,50x1,20 m. (GOBERNACION DE CORDILLERA)	un	1,00		

		REPLANTEO Y MARCACION	m2	528,00		
		MOVIMIENTO DE SUELO				
		EXCAVACIÓN Y PERFILADO (CAJA EMPEDRADO)	m3	105,60		
		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5	ml	150,00		
		RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES ANCHO: 2,00 M.	m3	11,25		
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION SOBRE BASE DE ARENA				
		CALLE SIN NOMBRE, HASTA CANCHA CLUB GUARANI, DESDE RUTA CARAGUATAY - SAN JOSE OBRERO.	m2	528,00		
		COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA Y RIPIO	m2	528,00		
		SUB MURACION EMPEDRADO (0,30X0,40X ANCHO DE CALLE)	m3	2,70		
		ALCANTARILLADO CON MURO CABECERA, DIAMETRO: 60 CM. CANT.: 7	un	1,00		
		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	ml	150,00		
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA				
		RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00		
		TOTAL - IVA INCLUIDO				
		TOTAL GENERAL				

Lic. Blas Manuel Gini Cristaldo
Encargado UOC