# MUNICIPALIDAD DE ITAPE

**LLAMADO:** CONTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL CASCO URBANO

**PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO, IVA Incluido | PRECIO TOTAL, IVA Incluido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO**<br>**EN LA CALLE Aviación**<br>Incluye:<br>- Apertura de caja<br>- Provisión y colocación de arena lavada y piedra bruta.<br>- Provisión y colocación de cordón de piedra.<br>- Compactación<br>- Movimiento de suelo, Terminación con ripio y limpieza final<br>- Mano de obra<br>- Cartel de Obra de 1,50 x 1,00 metros, el cartel contendrá lo siguiente: Construye: Municipalidad de Itapé, Aministración: Intendente Prof. Ignacio Rotela Alvarenga, Nombre de la Obra: Construcción de empedrado calle Aviación, Superficie: 1160 m2, Monto: XXXXX Empresa Adjudicada: XXXXX. | m2 | 1.160 | | |
| 2 | **CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO**<br>**EN LA CALLE Tte. Villagra**<br>Incluye:<br>- Apertura de caja<br>- Provisión y colocación de arena lavada y piedra bruta.<br>- Provisión y colocación de cordón de piedra.<br>- Compactación<br>- Movimiento de suelo, Terminación con ripio y limpieza final<br>- Mano de obra<br>- Cartel de Obra de 1,50 x 1,00 metros, el cartel contendrá lo siguiente: Construye: Municipalidad de Itapé, Aministración: Intendente Prof. Ignacio Rotela Alvarenga , Nombre de la Obra: Construcción de empedrado calle Tte. Villagra, Superficie: 942,2 m2, Monto: XXXXX, Empresa Adjudicada: XXXXX | m2 | 942,2 | | |
| 3 | **CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO**<br>**EN LA CALLE Tte. Mieres**<br>Incluye:<br>- Apertura de caja<br>- Provisión y colocación de arena lavada y piedra bruta.<br>- Provisión y colocación de cordón de piedra.<br>- Compactación<br>- Movimiento de suelo, Terminación con ripio y limpieza final<br>- Mano de obra<br>- Cartel de Obra de 1,50 x 1,00 metros, el cartel contendrá lo siguiente: Construye: Municipalidad de Itapé, Aministración: Intendente Prof. Ignacio Rotela Alvarenga, Nombre de la Obra: Construcción de empedrado calle Tte. Mieres, Superficie: 819 m2, Monto: XXXXX, Empresa Adjudicada: XXXXX. | m2 | 819 | | |
| | | | | | |
| | | | | **TOTAL:** | |

MUNICIPALIDAD DE ITAPE INTENDENCIA

**Prof. Ignacio Rotela Alvarenga**
Intendente