CÓMPUTO MÉTRICO

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES TUBULARES, CANALIZACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES Bº COLINAS DE PILAR						
PLANILLA DE PRECIOS						
1	2	3	4	5	6	7
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si correspondiere)**	**Precio Total (IVA incluido si correspondiere)**
	72131701-011	**MANTENIMIENTO DE CALLES TERRAPLENADAS**				
1		Estudio topográfico para nivelación	gl	1,00		
2		Canalización	ml	1200,00		
3		Bacheo de bolsones	m3	820,00		
	72131702-001	**CONSTRUCCIÓN DE PUENTES TUBULARES**				
4		Excavación y desmonte existente	m3	100,00		
5		Hormigón simple para platea	m3	9,90		
6		Mampostería de 0.30 PBC	m3	19,80		
7		Tubo prefabricado de 1 x 0,60	un	48,00		
8		Tubo prefabricado de 1 x 0,80	un	24,00		
9		Colocación de tubos	gl	1,00		
10		Muro de cabecera HS	m3	0,66		
11		Revoque	m2	99,00		
12		Relleno y compactación	m3	55,00		
13		Limpieza final de obra	gl	1,00		
TOTAL OFERTA						