UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES
- Campus Universitario, Km 8 Acaray.
- Avda. Gral Garay c/ Lomas Valentinas, Área 3. CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY
Teléfonos: +595 61 501465/ 502204
www.derechoune.edu.py
info@derechoune.edu.py

CONTRATO Nº 19/2019

PARA EL MANTENIMIENTO Y REFACCIONES MAYORES DE EDIFICIOS

LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE LA UNE, con domicilio en la Avda. Gral. Garay e/ Lomas Valentinas y Acá Carayá, de Ciudad del Este, República del Paraguay, representado para este acto por el Prof. Abog. Rafael Mancuello Eguzquiza, Cedula de Identidad Nº 924.740 en su carácter de Decano, en adelante denominada la **"CONTRATANTE",** y por la otra, la firma **S&V Servis del Grupo Megga Import. Export. SA.,** con **RUC Nº 80053392-5,** domiciliada en Barrio Santa Ana de Ciudad del Este, República del Paraguay, representada por el Señor Celso Sandoval, con Cedula de Identidad Nº 2.271.467, denominada en adelante **el PROVEEDOR,** denominadas en conjunto "LAS PARTES" e individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato para el **"Mantenimiento y Refacciones Mayores de Edificios" ID Nº 369.740,** bajo la Modalidad de Licitación por Concurso de Oferta, adjudicado por Resolución **Nº 392/19** de fecha 03 de octubre del 2019, aceptando la oferta de **S&V Servis del Grupo Megga Import. Export. S.A.,** por un monto máximo de **Gs. 300.000.000 (Guaraníes trescientos millones)** por un monto mínimo de **Gs. 150.000.000 (Guaranies ciento cincuenta millones),** incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), en lo sucesivo denominado "Precio del Contrato", y el cual está sujeto a las siguientes clausulas y condiciones:

1. OBJETO.

Constituye el Objeto del presente Contrato definir las condiciones, obligaciones y responsabilidades entre las partes a fin de llevar adelante el proceso respectivo para el **"Mantenimiento y Refacciones Mayores de Edificios"** a favor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Este de acuerdo con las documentaciones emitidas para los procesos correspondientes.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

- ✓ Contrato
- ✓ Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones
- ✓ Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Publicas
- ✓ Los datos cargados en el SICP
- ✓ La Oferta del Proveedor
- ✓ Resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

S&V SERVIS RUC 80053392-5

Prof. Abog. Rafael Mancuello E.

3. IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 369740 conforme al siguiente detalle:

Año	T.P.	Programa	SubPrograma	Proyecto	Objeto de Gasto	FF	O.F.	Departamento	Monto
2019	2	5	1	0	590	10	1	10	**Maximo:300.000.000** **Mínimo: 150.000.000**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

El presente contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación por Concurso de Ofertas ID Nº 369740, convocado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNE. La adjudicación fue realizada por Resolución Nº 392/2019.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES/SERVICIOS

A efectos de este Contrato, las partes convienen en establecer los precios por los servicios con los montos de los servicios a adquirir, debidamente suscritos por ambas partes y que incluyen todos los costos, gastos generales y las utilidades del vendedor:

		S& V Servis del Grupo Megga Imp.Exp. SA.				
Item	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**P.Unitario**	**P.Total**
1	**Instalación, Mantenimiento y Reparación de Energía Eléctrica y aparatos eléctricos**				62.608.320	**62.608.320**
1.1	Sustitución de Transformador trifasica de 112,5 kva	1	Unidad	Evento	13.200.000	**13.200.000**
1.2	Sustitución de Llave TM Regulable 160 A	1	Unidad	Evento	550.000	**550.000**
1.3	Sustitución de Llave TM 50 A	1	Unidad	Evento	130.000	**130.000**
1.4	Sustitución de Llave TM 32 A	1	Unidad	Evento	125.000	**125.000**
1.5	Sustitución de Llave TM 25 A	1	Unidad	Evento	72.000	**72.000**
1.6	Sustitución de Descargador de MT - Línea de23 KV (NORMA ANDE) -Tensión Nominal: Para red de Distribución de 24 kV - Óxido de Zinc actuando como el dispositivo de protección	1	Unidad	Evento	750.000	**750.000**
1.7	Sustitución de Seccionador de MT Vn: 24 kV InB:300A Capacidad de Interrupción Simétrica: 8 kA Capacidad de Interrupción A simétrica: 10 kA	1	Unidad	Evento	650.000	**650.000**
1.8	Sustitución de Fusible MT interior - Tensión: 10kV - 24kV Intensidad:6.3A- 60A Poder de corte: 50 kA - 63kA	1	Unidad	Evento	850.000	**850.000**
1.9	Sustitución de Conductor NYY por metro de 95 mm cuadrado	1	M2	Evento	165.000	**165.000**
1.10	Sustitución de Conductor tpr 2x2 mm2	1	M2	Evento	25.000	**25.000**
1.11	Sustitución de jabalina de cobre de 2,4 mt 5/8 dm	1	Unidad	Evento	60.000	**60.000**
1.12	Sustitución de Conductor de Cobre desnudo p/mts de 25 mm cuadrado - (Para Sistema de Puesta a Tierra)	1	M2	Evento	21.000	**21.000**
1.13	Sustitución de Conductor de aluminio desnudo p/mts de 35 mm cuadrado - (Para Alimentación de la RED de MT)	1	M2	Evento	35.000	**35.000**
1.14	Sustitución de Aislador polimérico de MT - Vn: 24kV (Norma ANDE)	1	Unidad	Evento	170.000	**170.000**

S&V SERVIS
RUC.: 80053392-5

Prof. Abog. Rafael Atanacio E.
Decano

- Campus Universitario, Km 8 Acaray.
- Avda. Gral Garay c/ Lomas Valentinas, Área 3. CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Teléfonos: +595 61 501465/ 502204
www.derechoune.edu.py
info@derechoune.edu.py

1.15	Sustitución de Preformado de Retención 35mm de MT - Vn: 24kV (Norma ANDE)	1	Unidad	Evento	25.000	**25.000**
1.16	Sustitución de Crucetas de Madera de 3"x4"x2,40m	1	Unidad	Evento	150.000	**150.000**
1.17	Sustitución de Caja tablero General 1900x800x600mm	1	Unidad	Evento	4.850.000	**4.850.000**
1.18	Microventilador para gabinete	1	Unidad	Evento	650.000	**650.000**
1.19	Barra de cobre 200x5 mm2	1	M2	Evento	120.000	**120.000**
1.20	Aislador para barra de 250A	1	Unidad	Evento	21.000	**21.000**
1.21	Aislador para barra de 250A	1	Unidad	Evento	360.000	**360.000**
1.22	Aislador para barra de 250 A	1	Unidad	Evento	15.120	**15.120**
1.23	Desmonte de instalaciones eléctrica en desuso	1	Unidad	Evento	4.000.000	**4.000.000**
1.24	Provision de Contenedor para escombros	1	Unidad	Evento	550.000	**550.000**
1.25	Mantenimiento y control de acometidas de la instalación eléctrica.	1	Unidad	Evento	250.000	**250.000**
1.26	Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts.	1	Unidad	Evento	45.000	**45.000**
1.27	Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de 40 watts.	1	Unidad	Evento	15.000	**15.000**
1.28	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts tipo acanaladito.	1	Unidad	Evento	220.000	**220.000**
1.29	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 1 x 40 watts.	1	Unidad	Evento	55.000	**55.000**
1.30	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts comercial	1	Unidad	Evento	130.000	**130.000**
1.31	Provisión y colocación de equipos led de adozar	1	Unidad	Evento	125.000	**125.000**
1.32	Provisión y colocación de equipos led de enbutir	1	Unidad	Evento	125.000	**125.000**
1.33	Provisión y cambio de lámparas incandescentes de 60 watts.	1	Unidad	Evento	7.500	**7.500**
1.34	Provisión y colocación de boca para ducha eléctrica	1	Unidad	Evento	90.000	**90.000**
1.35	Provisión y colocación de boca para ventilador	1	Unidad	Evento	150.000	**150.000**
1.36	Cambio de llaves termo magnéticas en los tableros y mantenimiento	1	Unidad	Evento	111.000	**111.000**
1.37	Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo	1	Unidad	Evento	250.000	**250.000**
1.38	Readecuación de instalaciones eléctricas, incluye 2 bocas de luz con sus artefactos. M. de longitud	1	Unidad	Evento	315.000	**315.000**
1.39	Cambio y colocación de bocas para circuito independiente monofásico hasta 10 (diez) m. de longitud.	1	Unidad	Evento	275.000	**275.000**
1.40	Cambio de llave de un punto y tomacorriente.	1	Unidad	Evento	30.000	**30.000**
1.41	Cambio de tomas de piso y tapas ciegas por tapas metálicas.	1	Unidad	Evento	50.000	**50.000**
1.42	Cambio de llave de dos punto y tomacorriente.	1	Unidad	Evento	40.000	**40.000**
1.43	Cambio de llave de tres punto y tomacorriente.	1	Unidad	Evento	40.000	**40.000**
1.44	Cambio y colocación de tapas ciegas de tapas de llaves y conexión.	1	Unidad	Evento	5.000	**5.000**
1.45	Cambio y colocación de jabalina para puesta a tierra.	1	Unidad	Evento	125.000	**125.000**
1.46	Cambio y colocación de circuito independiente trifásico hasta 10 (diez) m. de longitud.	1	Unidad	Evento	320.000	**320.000**
1.47	Provisión y colocación de Tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra de cobre y jabalina	1	Unidad	Evento	650.000	**650.000**
1.48	Provisión y colocación de Tablero metálico de 12 agujeros de embutir	1	Unidad	Evento	450.000	**450.000**
1.49	Provisión y colocación de Tablero metálico de 6 agujeros de embutir	1	Unidad	Evento	210.000	**210.000**
1.50	Provisión e instalación de Llave TM tipo LS Disy. Caja Mold 400A TS 400N/35K / Reg A	1	Unidad	Evento	1.200.000	**1.200.000**
1.51	Provisión e instalación de Llave TM tipo LS Disy. Caja Mold 400A TS 400N/50K / Reg A	1	Unidad	Evento	2.200.000	**2.200.000**
1.52	Provisión e instalación de Llave TM tipo LS Disy. Caja Mold 400A TS 500N/50K / Reg A	1	Unidad	Evento	2.350.000	**2.350.000**
1.53	Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 150 Amp.	1	Unidad	Evento	685.000	**685.000**
1.54	Provisión y colocación de Llave TM de 3 x 100 Amp.	1	Unidad	Evento	650.000	**650.000**
1.55	Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 63 AMP.	1	Unidad	Evento	450.000	**450.000**
1.56	Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 38 AMP.	1	Unidad	Evento	400.000	**400.000**
1.57	Provisión y colocación de Llave TM de 32 AMP.	1	Unidad	Evento	80.000	**80.000**
1.58	Provisión y colocación de Llave TM de 15 AMP.	1	Unidad	Evento	80.000	**80.000**
1.59	Provisión y colocación de Llave TM de 10 AMP.	1	Unidad	Evento	80.000	**80.000**
1.60	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 16 mm	1	ML	Evento	25.000	**25.000**
1.61	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 25 mm	1	ML	Evento	27.000	**27.000**

S&V SERVIS
RUC.: 80053392-5

Prof. Abog. Rafael Hamacho E.
Decano

- Campus Universitario, Km 8 Acaray.
- Avda. Gral Garay c/ Lomas Valentinas, Área 3. CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Teléfonos: +595 61 501465/ 502204
www.derechoune.edu.py
info@derechoune.edu.py

1.62	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 35 mm	1	ML	Evento	29.000	**29.000**
1.63	Provisión y colocación de Cajas metálicas embutidas de conexión octogonal	1	Unidad	Evento	75.000	**75.000**
1.64	Provisión y colocación de Cajas metálicas rectangulares embutidas para llave y toma	1	Unidad	Evento	35.000	**35.000**
1.65	Provisión y colocación de Cajas plásticas embutidas de conexión octogonal	1	Unidad	Evento	55.000	**55.000**
1.66	Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares embutidas para llave y toma	1	Unidad	Evento	55.000	**55.000**
1.67	Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares externas para llave y toma	1	Unidad	Evento	55.000	**55.000**
1.68	Provisión y colocación de Cajas plásticas hexagonal externas para distribución	1	Unidad	Evento	55.000	**55.000**
1.69	Provisión y colocación de Cajas plásticas cuadrada externas para distribución	1	Unidad	Evento	32.700	**32.700**
1.70	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1 embutido	1	ML	Evento	15.000	**15.000**
1.71	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 3/4 embutidos	1	ML	Evento	15.000	**15.000**
1.72	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 5/8 embutidos	1	ML	Evento	15.000	**15.000**
1.73	Provisión y colocación de electroductos corrugados de 1/2 embutidos	1	ML	Evento	15.000	**15.000**
1.74	Provisión y colocación de Electroductos liso de 1/2 embutidos	1	ML	Evento	15.000	**15.000**
1.75	Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4 embutidos	1	ML	Evento	15.000	**15.000**
1.76	Provisión y colocación de electroductos lisos de 1 embutidos	1	ML	Evento	15.000	**15.000**
1.77	Provision y colocacion de electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye grampa/ abrazadera de sujeccion	1	ML	Evento	15.000	**15.000**
1.78	Alimentación 4x6 mm- 4- NYA	1	ML	Evento	45.000	**45.000**
1.79	Alimentación 2x4mm2-NYA +1x4 mm2 (tierra) para AA	1	ML	Evento	35.000	**35.000**
1.80	Alimentacion 2x2 mm2 - NYA	1	ML	Evento	25.000	**25.000**
1.81	Reparación con provisión y colocación de canaletas de plástico	1	ML	Evento	32.000	**32.000**
1.82	Provisión y colocación de transformador 150 kva	1	Unidad	Evento	13.200.000	**13.200.000**
1.83	Gabinete metálico 1900x800x600 mm	1	Unidad	Evento	3.800.000	**3.800.000**
1.84	Provisión y montaje de bandeja perforada galvanizada tipo U de 100x50mm con soporte tipo L, empalme, conexiones y accesorios	1	ML	Evento	66.000	**66.000**
1.85	**Construcción e Instalaciones eléctricas de tablero principal (frente al aula magna) montado y cableado dentro de una caja metálica de 600x400x250 mm. incluye barra de cobre 20x5mm, aislador de barra y llaves**	1	Unidad	Evento	2.800.000	**2.800.000**
1.86	**Alimentación Eléctrica desde el tablero general hasta el tablero principal con cable 4 x 10 mm2. tipo NYY**	1	M2	Evento	65.000	**65.000**
1.87	**Alimentación Eléctrica desde el tablero general hasta el tablero seccional con cable 4 x 6 mm2. tipo NYY**	1	M2	Evento	45.000	**45.000**
1.88	**Construcción e instalaciones eléctricas tablero (18 modulo) seccional incluye cableado y llaves**	1	Unidad	Evento	950.000	**950.000**
1.89	**Alimentación de los circuitos de luces con modulo interruptor y cable multifilar de 2mm2 y 4 mm2 (2,200 mts)**	1	Unidad	Evento	39.000	**39.000**
1.90	**Construcción e instalaciones eléctricas bocas de lámparas incluye retiro de cableado y artefacto existente, colocación de electroductos, cableados y artefactos de iluminación en led de sobreponer 20W**	1	Unidad	Evento	105.000	**105.000**
1.91	**Construcción e instalaciones eléctricas bocas de lámparas incluye retiro de cableado y artefacto existente, colocación de electroductos, cableados y artefactos de iluminación en panel led de sobreponer 36W, 20x60mm**	1	Unidad	Evento	215.000	**215.000**
1.92	**Construcción e instalaciones eléctricas bocas de toma corriente incluye retiro de cableado, placa y toma existente, colocación de eletroductos, cableado (cable multifilar de 4 mm2), placa y tomas tipo NEMA 5-20**	1	Unidad	Evento	42.000	**42.000**
1.93	**Construcción e instalaciones eléctricas bocas para acondicionador de aire acondicionado, incluye retiro de cableado e interruptor existente, colocación de electroductos y**	1	Unidad	Evento	78.000	**78.000**

S&V SERVIS
RUC.: 80053392-5

Prof. Abog. Rafael Llanes L.
Decano

	cableado (cable multifilar de 4 mm2), toma tipo Schuko, interruptor bipolar					
1.94	**Registro eléctrico de 40x40x70 cm**	1	Unidad	Evento	150.000	**150.000**
1.95	**Provisión e Instalación de Artefacto para alumbrado Público brazo corto, incluye foco led de 65W, base con fotocelula**	1	Unidad	Evento	550.000	**550.000**
2	**Mantenimiento y Reparación de Desague Fluvial**					**610.000**
2.1	**cambio y mantenimiento de canaleta horizontal y vertical con bajada N° 26**	1	ML	Evento	85.000	**85.000**
2.2	**Reparación de desague pluvial, provisión y colocación de caño de 150mm**	1	ML	Evento	120.000	**120.000**
2.3	**Reparación de desague pluvial, construcción de registros con rejillas corrida de 0,20 de ancho**	1	ML	Evento	105.000	**105.000**
2.4	Registro Fluvial de 50x50x50 mm con tapa rejillas	1	Unidad	Evento	300.000	**300.000**
3	**Mantenimiento y Reparación de Techo**					**460.000**
3.1	**Reparación de techo, cambio de teja por chapa zinc**	1	M2	Evento	145.000	**145.000**
3.2	Impermeabilización de techo plano utilizando manta no tejida de filamentos continuos de poliéster, con solape mínimo de 10 cm y membrana líquida impermeabilizante elastomérica de secado rápido	1	M2	Evento	95.000	**95.000**
3.3	Demolición de techo de teja con retiro de escombro	1	M2	Evento	35.000	**35.000**
3.4	Reparación de techos de teja con aislación asfáltica	1	M2	Evento	185.000	**185.000**
4	**Mantenimiento y Reparación de Pared**					**245.000**
4.1	**Reparación de pared, Revoque exterior + azotada impermeable con hidrófugo Statofix, fratachado, y filtrado, mezcla 1:2:8**	1	M2	Evento	35.000	**35.000**
4.2	Reparación de Pared, sustitución de pared de madera con chapa zinc	1	M2	Evento	135.000	**135.000**
4.3	Reparación de Pared, sustitución de pared de madera con placa de terciada fenolico	1	M2	Evento	75.000	**75.000**
5	**Mantenimiento y Reparación de Edificio**					**1.179.000**
5.1	Mantenimiento y Reparación de Rampa para persona con discapacidad	1	M2	Evento	174.000	**174.000**
5.2	Mantenimiento y Reparación de portón metálico, con desplazamiento lateral sobre riel en el acceso para persona con discapacidad (acceso principal)	1	Unidad	Evento	950.000	**950.000**
5.3	Reparación de carpeta -piso alisado de cemento con acabado de pintura	1	M2	Evento	55.000	**55.000**
6	**Servicio de Pintura**					**102.500**
6.1	Repintado de pared con pintura látex	1	M2	Evento	30.000	**30.000**
6.2	Pintura de pared con látex y enduido	1	M2	Evento	37.500	**37.500**
6.3	Pintura de techo	1	M2	Evento	35.000	**35.000**
7	**Limpieza Final**	1	Unidad	Evento	1.000.000	**1.000.000**
						66.204.820

El monto a contratar es de un monto máximo de **Gs. 300.000.000 (Guaraníes trescientos millones), el monto mínimo de Gs. 150.000.000 (Guaranies ciento cincuenta millones).**
El Proveedor se compromete a proveer los servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de estos de conformidad a las disposiciones del Contrato.
La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato será desde la suscripción hasta el 31 de diciembre del 2019.

S&V SERVIS
RUC.: 80053392-5

Prof. Abog. Rafael Mancuello E.
Decano

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISION DE LOS BIENES/SERVICIOS.

Los bienes/servicios deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección: Oficina Administrativa de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNE, Gral. Garay e/Lomas Valentinas y Acá Carayá; en coordinación con un representante de la empresa, las mismas serán entregadas según Ordenes de compras/servicios que emita la Convocante.

8. ADMINISTRACION DEL CONTRATO

La administración del contrato quedara a cargo de la Dirección Administrativa de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNE.

9. FORMAS Y TERMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentara a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del Contrato.

10. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. C) de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento de Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas"

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley 2051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).
Igualmente se establece como causales las siguientes:

a. Mutuo acuerdo.-
b. Mala calidad de los servicios.-
c. La no entrega de los servicios dentro del plazo obligado, a petición de la CONTRATANTE.
d. Falta de garantía y/ o reposición de los servicios con defecto.
e. Incapacidad económica y/o técnica para realizar la entrega de los servicios por parte del PROVEEDOR.

Prof. Abog. Rafael Mancuello E.
Decano

S&V SERVIS
RUC: 80053392-5

f. Problemas presupuestarios del CONTRATANTE (será comunicado con (30) treinta días de preaviso.
g. Otras causas de fuerza mayor inherentes a ambas partes estipuladas en el Código Civil.
h. Por suspensión de la prestación de los servicios por parte del Proveedor, por más de (60) sesenta días calendario, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito.

En caso de rescisión de contrato el Contratante comunicara al Proveedor por escrito el incumplimiento en que haya incurrido y la misma deberá exponer en un plazo de diez días hábiles, las pruebas que estime pertinente, el Contratante deberá comunicar al Proveedor la determinación debidamente fundada y motivada de dar o no por rescindido el contrato, dentro de los (15) quince días hábiles siguientes.

12. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR EL TRABAJO.

a. Hasta la recepción de la obra por parte de la CONTRATANTE; la misma deberá estar totalmente a cargo y cuidado de la CONTRATISTA, y este deberá tomar las precauciones necesarias para protegerla contra daños o perjuicios causados por los elementos o por cualquier otra causa, ya sea debido a cualquier material o trabajo defectuoso, o a la ejecución del trabajo o a la omisión del mismo.
b. LA CONTRATISTA, deberá realizar los trabajos nuevamente, reparar o restaurar, todos los perjuicios o daños que sufriere cualquier parte de la obra y fuere ocasionado por cualquiera de las causas antes mencionadas y deberá pagar los gastos del mismo antes de su conclusión y recepción, con la excepción de daño ocasionado al trabajo por causa de fuerza mayor.

13. CONVENIENCIA Y SEGURIDAD DEL PÚBLICO.

a. LA CONTRATISTA en todo tiempo deberá emplear precauciones para la protección de personas y propiedades. Se deberá poner en especial atención en la observación de las leyes y demás disposiciones de seguridad. Si durante el curso de la ejecución del Contrato, cualquier operación, trabajo o condición, considerada peligrosa por el Fiscalizador al recibir la notificación de aquel, deberá hacer las correcciones apropiadas a las circunstancias según se le indique. Sin embargo, cuando en opinión del Fiscalizador cualquier operación, trabajo o condición deberá ser inmediatamente interrumpido, debiendo LA CONTRATISTA iniciar las reparaciones adecuadas antes que la parte afectada del trabajo sea continuada.
b. LA CONTRATISTA asume toda responsabilidad por la obra, objeto del presente contrato hasta la recepción definitiva del mismo. En caso de averías, pérdidas o daños producidos a la obra de LA CONTRATANTE y a terceros antes y durante la ejecución de las obras, las responsabilidades corre a cargo de LA CONTRATISTA.
c. Donde quiera que la propiedad resulte dañada debido a las actividades de LA CONTRATISTA, esta deberá ser restaurada inmediatamente, a su costo y dejada en las mismas condiciones en que estaba antes del daño, o indemnizar al propietario por el daño causado, en forma aceptable a la fiscalización.

S&V SERVIS
RUC.: 80053392-5

Prof. Abog. Rafael Mancuello E.
Decano

d. Correrá también por cuenta de LA CONTRATISTA, cualquier indemnización por daños y/o perjuicios causados por LA CONTRATISTA o su personal a los empleados y/o bienes de LA CONTRATANTE. Los daños y perjuicios causados a terceros por LA CONTRATISTA o su personal, será de su exclusiva responsabilidad.

14. FISCALIZACION DE LA OBRA.

La Fiscalización para los trabajos del Mantenimiento y Refacciones Mayores de Edificio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNE., estará a cargo de un profesional designado por LA CONTRATANTE y quedara en potestad de esta la correcta utilización de los recursos proporcionados por LA CONTRATANTE, a fin de lograr exitosamente el cumplimiento de los términos previstos en el PBC.

15. SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

16. ANULACION DE LA ADJUDICACION POR PARTE DE LA DNCP.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedaran automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

17. ANULACION DE LA ADJUDICACION

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedara automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Ciudad del Este-República del Paraguay, el día 10 del mes de Octubre del año 2019.

S&V SERVIS
RUC.: 80053392-5

Sr. Celso Sandoval
Representante Legal
Contratado

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
DECANATO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

Prof. Abog. Rafael Mancuello Eguzquiza
Decano
Contratante