# Llamado MOPC N° 185/12 "Contratación de Obras para Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Mejora de la Red de Agua Potable para la Ciudad de Itauguá – Central"

## NOTA ACLARATORIA N° 2

*Consulta 1: 20/03/13*

*Por la presente nos dirigimos a Ud. a los efectos de presentar nuestra consulta referente al llamado nombrado más arriba:*

a. *En la planilla 1.1.1 Movimiento de Suelo, en el ítem 4.1 Adquisición de material de préstamo, de cantera hasta 15 km de la planta de tratamiento, esto se refiere a material arenoso, hay alguna cantera específica de la cual se tenga que hacer la adquisición?*
b. *Se deben cotizar 3 estaciones de bombeo? En las planillas de Alcantarillado sanitario tenemos ese rubro en el ítem M, también tenemos el desglose del Rubro de Estación de bombeo en las planillas 1.12 y 1.2.*
c. *Las tapas metálicas a presupuestar en el ítem M 1.4 se refieren a las 2 tapas metálicas de 1,50 x 1,50 y 0,80 x 1,50 que figuran en los planos EB1-001/009?*
d. *En que plano tenemos el detalle de la escalera a presupuestar en el ítem M 1.5 de la Estación de Bombeo?*
e. *Para la Estación de Bombeo a presupuestar en el ítem M, no se cotizan los accesorios que figuran en los planos?*
f. *En los planos de la Estación de Bombeo figura un conjunto de bombeo con una potencia de 4.2 HP pero en la planilla figuran 2 bombas con una potencia de 1 HP, cuál de ellas es la correcta?*

Respuesta 1:

***Respuesta a.:***

*Se hace referencia al material adecuado para el relleno considerando una cantera próxima al sitio de obra. Asimismo no existe un sitio definido para la adquisición, quedando a cargo del contratante la provisión de material adecuado conforme a las especificaciones técnicas.*

***Respuesta b.:***

*Se cotiza 1 (una) estación de bombeo en cada planta de tratamiento (ver ítem N, 1.1.2 y 1.2.2) y otra estación de bombeo externa a las plantas (ver ítem M).*

***Respuesta c.:***

*Se cotizan 2 (dos) tapas metálicas como se indica en el Plano N ° 9 Hoja N° EB1-001*

***Respuesta d.:***

*Se cotiza 1 (una) escalera metálica "tipo marinero" de planchuela 2" x ¼" y caño H°G° Ø 1", cuyo desarrollo esté ajustado a las dimensiones del diseño estructural de la estación de bombeo.*

***Respuesta e.:***

*Se cotiza la estación de bombeo del ítem M en su totalidad.*

***Respuesta f.:***

*Se cotiza el conjunto de bombeo indicado en el Plano N ° 9 Hoja N° EB1-001.*

*Consulta 2: 20/03/13*

*Por la presente nos dirigimos a Ud. a los efectos de consultar la cantidad de macro-medidores a ser cotizados en el ítem B de la planilla Resumen de la Oferta.*

Respuesta 2:

*La cantidad de macro-medidores a ser cotizados se detalla en planilla del ítem B. Mejora del Sistema de Agua Potable para la Ciudad de Itauguá.*

## B) MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE ITAUGUÁ

## PLANILLA GENERAL DE PRECIOS

| ÍTEM | RUBROS | UNID. | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (GS.) | PRECIO TOTAL (GS.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN | | | | |
| 1.1 | Macro-medidor | und | 15 | | 0 |
| | SUB TOTAL | | | | 0 |
| | | | | | |
| | TOTAL GENERAL MATERIALES Y MANO DE OBRA | | | | 0 |

*STELLA PALACIOS, Directora Adjunta*
***UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES***