ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS 222 713/16 – 211 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRÁFICA ANDE
TÉLEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (595-21) 212 371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1203/2016

"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN ALTOS EN 220 KV"

COMUNICACIÓN ACLARATORIA N° 2

Asunción, 11 de julio de 2016

Al Oferente

.....

.....

Señor(es)

Hemos recibido de varios Oferentes las preguntas transcritas a seguir, dándose las respuestas correspondientes a continuación:

CONSULTA 1

1) En caso de tener otras opciones de terreno, hasta cuantos metros del propuesto podrá ser ubicado la Subestación?

2) Debido a la característica geológica de la zona, solicitamos se considere excavaciones en rocas sana y alterada en todas las fundaciones de la planilla de precios. En la remitida en el pliego, solo está prevista en las fundaciones de las torres D2+0.

3) Favor aclarar desde que sitio serán transportados los transformadores monofásicos de potencia y a cargo de quien estará la estiba de los mismos.

4) favor suministrar peso y volumen de los transformadores de potencia monofásicos, asi como, de los accesorios y aceite refrigerante respectivos.

5) Favor suministrar el monto de los materiales a ser entregado por la contratante para el cálculo de costo de seguros, conforme se solicita en el ítem C.G.C.6.3.2 de la Condiciones Especiales.

RESPUESTA

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, lo siguiente:

1) Que en caso de tener otras opciones de terreno, el mismo no deberá distar a más de 500 metros de la ubicación sugerida en los planos correspondientes y

al mismo tiempo deberá cumplir con los requerimientos detallados en el Ítem 1.5 de las Especificaciones Técnicas e Obras, que obran en su poder.

2) Cotizar conforme indicado en la Lista de Cantidades que obra en su poder.

3) Los transformadores de potencia deberán ser transportados desde los depósitos de la ANDE ubicados en Laurelty San Lorenzo hasta la futura Subestación Altos. La estiba y desestiba, así como el transporte estará a cargo del Contratista.

4) Considerar los siguientes pesos y volúmenes:

   - Peso total: **66.000 Kg.**
   - Peso descubable: **32.720 Kg.**
   - Peso de transporte**: 31.380 Kg.**
   - De de Accesorios: **15.620 Kg.**
   - Peso del Aceite: **17.100 Kg.**
   - Cantidad de Aceite Total: **19.000 litros**
   - Dimensiones aproximadas de transporte para cada Transformador:
     - Alto: **3,5 metros**
     - Ancho: **3,5 metros**
     - Largo: **4,5 metros**

5) El monto de los materiales a ser entregados por la Contratante corresponde al costo CIP de los 4 transformadores monofásicos 220/66/23 KV 40 MVA, que asciende a la suma de USD 900.000 cada uno.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles muy atentamente.

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD