Municipalidad de Itacurubi del Rosario
Unidad Operativa de Contrataciones

Independencia Nacional Nº 730 c/14 de Mayo Telefax: (041) 210 233

ADENDA Nº 01/2016

Ref.: Contratación Directa "CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA EDUCACIÓN INICIAL (ESC. BÁS. Nº 35 JOHN F. KENNEDY)"

con ID Nº 308.138.-

POR LA CUAL SE INTRODUCE MODIFICACIONES AL LLAMADO DE REFERENCIA:

1. **Se modifica el Anexo 2. Lista de Cantidades y sus Precios, en el Pliego de Bases y Condiciones y en el SICP. Conforme a lo establecido en la Resolución DNCP 956/16; quedando de la siguiente manera:**

Lista de Cantidades y sus Precios
PLANILLA DE COSTO Y CÓMPUTO MÉTRICO
Construcción de aula

OBRA: Construcción de aula Pre-escolar c/ Baño y Galería	**SUP. A CONSTRUIR:** Aula: 39,44m2 Galería: 17,50m2
	Baños: 10,20m2
PROPIETARIO	**DIRECCIÓN**
UBICACIÓN:	

AULA PRE-ESCOLAR 5,80X6,80 TECHO DE TEJAS					
Nº	**RUBRO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**P.TOTAL**
*	**Preparación de la Obra**				
1	**(CC: 72131601-002)** a-Replanteo	m2	81,39		
2	**(CC: 72131601-002)** b-Limpieza y preparación del terreno	m3	81,39		
3	**(CC: 72131601-003) Exc. Y carga de Cimiento c/ P.B.C**	m3	17,26		
*	**Estructura de Hormigón Armado**				
4	(CC: 72131601-004) a-Viga de HºAº Cumbrera y galería dado de H°A°	m3	0,92		
5	(CC: 72131601-004) b-Pilar y zapata de H°A°	m3	0,62		
6	(CC: 72131601-004) d-Encadenado H°A°	m3	3,15		
*	**Muros de Nivelación h=0.50**				
7	(CC: 72131601-004) a-De 0.45	m2	6,10		
8	(CC: 72131601-004) b-De 0.30	m2	17,15		
9	**(CC: 72131601-002) Relleno y Compactación**	m3	32,30		
*	**Aislación Asfáltica De Muros**				
10	(CC: 72131601-006) a-De 0.15-Horizontal	m2	8,43		

MUNICIPALIDAD DE ITAC. DEL ROSARIO · RESPONSABLE U.O.C.

11	(CC: 72131601-006) b-De 0.30 -Horizontal	m2	4,20		
12	(CC: 72131601-006) c-De canteros	m2	5,25		
*	**Muros de Elevación**				
13	(CC: 72131601-002) a-De 0.30 para revocar	m2	19,52		
14	(CC: 72131601-002) b-De 0.15 para revocar	m2	39,40		
15	(CC: 72131601-002) c- De 0.30 Visto 1 cara de ladrillo común	m2	25,62		
16	(CC: 72131601-002) e-Visto 1 cara 0.15 c/ Cantero-parapeto	m2	20,40		
17	(CC: 72131601-002) f- Envarillado 2 hilad. c/ 3 barrilla. De 8mm	ml	40,25		
*	**Pilares**				
18	(CC: 72131601-015) d-De 0.45x0.45 para revocar	ml	9,00		
*	**Techo:**				
19	(CC: 72131601-007) c- Techo de tejas españolas y tejuelones prensados, tirantes y viguetas de yvyrapyta, 35% pendiente	m2	90,45		
*	**Revoques**				
20	(CC: 72131601-008) a-Interior-exterior a 1 capa	m2	154,00		
21	(CC: 72131601-008) c-De pilares de mampostería	ml	9,00		
22	(CC: 72131601-008) c-De viga cumbrera y voladizo de encadenado	m2	15,46		
23	d-De nivelación	m2	16,70		
24	**(CC: 72131601-009) Contrapiso de Hº de cascotes**	m2	65,75		
*	**Piso**				
25	**(CC: 72131601-009)** Baldosa Calcárea en aula, galería y SSHH	m2	60,47		
*	**Zócalo**				
26	**(CC: 72131601-009)** Calcáreo	ml	37,05		
*	**Abertura de Madera**				
27	(CC: 72131601-010) a-De marco 0.15 y puerta de 0.75x2.10 placa	un	1,00		
28	(CC: 72131601-010) b-De marco y puerta para boxes-baño 0.60x1.20	un	2,00		
*	**Abertura Metálica**				
29	(CC: 72131601-010) a-Marco y Puerta	UN	1,00		
30	(CC: 72131601-010) b-Ventanas tipo Balancín de 1.50x1.70	m2	10,20		
31	(CC: 72131601-010) c-Ventanas tipo Balancín de 1.50x1.00 p/ SS.HH	m2	6,00		
*	**Alfeizar de Ventanas**				

MUNICIPALIDAD DE ITAC. DEL ROSARIO · RESPONSABLE U.O.C.

32	(CC: 72131601-010) a-De ladrillos comunes curvos a sardinel encadenado	ml	2,50		
33	(CC: 72131601-010) b-Mocheta de revoque 1:3 (cemento-arena)	ml	49,60		
*	**Pintura**				
34	(CC: 72131601-012) a-De paredes Revocadas interior a la cal-blanco	m2	131,14		
35	(CC: 72131601-012) b-Abertura madera c/ barniz	m2	3,36		
36	(CC: 72131601-012) c-De viga cumbrera y voladizo de encadenado	m2	15,46		
37	(CC: 72131601-012) d-Pintura de techo	m2	98,55		
38	(CC: 72131601-012) e-Mamp. Visto común enras. Látex color vino	m2	48,89		
39	(CC: 72131601-012) f-Revoque común látex interior color blanco	m2	52,36		
40	(CC: 72131601-012) g-Balancines	m2	16,20		
41	(CC: 72131601-012) h-Puerta metálica de acceso	m2	5,05		
*	**Revestimientos**				
42	(CC: 72131601-009) a-azulejo	m2	19,50		
43	**(CC: 72131601-010) Vidrios dobles**	m2	17,00		
44	**(CC: 72131601-001) Instalación eléctrica y artefactos eléctricos**	gl	1,00		
*	**Instalación Sanitaria**				
45	(CC: 72131601-011) a-Agua Corriente	gl	1,00		
46	(CC: 72131601-011) a **Desagüe cloacal**	gl	1,00		
47	(CC: 72131601-011) a Artefactos sanitarios con mesada	gl	1,00		
48	(CC: 72131601-011) Cámara de inspección, cámara séptica y pozo	gl	1,00		
*	**Mobiliario**				
49	(CC: 72131601-012) a-Pizarrón c/ pintura 1.50x1.00	gl	1,00		
*	**Limpieza final**	m2	78,00		
50	(CC: 72131601-013) a. Replanteo y marcación	m2	16,60		
51	(CC: 72131601-013) b.cimiento de PBC con excavación	m3	2,20		
52	(CC: 72131601-013) c. Encadenado superior de HºAº de 0.11x0.27	ml	13,10		
53	(CC: 72131601-013) d. Mampostería armada de nivelación de 0.30 con 4 varillas de 6mm	m2	5,50		
54	(CC: 72131601-013) e. Relleno y compactación	m3	1,50		

MUNICIPALIDAD DE ITAC. DEL ROSARIO · RESPONSABLE U.O.C.

55	(CC: 72131601-013) f. Aislación horizontal de 0.15	m2	8,23		
56	(CC: 72131601-013) g. Mampostería de elevación de 0.15 lad. comúnes	m2	20,50		
57	(CC: 72131601-013) h. Mampostería de elevación de 0.15 lad. Comúnes 1 cara vista	m2	35,60		
58	(CC: 72131601-013) i. Techo de tejas españolas y tejuelones prensados, tirantes y vigas de yvyrapyta, 35% pendiente	m2	17,00		
59	(CC: 72131601-013) j. Revoque de paredes interior-exterior a 1 capa	m2	75,00		
60	(CC: 72131601-013) k. Contrapiso de cascotes	m2	16,60		
61	(CC: 72131601-013) l. Piso calcáreo	m2	16,60		
62	(CC: 72131601-013) m. Guarda obra alisado de cemento de 0.50 de ancho	ml	14,00		
63	(CC: 72131601-013) n. Revestimiento de azulejos 15x15 h=1.20	m2	23,00		
64	(CC: 72131601-013) ñ. Mochetas en aberturas	ml	12,50		
*	**CARPINTERIA DE MADERA**				
65	(CC: 72131601-013) a.Puerta tablero de 0.70x2.10 con marco y cerradura	un	2,00		
66	(CC: 72131601-013) b. Puerta placa de 0.60x1.60 c0n parantes laterales y pasadores	un	3,00		
*	**CARPINTERIA METALICA**				
67	(CC: 72131601-013) a. Balancín de 0.60x0.40 con vidrios	un	2,00		
*	**PINTURA**				
68	(CC: 72131601-013) a. De paredes interiores a la cal color blanco	m2	40,00		
69	(CC: 72131601-013) b. De techo al barniz	m2	17,00		
70	(CC: 72131601-013) c. De aberturas de madera al barniz	m2	8,50		
71	(CC: 72131601-013) d. De paredes exteriores con silicona	m2	35,60		
72	(CC: 72131601-013) e. De aberturas metálicas con esmalte sintético	un	2,00		
*	**INSTALACION SANITARIA**				
73	(CC: 72131601-011) a. Instalación de agua corriente para 3 inodoros,2 lavatorios, 1 mingitorio	gl	1,00		
74	(CC: 72131601-011) b. Instalación de desagüe cloacal para 3 inodoros,2 lavatorios,1 mingitorios,1 registro 0.60x0.60, 1 cámara séptica 0.75x1.50, 1 pozo absorbente 1.50x2.50	gl	1,00		

MUNICIPALIDAD DE ITAC. DEL ROSARIO · RESPONSABLE U.O.C.

75	(CC: 72131601-011) c. Provisión y colocación de artefactos y accesorios sanitarios	gl	1,00		
*	**INSTALACION ELECTRICA**				
76	(CC: 72131601-001) a. Provisión y colocación de artefactos eléctricos tipo fluorescentes 2x40 y accesorios	gl	1,00		
*	**VARIOS**				
77	(CC: 72131601-013) a. Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00		

SON GUARANIES:

TOTAL GENERAL	

El precio total es de guaraníes _____(*completar en letras*)_____

2. **Se modifica el porcentaje correspondiente a la garantía de mantenimiento de ofertas en el Anexo 2. En el punto 7, quedando de la siguiente manera:**
   Donde dice:

7. Nuestra oferta se mantendrá vigente por un período de 30 días, contados a partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas. Esta oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de la expiración de dicho período. **Garantizamos que si no cumplimos con esta obligación de mantener la oferta durante el plazo de validez y la retiramos antes de este plazo, abonaremos a la Convocante una multa equivalente al 3% por ciento del monto total de la oferta.;**

Debe decir:

7. Nuestra oferta se mantendrá vigente por un período de 30 días, contados a partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas. Esta oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de la expiración de dicho período. **Garantizamos que si no cumplimos con esta obligación de mantener la oferta durante el plazo de validez y la retiramos antes de este plazo, abonaremos a la Convocante una multa equivalente al 5% por ciento del monto total de la oferta.;**

3. **INCLUIR EN EL ANEXO 3 PUNTO 3:**

   Se realizará una visita en el sitio de obras el día 20 de mayo a las 08:00 hs. partiendo desde el Local de la Municipalidad de Itacurubi del Rosario.

4. **Se modifica en el PBC en el Anexo 3. Punto 9 segundo párrafo:**
   Donde Dice:

   Plazos de Recepción Provisoria y Final

MUNICIPALIDAD DE ITAC. DEL ROSARIO · RESPONSABLE U.O.C.

La recepción provisoria de los trabajos se dará lugar como máximo a los 15 días (quince) de firmada el acta de inicio de obras y la recepción final a los 5 (cinco días) posteriores de la recepción provisoria. El periodo de ejecución de la obra será de 30 días

Debe Decir:

Plazos de Recepción Provisoria y Final

La recepción provisoria de los trabajos se dará lugar como máximo a los 15 días (quince) de firmada el acta de inicio de obras y la recepción final a los 5 (cinco días) posteriores de la recepción provisoria. El periodo de ejecución de la obra será de 60 días

5. **Se modifica en la Proforma de Contrato en la Cláusula 3:**

   Donde Dice:

   Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 306.292.-

   Debe Decir:

   Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 308.138.-

6. **Se modifica y establece como "plazo de duración de garantía de fiel cumplimiento por un periodo de 90 (noventa) días.-**

MUNICIPALIDAD DE ITAC. DEL ROSARIO · RESPONSABLE U.O.C. ·

Responsable de la U.O.C.