INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo Oñondivepa Tape Pyahu
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 31/14
"CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA VIASYS DEL I.P.S.-"

ADENDA N° 6

Asunción, de julio de 2014

AL OFERENTE:
Con relación a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 31/14 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA MARCA VIASYS DEL I.P.S.-"**, se realiza las siguientes modificaciones parciales en la Adenda N° 4.

En la Sección III. PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO. LISTADO DE EQUIPOS queda de la siguiente manera:

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

EQUIPO: Ventilador Pulmonar
MARCA: VIASYS
MODELO: AVEA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
	MANTENIMIENTO DIARIO (REALIZADO POR EL USUARIO)
1	Limpieza de superficie externa del equipo
1.1	Limpieza de componentes del puerto de exhalación.
1.2	Realización del EST.
2	**MANTENIMIENTO OCTOMESTRAL (REALIZADO POR EL PERSONAL TECNICO)**
2.1	Inspección y verificación visual general de la estructura del equipo y accesorios: sensor de flujo proximal, sensor de flujo para pacientes neonatal, brazo circuito paciente. etc.
2.2	Desmontaje y limpieza del filtro de aire del cooler del equipo, sustitución si es necesario.
2.3	Test EST.
2.4	Desmontaje, inspección y verificación del sensor de flujo de exhalación interna y de los accesorios de conexión
2.5	Verificación de funcionamientos del equipo y de las alarmas.
2.6	Verificación de funcionamientos de la batería interna.
2.7	Verificación de lectura del transductor de entrada de aire comprimido
2.8	Verificación de lectura del transductor de entrada de oxigeno
2.9	Verificación de funcionamiento del humidificador (externo al equipo), si se encuentra instalado
2.10	Inspección y Verificación de la tabla de ERROR LOG.
2.11	Verificación y ajuste si es necesario, de la sensibilidad del a pantalla táctil.
2.12	Sustitución de filtro de entrada de aire.
2.13	Sustitución de filtro de entrada de oxigeno
2.14	Sustitución de filtro de entrada del compresor, si se encuentra instalado.
2.15	Sustitución de filtros de salida del compresor, si se encuentra instalado.
2.16	Sustitución de diafragma de exhalación.
2.17	Verificación de la salida del compresor, si se encuentra instalado.
2.18	Calibración y ajustes del transductor de presión de entrada de aire comprimido.
2.19	Calibración y ajustes del transductor de presión de entrada de oxigeno
2.20	Calibración y ajustes del transductor de presión de gas mezclado
2.21	Calibración y ajustes del transductor de presión de exhalación

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Gloria María Báez Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

Ing. Cecilia Rodríguez
Jefa
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

EQUIPO: Ventilador Pulmonar
MARCA: VIASYS
MODELO: AVEA

2.22	Calibración y ajustes del transductor de presión inspiratoria.
2.23	Calibración y ajustes del transductor de presión de flujo en bifurcación Y, si se encuentra instalado
2.24	Calibración y ajustes del transductor de presión esofágico, si se encuentra instalado

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

EQUIPO: Ventilador Pulmonar
MARCA: VIASYS
MODELO: VELA

ITEM	DESCRIPCIÓN
	MANTENIMIENTO DIARIO (REALIZADO POR EL USUARIO)
1	Limpieza de superficie externa del equipo
1.1	Limpieza de componentes del puerto de exhalación.
2	**MANTENIMIENTO OCTOMESTRAL (REALIZADO POR EL PERSONAL TECNICO)**
2.1	Inspección y verificación visual general de la estructura del equipo y accesorios instalado: sensor de flujo, diafragma de exhalación, cuerpo de válvula exhalatoria, brazo circuito paciente, etc.
2.2	Desmontaje y limpieza del filtro de aire del cooler del equipo, sustitución si es necesario.
2.3	Calibración de FiO2
2.4	Verificación de funcionamientos del equipo y de las alarmas.
2.5	Verificación de funcionamientos de la batería interna.
2.6	Verificación de lectura del transductor de entrada de oxigeno
2.7	Verificación de funcionamiento del humidificador (externo al equipo), si se encuentra instalado
2.8	Inspección y Verificación de la tabla de EVENTOS
2.9	Test de luces e interruptores.
2.10	Test de filtros de entrada de turbina.
2.11	Test de fuga
2.12	Verificación y ajuste si es necesario, de la sensibilidad del a pantalla táctil.
2.13	Sustitución de filtro de entrada de aire.
2.14	Sustitución de filtro de entrada de oxigeno
2.15	Sustitución de los cuerpos del filtros del silenciador de la turbina y o-ring (anillos)
2.16	Sustitución de filtros interno del ventilador.
2.17	Calibración y ajustes del transductor de presión de turbina
2.18	Calibración y ajustes del transductor de presión de exhalación
2.19	Calibración y ajustes del transductor de presión inspiratoria.
2.20	Calibración y ajustes del transductor de presión de flujo exhalado.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Gloria María B. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Cecilia Rodríguez
Jefa
Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios