REPARACION DE 2 AULAS P.B. ESCUELA BASICA Nº 133 RI 3 CORRALES id 350.838
Fecha, 02/08/2018
Addenda 1
Donde Dice

MODELO DE CONTRATO

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Ítems del llamado REPARACIÓN DE 2 AULAS P.B. ESC. BAS. Nº133 R.I.3 CORRALES con ID: 350838

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102802-003	Reparacion de 2 Aulas P.B. Escuela Basica Nº 133 RI 3 Corrales	Unidad Medida Global	1		
1.1		PREPARACION DE LA OBRA				
1.1.1		remosion de ss.hh en un aula	Metro lineal	1		#¡VALOR!
1.1.2		remosion total de piso y zocalo existente	Metro lineal	1		#¡VALOR!
1.1.4		despeje de revoque dañado por humenda pared/ techo	Metro lineal	1		#¡VALOR!
1.2		REVOQUES				
1.2.1		de paredes interior y exterior a una capa (area dañada p/humedad)	Metros cuadrados	49,14		#¡VALOR!
1.2.2		de losa de Hº Aº (area dañada en galeria)	Costo por Mil	55,02		#¡VALOR!
1.2.3		restauracion y revoque total de paredes exteriores	Unidad Medida Global	1		#¡VALOR!
1.3		Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms	Metros cuadrados	127,6		#¡VALOR!
1.4		Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms	Metro lineal	66,5		#¡VALOR!
1.5		PINTURAS				
1.5.1		de paredes a la cal - base para latex (2 manos lijado)	Metros cuadrados	90,45		#¡VALOR!
1.5.2		de losa y vigas a la cal - base para latex	Metros cuadrados	172		#¡VALOR!
1.5.3		de paredes exterior (en general)	Unidad Medida Global	1		#¡VALOR!
1.5.4		de balancines con pintura sintetica	Metros cuadrados	35,3		#¡VALOR!
1.5.5		de puerta de acceso existente	Unidad	2		#¡VALOR!
1.5.6		vidrios doble de 4 mm (cambio total de existente)	Metros cuadrados	10,44		#¡VALOR!
1.6		INSTALACION ELECTRICA				
1.6.1		instalacion de tableros de comando TC	Unidad	16		#¡VALOR!

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

		Unidad Medida		
1.7	Alimentacion a Tableros, circuitos de luces y toma con cambio de llaves	Global	1	#¡VALOR!
1.8	REPOSICION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS			
1.8.1	artefactos fluorescentes de 3 x 40 w	Unidad	12	#¡VALOR!
1.8.2	artefactos fluorescentes de 1 x 40 c/ fotocelula en galeria	Unidad	4	#¡VALOR!
1.8.3	ventilador de techo de 56"	Unidad	8	#¡VALOR!
1.9	MOBILIARIOS			
1.9.1	pizarrones	Unidad	2	#¡VALOR!
1.9.2	provision y colocacion de picaportes en puertas	Unidad	2	#¡VALOR!
1.10	Limpieza Final	Metros cuadrados	72,8	#¡VALOR!
1.11	Vallado Proteccion de obra	Unidad Medida Global	1	#¡VALOR!
1.12	Obrador (para diferentes obras)	Unidad Medida Global	1	#¡VALOR!
1.13	Cartel Indicador Medida (1,00 x 2,00),m Chapa Nº 24, Bastidor Caño de (25x25) M, Base: dos estructura metalica triangular de 15 cm , altura 400 m	Unidad Medida Global	1	#¡VALOR!
			Precio Total	

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

Debe Decir

MODELO DE CONTRATO

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Ítems del llamado REPARACIÓN DE 2 AULAS P.B. ESC. BAS. Nº133 R.I.3 CORRALES con ID: 350838

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102802-003	Reparacion de 2 Aulas P.B. Escuela Basica Nº 133 RI 3 Corrales	Unidad Medida Global			
1.1		PREPARACION DE LA OBRA				
1.1.1		remosion de ss.hh en un aula	Unidad Medida Global	1		#¡VALOR!
1.1.2		remosion total de piso y zócalo existente	Unidad Medida Global	1		#¡VALOR!
1.1.4		despeje de revoque dañado por húmeda pared/ techo	Unidad Medida Global	1		#¡VALOR!
1.2		REVOQUES				
1.2.1		de paredes interior y exterior a una capa (area dañada p/humedad)	Metros cuadrados	49,14		#¡VALOR!
1.2.2		de losa de Hº Aº (area dañada en galería)	Metros cuadrados	25		#¡VALOR!
1.2.3		restauración y revoque total de paredes exteriores	Unidad Medida Global	1		#¡VALOR!
1.3		Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms	Metros cuadrados	127,6		#¡VALOR!
1.4		Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cms	Metro lineal	66,5		#¡VALOR!
1.5		PINTURAS				
1.5.1		de paredes a la cal - base para latex (2 manos lijado)	Metros cuadrados	90,45		#¡VALOR!
1.5.2		de losa y vigas a la cal - base para latex	Metros cuadrados	172		#¡VALOR!
1.5.3		de paredes exterior (en general)	Unidad Medida Global	1		#¡VALOR!
1.5.4		de balancines con pintura sintetica	Metros cuadrados	35,3		#¡VALOR!
1.5.5		de puerta de acceso existente	Unidad	2		#¡VALOR!
1.5.6		vidrios doble de 4 mm (cambio total de existente)	Metros cuadrados	10,44		#¡VALOR!
1.6		INSTALACION ELECTRICA				
1.6.1		instalación de tableros de comando TC	Unidad	16		#¡VALOR!
1.7		Alimentación a Tableros, circuitos de luces y toma con cambio de llaves	Unidad Medida Global	1		#¡VALOR!
1.8		REPOSICION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS				
1.8.1		artefactos fluorescentes de 3 x 40 w	Unidad	12		#¡VALOR!
1.8.2		artefactos fluorescentes de 1 x 40 c/ fotocélula en galería	Unidad	4		#¡VALOR!
1.8.3		ventilador de techo de 56"	Unidad	8		#¡VALOR!
1.9		MOBILIARIOS				
1.9.1		pizarrones	Unidad	2		#¡VALOR!
1.9.2		provisión y colocación de picaportes en puertas	Unidad	2		#¡VALOR!
1.10		Limpieza Final	Metros cuadrados	72,8		#¡VALOR!
1.11		Vallado Proteccion de obra	Unidad Medida Global	1		#¡VALOR!
1.12		Obrador (para diferentes obras)	Unidad Medida Global	1		#¡VALOR!
1.13		Cartel Indicador Medida (1,00 x 2,00),m Chapa Nº 24, Bastidor Caño de (25x25) M, Base: dos estructura metalica triangular de 15 cm , altura 400 m	Unidad Medida Global	1		#¡VALOR!
					Precio Total	

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

Se modifica la planilla de oferta en el SICP.

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC