1.- PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

LOTE 1: TRAMO ASENTAMIENTO ARSENIO BAEZ CON EMPALME A LA RUTA VII

lote	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad	total lote 1
1	**72131701-017**	**Construccion de alcantarilla**	**1**	**GL**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
1.1	Cartel de obras	gl	1,00		
1.2	Limpieza y Replanteo de obra	m2	16,00		
1.3	Excavaciones para desvio de arroyo	m3	32,00		
1.4	Retiro de Tierra extraída y disposición final	m3	32,00		
1.5	Muro de Piedra Bruta Colocada D:1:10	m3	21,33		
1.6	Construcción de LOSA BASE e= 10 cm DE Hº Aº D:1:2:4	m3	2,10		
1.7	Colocación de tubo de Hº Aº de 1, 0 m de diámetro espesor de 12 cm	un	8,00		
1.8	Relleno y compactación sobre tubos y acceso a cabeceras con pavimento tipo terraplén.-	m3	8,00		
1.9	Pasamanos de caño de metal 1" de diámetro pintado con sintetico color negro y amarillo fosofrescente previo antioxido	m	8,00		
1.10	Limpieza Final	gl	1,00		

LOTE 2: SEGUNDA LINEA YHOVY CON EMPALME A CALLE SIN NOMBRE

lote	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad	total lote 2
2	**72131701-017**	**Construccion de alcantarilla**	**1**	**GL**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
2.1	Cartel de obras	gl	1,00		
2.2	Limpieza y Replanteo de obra	m2	32,00		
2.3	Excavaciones para desvio de arroyo	m3	64,00		
2.4	Retiro de Tierra extraída y disposición final	m3	64,00		
2.5	Muro de Piedra Bruta Colocada D:1:10	m3	42,67		
2.6	Construcción de LOSA BASE e= 10 cm DE Hº Aº D:1:2:4	m3	2,10		
2.7	Colocación de tubo de Hº Aº de 1, 0 m de diámetro espesor de 12 cm	un	12,00		

2.8	Relleno y compactación sobre tubos y acceso a cabeceras con pavimento tipo terraplén.-	m3	16,00		
2.9	Pasamanos de caño de metal 1" de diámetro pintado con sintetico color negro y amarillo fosofrescente previo antioxido	m	10,00		
2.10	Limpieza Final	gl	1,00		
			TOTAL DEL LOTE 1 Y 2		

2.- PLANOS

Los planos se adjuntan a la presente como anexo I del pliego.