Cómputos Métricos

Ítems 1

1-Escuela Básica Nº 4494 Niño Jesús de la Localidad de Ka´aty´i – Distrito de Gral. Resquin-**1 Aula**

Nº	Código de catalogo	Descripción	Unidad.	Cant	Precio Unitario.	Precio Total
1	82101502-007	LETRERO DE OBRA	UN	1,00		
2	72131601-002	LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO	M2	65,00		
3	72131601-002	REPLANTEO	M2	65,00		
4	72131601-003	CIMIENTO DE P.B.C. SIN CAL (1:12), CON EXCAVACIÓN	M3	18,00		
		ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO (2:4:8)				
5	72131601-004	VIGAS Y DADO DE HºAº	M3	1,23		
6	72131601-004	ENCADENADO DE HºAº	M3	2,17		
		MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN (1:2:8)				
7	72131601-005	DE 0,30 MTS. DE ANCHO	M2	14,70		
8	72131601-005	DE 0,45 MTS. DE ANCHO	M2	07,15		
9	72131601-005	DE 0,60 MTS. DE ANCHO	M2	1.10		
10	72131601-009	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	M3	31,82		
11	72131601-005	DE MAMPOSTERIA AISLACION	M2	14,88		
		MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN				
12	72131601-005	A- DE 0,15 MTS. PARA REVOCAR	M2	3,40		
13	72131601-005	B- DE 0,30 MTS. VISTOS AMBAS CARAS DE LADRILLO COMUN	M2	34,50		
14	72131601-005	C- DE 0,30 MTS. VISTO UNA CARA DE LADRILLO COMUN	M2	13,50		
15	72131601-005	D- DE 0,15 MTS. VISTO UNA CARA DE LADRILLO COMUN	M2	35,30		
		PILARES				
16	72131601-015	A- DE 0,45X0,45 VISTO PARA CORREDOR Y AULA	ML	6,60		
		CUBIERTA				
17	72131601-007	DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADAS A MAQUINA	M2	86,00		
18	72131601-007	TIRANTES DE H°A°-P°-2"x6”	M2	86,00		
		REVOQUE				
19	72131601-008	A- DE MAMPOSTERIA INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA	M2	34,30		
20	72131601-008	B- DE VIGA CUMBRERA Y GALERIA DE HºAº	M2	16,00		
21	72131601-009	CONTRAPISO DE CASCOTES	M2	64,00		
22	72131601-009	PISO DE BALDOSA.	M2	64,00		
23	72131601-009	ZOCALO DE BALDOSA.	M2	34,00		
		ABERTURAS METALICAS				
24	72131601-010	VENTANA TIPO BALANCINES	UN	3,00		
25	72131601-010	PUERTA METÁLICA DE 1,20X2,10	UN	1		
		ALFEIZAR DE VENTANAS				
26	72131601-005	DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO – ARENA)	ML	5,00		
		PINTURAS				
27	72131601-012	DE MAMPOSTERÍA A LA CAL	M2	64,30		
28	72131601-012	DE PILARES VISTOS CON ANTI MOHO INCOLORO	M2	11,90		
29	72131601-012	DE VIGA CUMBRERA Y GALERÍA A LA CAL	M2	16,00		
30	72131601-012	DE ABERTURAS METÁLICAS CON PINTURA SINTETICA	M2	6,84		
31	72131601-012	DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO	M2	112,30		
32	72131601-012	DE TECHO CON ACEITE DE LINO	M2	86,00		
33	72131601-012	DE PUERTA METALICA CON PINTURA SINTETICA	M2	5,50		
34	72131601-012	DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE MADERA	M2	86,00		
35	72131601-010	VIDRIOS DOBLES	M2	6,84		
		INSTALACIÓN ELECTRICA				

36	72131601-001	BOCAS	UN	1		
37	72131601-001	ARTEFACTOS ELÉCTRICOS (incluye 4 VT)	UN	1		
		MOBILIARIO				
38	72131601-009	RAMPA DE ACCESO PEATONAL CON TERMINACION ALISADA DE CEMENTO Y PENDIENTE MINIMO DE 8%(REQUISITO DE ACCESIBILIDAD APROVADA POR EL INTN).	UN	1,00		
39	72131601-008	REVOQUE CON TERMINACION DE ENDUIDO (PIZARRA COLOR VERDE)	UN	1,00		
40	72131601-013	TERMINACION Y LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M2	65		
SUB TOTAL						

2- Escuela Básica Nº 4494 Niño Jesús de la Localidad de Ka´aty´i – Distrito de Gral. Resquin-**1 Baño de 4 casetas**

Nº	Código decatalogo	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
41	82101502-007	CARTEL DE OBRA	UN	1,00		
42	72131601-002	REPLANTEO	M^2	10,20		
43	72131601-003	EXC. Y CARGA CIMIENTO PBC	M3	2,20		
44	72131601-004	ENCADENADO HºAº SUP. 11 X 27	M3	0,54		
45	72131601-005	MURO NIVELACION 0.30-ARMADO 4 Ø 6	M^2	5,50		
46	72131601-009	RELLENO Y COMPACTACION	M^3	1,50		
47	72131601-005	AISLACION 0.15 HORIZONTAL	ML	8,23		
48	72131601-009	MURO 0.15 PARA REVOCAR	M^2	20,50		
49	72131601-005	MURO VISTO 1 CARA 0.15	M^2	35,60		
50	72131601-007	TECHO TEJAS C/TEJUELONES 35%PEND.	M2	10,20		
51	72131601-008	REVOQUE INTERIOR Y EXTERIOR	M2	75,00		
52	72131601-009	CONTRAPISO Hº CASCOTES	M2	10,20		
53	72131601-009	PISO BALDOSA	M^2	10,20		
54	72131601-005	GUARDA OBRA ALISADA CEMENTO 0.50 ANCHO	ML	14,00		
55	72131601-010	COLOCACION ABERTURAS MADERA 0.7X 2.10 TABLERO	UN	2,00		
56	72131601-010	COLOCACION ABERTURAS MADERA 0.6 X 2.1	UN	3,00		
57	72131601-010	BALANCIN 0.6 X 0.4	UN	2,00		
58	72131601-008	MOCHETA DE REVOQUE EN ABERTURAS	ML	12,50		
		PINTURAS				
59	72131601-012	a)paredes revocadas interior al agua	M2	40,00		
60	72131601-012	b)de techo, maderámen y tejuelones al barniz	M2	17,00		
61	72131601-012	C)aberturas madera c/barniz	M2	8,50		
62	72131601-012	D)Silicona exterior al agua con color	M2	35,60		
63	72131601-012	e)de balancines	UN	2,00		
		REVESTIMIENTOS				
64	72131601-009	Azulejo blanco h=1.50	M2	30,00		
65	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA	UN	1,00		
66	72131601-011	INSTALACION SANITARIA	UN	1,00		
67	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	M2	10,20		
SUB TOTAL						
TOTAL LOTE 1						

Lote 2

Ítems 1-Reparación de 3 Aulas Colegio Nacional Tte. Adolfo Rojas Silva Distrito de Gral. Aquino

Nº	Código de catalogo	Descripción	Unidad.	Cant	Precio Unitario.	Precio Total
1	82101502-007	CARTEL DE OBRA	UN	1,00		
2	72131601-007	DESMONTE DE TECHO	M2	122,50		
3	72131601-007	TECHO DE TEJUELON Y CHAPA ZING	M2	122,50		
4	72131601-008	REVOQUE	UN	1,00		
5	72131601-004	ZAPATA Y PILAR DE HºAº	UN	6,00		
6	72131601-001	PARTE ELECTRICA	UN	1,00		
7	72131601-012	PINTURA AL AGUA	UN	1,00		
8	72131601-009	PISO CALCAREO 25 X 25	M2	90,00		
9	72131601-009	ZOCALO CALCAREO	Ml	85,00		
SUB TOTAL						

Ítems 2- Reparación de 1 Aula Escuela Básica Nº 2945 Ntra. Señora de la Asunción Distrito de Gral. Aquino

Nº	Código de catalogo	Descripción	Unidad.	Cant	Precio Unitario.	Precio Total
10	82101502-007	CARTEL DE OBRA	UN	1,00		
11	72131601-007	A-DESMONTE DE TECHO	M2	70,00		
12	72131601-007	B- TECHO DE TEJUELON Y TEJAS CERAMINAS	M2	70,00		
13	72131601-008	C- REVOQUE INTERIOR Y EXTERIOR	UN	1,00		
14	72131601-012	C- PINTURA	UN	1,00		
SUB TOTAL						

Ítems 3- Reparación de 1 Aula Colegio Heriberto Torres - Distrito de Tacuati

Nº	Código de catalogo	Descripción	Unidad.	Cant	Precio Unitario.	Precio Total
15	82101502-007	CARTEL DE OBRA	UN	1,00		
16	72131601-007	DESMONTE DE TECHO	M2	70,00		
17	72131601-005	TECHO DE TEJUELON Y CHAPA ZING	M2	70,00		
18	72131601-005	SUTURACION DE PARED CON VARILLASFI DEL 8	UN	1,00		
19	72131601-005	REVOQUE INTERIOR Y EXTERIOR	UN	1,00		
20	72131601-008	PINTURAS	UN	2,00		
21	72131601-012	PILAR DE 0,40X0,40	UN	1,00		
22	72131601-001	PARTE ELECTRICA	UN	1,00		
SUB TOTAL						

Ítems 4- Reparación de 1 Aula Escuela Básica Nº 3721 San Isidro Labrador de la Localidad de 15 de mayo Distrito de San Pedro de Ycuamandyyu

Nº	Código de catalogo	Descripción	Unidad.	Cant	Precio Unitario.	Precio Total
23	82101502-007	CARTEL DE OBRA	UN	1,00		
24	72131601-007	DESMONTE DE TECHO	M2	70,00		

25	72131601-005	TECHO DE TEJUELON Y CHAPA ZING	M2	70,00		
26	72131601-005	REVOQUE INTERIOR Y EXTERIOR	UN	1,00		
27	72131601-008	PINTURAS	UN	1,00		
SUB TOTAL						