INSTITUCION: COL. NAC. EL TRIUNFO DE LA COMUNIDAD EL TRIUNFO
OBRA: BLOQUE DE 2 AULAS DE 5,80 X 6,80-UTILIZANDO VIGA DE Hº Aº CON TEJAS

	CÓDIGO DE CATÁLOGO: 72131601-9999				
Nº	**RUBRO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P.UNITARIO**	**P.TOTAL**
1.	Preparación de la obra				
	b- Limpieza y preparación del terreno	M2	125,00		
	c- Replanteo	M2	125,00		
4.	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	23,40		
5.	Estructura de H° A° :				
	b2- Vigas y dado de H° A°	M3	1,50		
	d- Encadenados de H° A°	M3	3,72		
6.	Muros de nivelación :				
	a-De 0,45	M2	5,50		
	b-De 0,30	M2	13,10		
	c-De 0,60	M2	0,90		
7.	Relleno y apisonado de interiores	M3	46,00		
8.	Aislación asfáltica				
	a- De Paredes	M2	11,00		
9.	Muros de elevación:				
	a- De 0,30 para revocar	M2	6,55		
	b- De 0,15 para revocar	M2	6,70		
	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	51,50		
	d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,50		
	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	68,60		
	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	24,00		
10	Pilares:				
	a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML	11,00		
12.	Techo:				
	b- De tejas y tejuelones prensadas a maquinas	M2	168,50		
	c- Viga de madera y planchuela en galería	GL	1,00		
13.	Revoque:				
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	128,10		
	d- De viga cumbrera de Hº Aº	M2	18,10		
14.	Contrapiso de Hº de cascotes	M2	115,00		
15.	Piso Cerámico 41 x 41	M2	115,00		
16.	Zócalo calcáreo	ML	67,00		
17.	Abertura de Madera:				
	b- Puerta madera de 1,20 x 2,10	UN	1,00		
18.	Aberturas metalicas:				
	a- Ventana tipo balancines	M2	13,68		
19.	Alfeizar de ventanas				
	b- De revoque 1:3 (cemento-arena)	ML	10,00		
20.	Pinturas:				
	a- De paredes a la cal	M2	128,10		
	b- De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	20,00		
	c- De viga cumbrera a la cal	M2	18,10		
	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	13,68		
	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	174,60		
	f- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	168,50		
	g- De abertura de madera con barniz	M2	11,00		
21.	Vidrios dobles	M2	13,68		
22.	Desague pluvial				
	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 33 cms.	ML	43,50		
23.	Instalación eléctrica	GL.	1,00		
24.	Artefactos electricos	GL.	1,00		
25.	Mobiliarios:				
	a- Pizarrones	UN	2,00		
26	Limpieza final	M2	120,00		