1. Especificación de los Rubros Requeridos.-

CONSTRUCCIÓN DE 1 COCINA COMEDOR ESCUELA BÁSICA Nº 5651 "SAN ROQUE" – COMPAÑÍA LOMA RINCÓN						
PLANILLA DE PRECIOS						
1	2	3	4	5	6	7
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si correspondiere)	Precio Total (IVA incluido si correspondiere)
1	**72131601-001**	**Construcción e instalaciones eléctricas**				
1.1		Instalación eléctrica	gl	1		
1.2		Artefactos eléctricos	gl	1		
2	**72131601-002**	**Preparación de obra**				
2.1		Cartel de obra con porta cartel de 1.00 x 1.50	un.	1		
2.2		Limpieza y preparación del terreno	m2	93.74		
2.3		Replanteo y marcación	m2	93.74		
3	**72131601-003**	**Cimiento**				
3.1		Excavación y carga del cimiento con PBC	m3	13		
3.2		Muro de nivelación armado de 0.30 cm	m2	16.04		
3.3		Relleno y apisonado de interiores	m3	17.63		
4	**72131601-004**	**Hormigón Armado**				
4.1		Zapatas pilares de Hº Aº	m3	1.2		
4.2		Vigas de galería de Hº Aº	m3	0.42		
4.3		Viga cumbrera	m3	1.04		
4.4		Encadenado inferior de Hº Aº	m3	1.68		
4.5		Encadenado superior de Hº Aº	m3	1.89		
5	**72131601-005**	**Mampostería**				
5.1		Muros de elevación de 0.15 para revocar	m2	69.46		
5.2		Muros de elevación de 0.15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	84.14		
5.3		Envarillado, bajo y sobre, aberturas 2 O 8 por hilada	ml	42		
5.4		Pilares de 0.35 x 0.35 visto para corredor	ml	10.4		

5.5		Revestido con azulejos	m2	6.09		
6	**72131601-006**	**Aislación**				
6.1		Aislación asfáltica de paredes	m2	46.1		
7	**72131601-007**	**Colocación de techo**				
7.1		Techo de tejas y tejuelones prensadas a máquina	m2	120		
7.2		Canaleta y caño de bajada Nº 26 – desarrollo 33 cm	ml	36.6		
8	**72131601-008**	**Revoques**				
8.1		Paredes interior y exterior a una capa	m2	139		
8.2		Viga cumbrera, galería y encadenado de Hº Aº	m2	50.29		
8.3		Pilares de Hº Aº	m2	5.38		
8.4		Alfeizar de ventanas de reboque 1:3 (cemento-arena)	ml	40.6		
9	**72131601-009**	**Colocación de pisos - contrapiso**				
9.1		Contrapiso de Hº de cascote	m2	89.74		
9.2		Piso de baldosa calcárea	m2	89.74		
9.3		Zócalo calcáreo	ml	55.9		
10	**72131601-010**	**Aberturas**				
10.1		Puerta tablero de madera de 1.10 x 2.10	un	1		
10.2		Puerta placa de madera de 0.80 x 2.10	un	2		
10.3		Ventanas tipo balancines	m2	12.6		
10.4		Puerta metálica de 0.80 x 2.10	m2	1.68		
10.5		Vidrios dobles	m2	12.6		
11	**72131601-011**	**Instalaciones Sanitarias**				
11.1		Agua corriente	gl	1		
11.2		Desagüe cloacal	gl	1		
11.3		Pileta de cocina con griferías	gl	1		
12	**72131601-012**	**Servicio de pintura**				

12.1		Paredes a la cal con enduido	m2	139		
12.2		Pilares vistos con antimoho incoloro	m2	12.42		
12.3		Viga cumbrera, galería, encadenado y pilares a la cal	m2	50.29		
12.4		Aberturas metálicas con pintura sintética o cerámica	m2	14.28		
12.5		Ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	84.14		
12.6		Techo con barníz	m2	120		
12.7		Aberturas de madera con barníz	m2	5.67		
13	**72131601-013**	**Limpieza de obra**				
13.1		Limpieza final de obra	m2	93.74		
TOTAL OFERTA						