PLANILLA DE OBRA

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO

Descripción de Tareas		Unidad de Medida	Cantidad
72102801-001	Replanteo y marcación	gl	1,00
72102801-001	Limpieza y preparación del terreno.	gl	1,00
72102801-001	Construcción de muro de contención de pbc.	m3	88,40
72102801-001	Provisión y relleno con ripio compactado.	m3	1.980,60
72102801-001	Construcción de muralla, incluye: cimiento pbc, nivelación de lad. Común, aislación, mampostería de 0,15 y pilares de Ho. Ao.	ml	57,00
72102801-001	Portón metálico 4,00 x 5,00.	un	2,00
72102801-001	Reacondicionamiento general de la instalación eléctrica existente; incluye artefactos.	gl	1,00
72102801-001	Reacondicionamiento de corral; incluye cambio de piezas deterioradas.	gl	1,00
72102801-001	Techo con estructura metálica y	m2	30,00

	chapa galvanizada No. 24		
72102801-001	Piso de Ho. Ao., e= 10 cm.	m2	300,00
72102801-001	En varillado de paredes.	ml	387,00
72102801-001	Revoque de paredes.	m2	180,00
72102801-001	Reacondicionamiento sistema de desagüe existente.	gl	1,00
72102801-001	Pintura general de las áreas afectadas.	gl	1,00
72102801-001	Construcción de acceso principal; incluye cimiento, pilares, portón de acceso y cartel de acceso.	gl	1,00
72102801-001	Limpieza final de obra.	gl	1,00
	TOTAL GENERAL		


CORRAL
EDIFICIO EXISTENTE
TECHO METALICO
PATIO DE MANIOBRAS
MEDIANIA
CALLE EXISTENTE
ACCESO
MURO DE CONTENCION
PLANTA GENERAL