ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBRA: REPARACIONES DE TECHO DE AULAS

ESCUELA BASICA Nº 698 WENSESLADA ESCALADA

1 – **Limpieza de Losa :** Se procederá al retiro de todo tipo de acumulaciones ya sea restos de materiales, escombros, y restos vegetales.

2 – **Techo de chapa trapezoidal:** .Se utilizaran chapa Nº 28 trapezoidal sobre estructura metálica fijado con auto roscante de 2 pulgadas. Cabe recalcar que la pendiente del techo no deberá de ser menor a 15%

Estos trabajos serán verificados por el Fiscal de Obra.

3 - CANALETA METALICA CON BAJADA

Se utilizaran Canaletas de chapa Nº 28 galvanizada con proyección de 40 cm y bajadas del mismo material

4 – PINTURA DE CIELO RAZO DE Hº Aº):

Se procederá a la pintura del cielo Razo con pintura acrílica al agua con previa aplicación de sellador color blanco

5 – LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA

El contratista deberá mantener limpio de escombros y restos de material en el área de trabajo.

6 – DESMONTE DE CABLEADO EXISTENTE

Se pro al retiro de los cableados antiguos puntos y tomas .

7- CABLEADO PARA ALIMENTACION DE LUCES, PUNTOS Y TOMAS

El contratista procederá a la instalación de nuevos cableados en aula con puntos y tomas nuevos.

8- COLOCACION FOTOCELULAS

Se colocara fotocélulas a las lumínicas exteriores para el encendido y apagado automático

9- COLOCACION DE PANEL LED

Se colocaran paneles Led 30x30 de 24wts a adosar a losa existente reemplazando los artefactos lumínicos existentes

TODOS LOS TRABAJOS DEBERAN SER VERIFICADOS Y APROBADOS POR EL FISCALIZADOR DE OBRAS

PLANILLA

Nº	RUBROS	UNID.	CANT.
1	Limpieza de Losa retiro de restos de vegetales y lavado con hidrolavadora	M2	394,89
2	Techo de chapa trapezoidal N° 28 sobre estructura metalica	M2	427,28
3	Canaleta Metalica y bajada, desarrollo 40cm	ml	170,71
4	Pintua de cielo razo de H° A° en galeria	m2	394,89
5	Limpieza periodica y final de Obra	UNID.	1,00
6	Desmonte de cableado existente	UN.	1,00
7	Cableado para alimentacion de luces, puntos y tomas	bc	18,00
8	Colocacion de fotocelulas en luminica exterior	UN.	3,00
9	Colocacion de panel led de 24 wts a adosar en aulas	UN.	18,00