ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN
BARRIO SAN MIGUEL

Mano de obra y materiales proveídos por la Constructora adjudicada.

Fundación y muro de piedra colocada: este trabajo consistirá en excavar hasta que el suelo presente un firme resistente, colocar la piedra seleccionando según tamaño y ajustándose entre sí y respetando las dimensiones, que varía desde el inicio hasta llegar a la altura requerida.
Para reforzar y asegurar el muro, colocar pies derecho del lado a rellenar y según necesidad hacia el río.

Relleno y compactación: se realizará con tierra que no contenga material orgánico u otros objetos que impidan su buena compactación y nivelación.

Reparación de muro, reconstrucción: reforzar y ensanchar donde el muro presenta fisura y deslizamiento, rellenar.