ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1- CARTEL METALICO CON SOPORTE

Los carteles de obras deberán tener la dimensión de 1.00 de ancho por 1.50 de alto deberán ser de chapa numero 22 pintados con pintura automotiva como indique la fiscalización de obras.

ITEM 2- DESMONTE DE COBERTURA (POLYGAL EXISTENTE)

Consiste en el desmonte de toda el área de polygal existente en la fachada principal del polideportivo

ITEM 3 - PROVISIÓN DE COBERTURA METALICA CHAPA ACANALADA NUMERO 26

Estructura metálica a dos aguas con chapas galvanizadas Nº 26, sobre cabreadas y correas perfiles U. Estructuras soldadas interna y externamente, con separación de correa de 1,50 m y sujeción a los pilares de hormigón armado sobre los cuales irán apoyadas, debiendo haber una superposición entre chapas de una onda y media como mínimo y de 10 cm en sentido longitudinal. Las chapas serán revisadas y aprobadas por la Fiscalización de Obra, previo a su montaje.

ITEM 4- PINTURA ACRILICA

Antes de ejecutar el rubro, se procederá a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes serán corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos. No se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. LA EMPRESA tomará las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos.

ITEM 5- PINTURA DE PORTON PRINCIPAL EXISTENTE

Se deberá proceder a la pintura del porto de acceso principal, se deberá lijar toda la superficie del portón existente dejando una superficie libre de cualquier residuo, luego aplicar una capa de antióxido y al final la capa final de pintura

ITEM 6- EQUIPAMIENTOS ELECTRICOS (LUMINARIAS TOMAS Y ACCESORIOS)

Consiste en la provisión y colocación de los artefactos lumínicos tomas cables entre otros accesorios eléctrico necesario para la correcta funcionabilidad del circuito

ITEM 7- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CHAPA TRANSLUCIDA (POLYGAL 10MM)

El item consiste en instalar las chapas de polygal (policarbonatos de espesor 10mm), en las aberturas existente y donde indique la fiscalización.

ITEM 8- LIMPIEZA FINAL

Servicio de limpieza: Se deberá retirar todo resto de material correspondiente a la ejecución de esta obra.