Capiatá, 8 de abril de 2021

ADENDA Nº 1/2021

PROCESO DEL LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 53/2021 – CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y LOSA DE Hº Aº EN CALLE TRES FRONTERAS, TRAMO: AREA NO CENSADA CÑIA. 16º URUGUAY, BARRIO THOMPSON - ID Nº 396545.-

La Convocante emite la presente Adenda Nº 1 que será parte integral y sustancial del proceso de referencia:

PUNTO 1

Se modifican en el SICP las fechas tope de entrega y apertura de sobres.-

PUNTO 2

Se modifica en el SICP la planilla de lista de ítems de la obra, remitirse al mismo para visualizarla y ser descargada para la elaboración de la oferta.

PUNTO 3

DESCRIPCION DE LAS OBRAS

DONDE DICE:

1. **Alcance y descripción de las obras**

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y LOSA DE Hº Aº EN CALLE TRES FRONTERAS, TRAMO: AREA NO CENSADA CÑIA. 16º URUGUAY, BARRIO THOMPSON.

ÍTEM	CÓDIGO DE CATALOGO	D E S C R I P C I O N	UNIDAD	CANTIDAD
	72131701-002	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y LOSA DE Hº Aº EN CALLE TRES FRONTERAS, TRAMO: AREA NO CENSADA CÑIA. 16º URUGUAY, BARRIO THOMPSON**	GL	1
1		MARCACION Y REPLANTEO	M2	1.600
2		CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 X 2,00) M CHAPA N° 24 BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M BASE: DOS ESTRUCTURAMETALICA TRIANGULAR DE 15 CM., ALTURA 3,20 M.(SIN EXCEPCIÓN)	UN	1
3		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO DE FORMA CONCAVA DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE: 1:3:5	ML	400
4		REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+ PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO+ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	1.600
5		COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	1.600
6		RELLENO DE PROTECCION PARA CORDON CON CASCALLO DE CANTERA	M2	400
7		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	M2	150,00
	72101704-001	LOSA DE HORMIGON ARMADO		
8		MARCACION Y REPLANTEO	M2	30,00
9		DEMOLICION Y RETIRO DE LOSA DE H° A° EXISTENTE	UN	1,00
10		EXCAVACION	ML	20,00
11		MURO DE PBC DE 0,80 X 0,50 X 1.50	M3	12,00
12		TABIQUES DE H°A°	M3	0,40
13		VIGAS DE H° A°	M3	1,80
14		LOSA DE H° A° 0,20X5,0X4,0M	M3	4,00
15		PISO DE H° SIMPLE	M2	30,00
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS		
16		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	1.600

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Unidad Operativa de Contrataciones
Ing. Juana Aguila
Directora de UOC
Municipalidad de Capiatá

Las especificaciones técnicas de los trabajos requeridos en este llamado, se encuentra en un archivo aparte que acompaña el pliego de bases y condiciones.

El oferente deberá tener en cuenta todas las informaciones detalladas en las especificaciones técnicas en cuanto a los ítems de los rubros licitados a la hora de cotizar el valor de la obra.

DEBE DECIR:

1. Alcance y descripción de las obras

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y LOSA DE Hº Aº EN CALLE TRES FRONTERAS, TRAMO: AREA NO CENSADA CÑIA. 16º URUGUAY, BARRIO THOMPSON.

ÍTEM	CÓDIGO DE CATALOGO	D E S C R I P C I O N	UNIDAD	CANTIDAD
1	**72131701-002**	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO**	**GL**	**1**
1.1		MARCACION Y REPLANTEO	M2	1.600
1.2		CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 X 2,00) M CHAPA N° 24 BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M BASE: DOS ESTRUCTURAMETALICA TRIANGULAR DE 15 CM., ALTURA 3,20 M.(SIN EXCEPCIÓN)	UN	1
1.3		PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO DE FORMA CONCAVA DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE: 1:3:5	ML	400
1.4		REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+ PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO+ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	1.600
1.5		COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	1.600
1.6		RELLENO DE PROTECCION PARA CORDON CON CASCALLO DE CANTERA	M2	400
1.7		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	M2	150,00
2	**72101704-001**	**CONSTRUCCION DE LOSA**	**GL**	**1**
2.1		MARCACION Y REPLANTEO	M2	30,00
2.2		DEMOLICION Y RETIRO DE LOSA DE H° A° EXISTENTE	UN	1,00
2.3		EXCAVACION	ML	20,00
2.4		MURO DE PBC DE 0,80 X 0,50 X 1.50	M3	12,00
2.5		TABIQUES DE H°A°	M3	0,40
2.6		VIGAS DE H° A°	M3	1,80
2.7		LOSA DE H° A° 0,20X5,0X4,0M	M3	4,00
2.8		PISO DE H° SIMPLE	M2	30,00
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS		
2.9		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	1.600

Las especificaciones técnicas de los trabajos requeridos en este llamado, se encuentra en un archivo aparte que acompaña el pliego de bases y condiciones.

El oferente deberá tener en cuenta todas las informaciones detalladas en las especificaciones técnicas en cuanto a los ítems de los rubros licitados a la hora de cotizar el valor de la obra.

PUNTO 4

CONDICIONES CONTRACTUALES

DONDE DICE:

14. Plazo de ejecución

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Unidad Operativa de Contrataciones
Lic. Juana Aguila
Directora de UOC
Municipalidad de Capiatá

cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones: La entrega de la zona de obra será total.

DEBE DECIR:

14. Plazo de ejecución

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones: La entrega de la zona de obra será total.
No se requerirá otras autorizaciones ni aprobaciones que la contratante deba obtener y entregar al contratista junto con la orden de inicio de obra.

Atentamente,

Lic. Juana Mary Acuña Quiroz
Directora de la UOC
Municipalidad de Capiatá