TRABAJOS A SER REALIZADOS

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado				
Lugar: Asentamiento Buena Vista Km 28 Monday				
Distrito: Minga Guazú				
N°	***Código de Catálogo***	***Descripción***	***Unid***	***Cant.***
		Trabajos Preliminares		
1	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**		
1.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	m2	3,00
2	**72131601-002**	**Preparacion de obra**		
2.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	m2	840,00
3	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**		
3.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	840,00
		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada		
4	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**		
4.1		Colchón: Tierra Colorada	m3	294,00
5	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**		
5.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	840,00
6	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**		
6.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	840,00
		Cordón de Ho.		
7	**72101703-004**	**Construccion de cordon**		
7.1		Cordón de Ho.	ml	214,00
		Compactación		
8	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**		
8.1		Compactación preliminar	m2	840,00
8.2		Compactación Final	m2	840,00
		Limpieza		
9	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**		
9.1		Limpieza final de obra	m2	840,00

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado				
Lugar: Continuacion de la Calle Wecenslao Esquivel				
Distrito: Juan Leon Mallorquin				
N°	***Código de Catálogo***	***Descripción***	***Unid***	***Cant.***
		Trabajos Preliminares		
10	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**		
10.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	m2	3,00
11	**72131601-002**	**Preparacion de obra**		
11.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	m2	2.656,00
12	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**		
12.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	2.656,00
		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada		
13	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**		
13.1		Colchón: Tierra Colorada	m3	929,60
14	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**		
14.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	2.656,00
15	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**		
15.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	2.656,00
		Cordón de Ho.		
16	**72101703-004**	**Construccion de cordon**		
16.1		Cordón de Ho.	ml	664,00

TRABAJOS A SER REALIZADOS

		Compactación		
17	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**		
17.1		Compactación preliminar	m2	2.656,00
17.2		Compactación Final	m2	2.656,00
		Limpieza		
18	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**		
18.1		Limpieza final de obra	m2	2.656,00

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado				
Lugar: Km 14 Monday Barrio Santa Helena				
Distrito: Minga Guazú				
N°	***Código de Catálogo***	***Descripción***	***Unid***	***Cant.***
		Trabajos Preliminares		
19	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**		
19.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	m2	3,00
20	**72131601-002**	**Preparacion de obra**		
20.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	m2	1.600,00
21	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**		
21.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	1.600,00
		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada		
22	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**		
22.1		Colchón: Tierra Colorada	m3	560,00
23	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**		
23.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	1.600,00
24	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**		
24.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	1.600,00
		Cordón de Ho.		
25	**72101703-004**	**Construccion de cordon**		
25.1		Cordón de Ho.	ml	416,00
		Compactación		
26	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**		
26.1		Compactación preliminar	m2	1.600,00
26.2		Compactación Final	m2	1.600,00
		Limpieza		
27	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**		
27.1		Limpieza final de obra	m2	1.600,00

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado				
Lugar: Km 14 Monday Barrio San Roque				
Distrito: Minga Guazú				
PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO				
N°	**Código de Catálogo**	***Descripción***	***Unid***	***Cant.***
		Trabajos Preliminares		
28	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**		
28.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	m2	3,00
29	**72131601-002**	**Preparacion de obra**		
29.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	m2	968,60
30	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**		
30.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	968,60
		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada		

TRABAJOS A SER REALIZADOS

31	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**		
31.1		Colchón: Tierra Colorada	m3	339,01
32	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**		
32.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	968,60
33	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**		
33.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	968,60
		Cordón de Ho.		
34	**72101703-004**	**Construccion de cordon**		
34.1		Cordón de Ho.	ml	239,00
		Compactación		
35	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**		
35.1		Compactación preliminar	m2	968,60
35.2		Compactación Final	m2	968,60
		Limpieza		
36	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**		
36.1		Limpieza final de obra	m2	968,60

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado
Lugar: Km 16 Acaray Los Mingueros 1
Distrito: Minga Guazú

N°	Código de Catálogo	Descripción	Unid	Cant.
		Trabajos Preliminares		
37	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**		
37.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	m2	3,00
38	**72131601-002**	**Preparacion de obra**		
38.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	m2	800,00
39	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**		
39.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	800,00
		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada		
40	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**		
40.1		Colchón: Tierra Colorada	m3	280,00
41	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**		
41.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	800,00
42	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**		
42.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	800,00
		Cordón de Ho.		
43	**72101703-004**	**Construccion de cordon**		
43.1		Cordón de Ho.	ml	292,00
		Compactación		
44	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**		
44.1		Compactación preliminar	m2	800,00
44.2		Compactación Final	m2	800,00
		Limpieza		
45	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**		
45.1		Limpieza final de obra	m2	800,00

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado
Lugar: Km 21 Acaray La Morenita
Distrito: Minga Guazú

N°	Código de Catálogo	Descripción	Unid	Cant.

TRABAJOS A SER REALIZADOS

		Trabajos Preliminares		
46	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**		
46.1		Cartel de Obra (Obs: estructura metálica)	m2	3,00
47	**72131601-002**	**Preparacion de obra**		
47.1		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	m2	800,00
48	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**		
48.1		Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	800,00
		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada		
49	**72103002-001**	**Servicio de nivelado de terreno**		
49.1		Colchón: Tierra Colorada	m3	280,00
50	**72131701-002**	**Construcción de empedrado**		
50.1		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	800,00
51	**72131701-014**	**Construccion de enripiado**		
51.1		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	m2	800,00
		Cordón de Ho.		
52	**72101703-004**	**Construccion de enripiado**		
52.1		Cordón de Ho.	ml	232,00
52.2		Cordon cuneta	ml	200,00
52.3		Baden de Hº Aº 12cm	m3	1,92
		Compactación		
53	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**		
53.1		Compactación preliminar	m2	800,00
53.2		Compactación Final	m2	800,00
		Limpieza		
54	**76111702-001**	**Servicio de limpieza general de la construccion**		
54.1		Limpieza final de obra	m2	800,00

Obra: Mejoras Varias en Plaza Km 13 Acaray Barrio Santa Monica				
Nº	**Código De Catálogo**	**RUBRO**	**UNIDAD**	**CANT.**
		Trabajos Preliminares		
55	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**		
55.1		Cartel de obra de estructura metálica	m2	3,00
56	**72131601-002**	**Preparacion de obra**		
56.1		Replanteo y marcación	m2	5.153,75
57	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**		
57.1		Trabajos de preparacion de terreno	m2	1.026,00
		Equipamientos		
58	**70111713-9997**	**Servicio de provision / montaje de Basureros de parques/plazas**		
58.1		Basurero (Punto de reciclable)	un	5,00
59	**70111713-998**	**Servicio de provision / montaje de bancos de parques/plazas**		
59.1		Banco de hormigon según detalles de plano provehido por la fiscalizacion	un	12,00
		Instalación Eléctrica - Iluminacion de 6 columnas existentes		
60	**72102201-9998**	**Instalacion de artefactos electricos de iluminacion**		
60.1		Montaje del tablero y gabinete principal con disyuntor termo magnético diferencial	gl	1,00
60.2		Provisión y colocación de Alumbrado tipo Led 150 w	un	16,00
60.3		Cableado con cable NYY 4x4 -0.6/1KB con cañería PVC 2" enterrado a 50 cm de profundidad con colchón de arena y protección mecánica con ladrillo común	ml	66,00
61	**72101903-001**	**Carpinteria metalica**		
61.1		Provisión y colocación de Poste de caño galvanizado (Tipo Gaviota)	un	16,00
62	**72131601-005**	**Mamposteria**		
62.1		Registro de ladrillo común revocado con tapa de HºAº(40x40x50)	un	16,00

TRABAJOS A SER REALIZADOS

62.2		Provisión y colocación de fotocélula	un	4,00
62.3		Jabalina de cobre 2,40m x 5/8" con conector de 1/2-5/8", con puesta atierra	un	6,00
		Veredas y camineros		
63	**72101703-004**	**Construccion de cordon**		
63.1		Cordón de ladrillo común	ml	133,00
64	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**		
64.1		Contrapiso de Cascote de 7 cm	m2	133,00
64.2		Carpeta de nivelación.	m2	421,00
64.3		Piso tipo canto rodado	m2	421,00
		Tejido para cancha		
65	**72131701-019**	**Servicio de colocacion/desmontaje de barandas de seguridad**		
65.1		Elevacion de tejido para cancha (Caños de 2¨ y tejido malla 4) según detalle de plano	m2	150,00
		Parque		
66	**70111713-999**	**Servicio de provision / montaje de equipos/ juegos de parques/plazas**		
66.1		Estacion de juegos para parque infantil según detalles de planos flujo 20 niños	un	1,00
		Translado de arcos		
67	**72131601-002**	**Preparacion de obra**		
67.1		Translado de arcos de futbol existentes con base de hormigon	un	2,00
		Nivelacion y pintura de lineas de cancha		
68	**72152509-001**	**Servicio de nivelación de pisos**		
68.1		Nivelacion con maquina y Pintura de cancha	gl	1,00
69	**72131601-002**	**Preparacion de obra**		
69.1		Destape de suelo y provision de arena para parque infantil	m2	1.000,00
		Jardinería		
70	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**		
70.1		Trabajos de Jardineria según detalle de plano	gl	1,00
		Limpieza Final		
71	**72131601-013**	**Limpieza de obra**		
71.1		Limpieza Final	gl	1,00

Obra: Mejoras Varias en Plaza Km 18 Monday Escuela Basica Nº 6006 Divino Niño				
N.º	**Código De Catálogo**	**RUBRO**	**UNIDAD**	**CANT.**
		Trabajos Preliminares		
72	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**		
72.1		Cartel de obra de estructura metálica	m2	3,00
73	**72131601-002**	**Preparacion de obra**		
73.1		Replanteo y marcación	m2	1.688,00
74	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**		
74.1		Trabajos de preparacion de terreno	m2	1.088,00
		Equipamientos		
75	**70111713-9997**	**Servicio de provision / montaje de Basureros de parques/plazas**		
75.1		Basurero (Punto de reciclable)	un	3,00
76	**70111713-998**	**Servicio de provision / montaje de bancos de parques/plazas**		
76.1		Banco de hormigon según detalles de plano provehido por la fiscalizacion	un	5,00
		Instalación Eléctrica - Iluminacion de 6 columnas existentes		
77	**72102201-9998**	**Instalacion de artefactos electricos de iluminacion**		
78.1		Montaje del tablero y gabinete principal con disyuntor termo magnético diferencial	gl	1,00
78.2		Provisión y colocación de Alumbrado tipo Led 150 w	un	6,00
		Veredas y camineros		

TRABAJOS A SER REALIZADOS

78	**72101703-004**	**Construccion de cordon**		
78.1		Cordón de ladrillo común	ml	1.088,00
79	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**		
79.1		Contrapiso de Cascote de 7 cm	m2	1.088,00
79.2		Carpeta de nivelación.	m2	1.088,00
79.3		Piso tipo canto rodado de hormigon	m2	1.088,00
		Tejido para cancha		
80	**72131701-019**	**Servicio de colocacion/desmontaje de barandas de seguridad**		
80.1		Elevacion de tejido para cancha (Caños de 2¨ y tejido malla 4) según detalle de plano	m2	150,00
		Parque		
81	**70111713-999**	**Servicio de provision / montaje de equipos/ juegos de parques/plazas**		
81.1		Estacion de juegos para parque infantil según detalles de planos flujo de 10 niños	un	1,00
		Jardinería		
82	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**		
82.1		Trabajos de Jardineria según detalle de plano	gl	1,00
		Limpieza Final		
83	**72131601-013**	**Limpieza de obra**		
83.1		Limpieza Final	gl	1,00

Obra: Mejoras Varias en Plaza Km 21 Monday San Carlos				
Nº	**Código De Catálogo**	**RUBRO**	**UNIDAD**	**CANT.**
		Trabajos Preliminares		
84	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**		
84.1		Cartel de obra de estructura metálica	m2	3,00
85	**72131601-002**	**Preparacion de obra**		
85.1		Replanteo y marcación	m2	600,00
86	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**		
86.1		Trabajos de preparacion de terreno	m2	600,00
		Equipamientos		
87	**70111713-9997**	**Servicio de provision / montaje de Basureros de parques/plazas**		
87.1		Basurero (Punto de reciclable)	un	3,00
88	**70111713-998**	**Servicio de provision / montaje de bancos de parques/plazas**		
88.1		Banco de hormigon según detalles de plano provehido por la fiscalizacion	un	5,00
		Parque		
89	**70111713-999**	**Servicio de provision / montaje de bancos de parques/plazas**		
89.1		Estacion de juegos para parque infantil según detalles de planos flujo de 20 niños	un	1,00
		Jardinería		
90	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**		
90.1		Trabajos de Jardineria según detalle de plano	gl	1,00
		Limpieza Final		
91	**72131601-013**	**Limpieza de obra**		
91.1		Limpieza Final	gl	1,00

Obra: Mejoras Varias en Plaza Km 16 Acaray Centro				
Nº	**Código De Catálogo**	**RUBRO**	**UNIDAD**	**CANT.**
		Trabajos Preliminares		
92	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**		
92.1		Cartel de obra de estructura metálica	m2	3,00

TRABAJOS A SER REALIZADOS

93	**72131601-002**	**Preparacion de obra**		
93.1		Replanteo y marcación	m2	120,00
		Equipamientos		
94	**70111713-9997**	**Servicio de provision / montaje de Basureros de parques/plazas**		
94.1		Basurero (Punto de reciclable)	un	3,00
95	**70111713-998**	**Servicio de provision / montaje de bancos de parques/plazas**		
95.1		Banco de hormigon según detalles de plano provehido por la fiscalizacion	un	5,00
		Parque		
96	**70111713-999**	**Servicio de provision / montaje de equipos/ juegos de parques/plazas**		
96.1		Estacion de juegos para parque infantil según detalles de planos flujo de 20 niños	un	1,00
		Jardinería		
97	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**		
97.1		Trabajos de Jardineria según detalle de plano	gl	1,00
		Limpieza Final		
98	**72131601-013**	**Limpieza de obra**		
98.1		Limpieza Final	gl	1,00