MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS ARROYOS
Gral. Díaz y Gral. Patricio Escobar - Telefax: 0523-230230 - 230695
mail: muniuoc_oficial@hotmail.com

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Nº	Codigo Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
1	72131601-002	Preparacion de obra	1	gl	
Sub Item	Trabajos a ejecutar	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1.1	Demolición de cantero en vereda con retiro de materiales	gl	1,00		
1.2	Demolición de vereda con retiro de materiales	gl	1,00		
1.3	Reubicación de balancines	uni	4,00		
Nº	Codigo Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
2	72131601-003	Cimiento	1	gl	
Sub Item	Trabajos a ejecutar	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
2.1	Escavación p/ cimientos.	m3	7,20		
2.2	Zapatas de H°A°	uni	12,00		
Nº	Codigo Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
3	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	1	gl	
Sub Item	Trabajos a ejecutar	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
3.1	Pilares de H°A°	m	36,80		
3.2	Vigas de H°A°	m	44,20		
3.3	Losa de H°A°	m3	4,10		
Nº	Codigo Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
4	72131601-008	Revoques	1	gl	
Sub Item	Trabajos a ejecutar	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
4.1	Revestido de Pilares	m	28,80		
4.2	Revoque de vigas	m	44,20		
4.3	Revoque de cielo raso	m2	38,90		
4.4	Mampara vidrio templado 10 mm	m2	32,70		
Nº	Codigo Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
5	72131601-005	Mamposteria	1	gl	
Sub Item	Trabajos a ejecutar	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
5.1	Mamposteria de elevación 015 m. comun	m2	26,60		
5.2	Envarillado de mamposteria	m	12,00		
5.3	Moldura doble	m	31,20		
5.4	Aislación de losa	m2	39,80		
5.5	Boquetas de chapa galvanizada	uni	3,00		
Nº	Codigo Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
6	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	1	gl	
Sub Item	Trabajos a ejecutar	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
6.1	Contrapiso de cascotes	m2	38,30		
6.2	Piso tipo mosaico	m2	38,30		
Nº	Codigo Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
7	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	1	gl	
Sub Item	Trabajos a ejecutar	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
7.1	Caño PVC 100 mm bajada pluvial embutido	m	9,00		
7.2	Instalación electrica bc sencillas	uni	16,00		
7.3	Instalación electrica bc especiales	uni	3,00		

7.4	Instalación eléctrica tablero seccional	uni	1,00		
7.5	Provision e instalacion de artef. Eléctrico tipo apliques.	uni	6,00		
7.6	Provision e instalacion de artef. Eléctrico tipo fluorescentes 2 x 40	uni	7,00		
7.7	Provision e instalacion de artef. Eléctrico equipo de acondicionador de aire	uni	1,00		
7.8	Reacondicionado de inst. eléctrica de ambientes adyacente a la obra	gl	1,00		
7.9	Provision y instalacion de transformador monofasico de 25 kva con aislador, fusible, seccionador y soporte	gl	1,00		
Nº	Codigo Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
8	72131601-012	Servicio de pintura	1	gl	
Sub Item	Trabajos a ejecutar	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
8.1	Textura exterior	m2	43,50		
8.2	Pintura latex interior	m2	254,70		
8.3	Pintura latex exterior	m2	98,70		
Nº	Codigo Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
9	72131601-013	Limpieza de obra	1	gl	
Sub Item	Trabajos a ejecutar	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
9.1	Limpieza de obras	gl	1,00		

Planos

Los planos por razones de espacio físico se encuentran publicados en el portal de contrataciones públicas (www.dncp.gov.py).