Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero
Intendencia Municipal
Teléfono 0526 - 260206 / 260260 - Gral. B. Caballero - Paraguay

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

OBRA DE MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CAMINO EN LA COMPAÑÍA FRANCO I - 20 % DE FONACIDE

	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	72131701-011	**Mantenimiento de camino terraplenado**				
1		Replanteo y marcación	gl	1		
2		Desmonte, retiro de tierra de cuneta de drenaje, reposición y compactación de terraplén	M3	1.987		
3		Perfilado	M2	19.200		
4		Provisión y colocación de alcantarillados de Tubos de 0.60cm de H°A c/ cabecera de P.B.C. de 25 ml	un	1		
5		Provisión y colocación de alcantarillados de Tubos de 100 cm de H°A c/ cabecera de P.B.C. de 7 ml	un	1		
6		cartel de obra	un	1		
7		limpieza final	gl	1		
						-

Arq. Gabriela Ayala Fernández
Fiscal de Obras
Municipalidad de Gral. B. Caballero