CONTRATACIJN DIRECTA- DIP Nº 09/11

"MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TANQUES DE OXIGENO"

ADENDA Nº 1

Asunción, 20 de Septiembre de 2011.

Con relación a la Contratación Directa - DIP N° 09/11 "Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Tanques de Oxígeno", informamos que la fecha de presentación y apertura de ofertas queda prorrogada para el día 27 de Septiembre del 2011.

Hora tope de presentación de ofertas: **08:45 hs.**
Hora tope de apertura: **09:00 hs.**

Consulta 1:
Donde dice: Anexo 3: 2 Especificaciones técnicas: Mantenimiento Correctivo en H.C. Tanque Criogénico Ítem 2. Sustitución de dos manómetro de presión del tanque 0-16 kg./cm2 apropiados para el uso de oxigeno con certificación.

Consulta: Se podrá colocar manómetro de 2" de 0-16 kg./cm2 ?

Respuesta:
Si se podrá colocar manómetro de 2" de 0-16 kg./cm2

Consulta 2:
Donde dice: Anexo 3: 2 Especificaciones técnicas: Mantenimiento Correctivo en H.C. Tanque Criogénico Ítem 4. Reemplazar dos chicotes flexibles nuevos con látigo de seguridad y tuercas nuevas y niples, en ambos extremos con normas ABNT 218-1 para uso con oxigeno medicinal.

Consulta: Conforme nuestra visita técnica realizada en fecha 12/09/2011, constatamos que se requiere substitución de 10 flexibles. Favor aclarar si se deberá substituir 10 flexibles de acero de alta presión.

Respuesta
Si deberán ser reemplazos:
- 10 chicotes flexibles nuevos con látigo de seguridad
- 10 tuercas nuevas
- 10 niples, en ambos extremos con normas ABNT 218-1 para uso con oxigeno medicinal.

Consulta 3:
Donde dice: Anexo 3: 2 Especificaciones técnicas: Mantenimiento Correctivo en H.C. Tanque Criogénico Ítem 5. Calibración de las válvulas de seguridad, válvula de alivio, indicadores de nivel, indicadores de presión de los dos tanques con certificado del test realizado.

Consulta:
Para los siguientes trabajos a realizar, en los 2 tanques de Oxígeno:
Calibración de las válvulas de seguridad,
Calibración de las válvulas de alivio,
Calibración de los indicadores de nivel,
Calibración de los indicadores de presión.

Lic. Jose Carlos Núñez C.
Jef. Sub-UOC Nº 1
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Osvaldo Rodríguez Bojanovich
Director
Dirección de Infraestructura

03

Solicitamos que el IPS solicite al proveedor actual de oxigeno del Hospital, el vaciamiento de los tanques de Oxigeno Líquido; por un periodo de 6 horas; cada uno para garantizar la seguridad del personal durante los trabajos. Favor confirmar el vaciamiento de los Tanques de Oxígeno Líquido.

Respuesta:
El proveedor adjudicado, del Mantenimiento Correctivo en H.C. Tanque Criogénico, deberá proveer los equipos y servicios necesarios; para el vaciamiento del los tanques criogénicos, y reposición del Oxígeno en los tanques criogénicos; para la ejecución de los trabajos.

Consulta 4:
Donde dice: Anexo 3: 2 Especificaciones técnicas: Mantenimiento de la Bomba de Llenado Criogénico.

Consulta: El IPS cuenta con 2 bombas criogénicas; la bomba PD25 marca White Martins de Brasil, y la bomba de 10 HP marca ACD U.S.A. Favor confirmar si el mantenimiento deberá ejecutarse en la 2 Bombas criogénicas.

Respuesta:
El alcance del mantenimiento es para las siguientes bombas:
- Bomba PD25 marca White Martins de Brasil,
- Bomba de 10 HP marca ACD U.S.A.

Consulta 5:
Donde dice: Anexo 3: 2 Especificaciones técnicas: Mantenimiento de la Bomba de Llenado Criogénico.
Ítem 8. Mantenimiento y adecuación de todos los cilindros de acero de alta presión, que incluyen
Ítem 9. Inspección interna, y externa, cambio de válvula, prueba hidráulica y pinturas.

Consulta: Favor aclarar la cantidad de cilindros a los que se deben realizar el mantenimiento y adecuación.

Respuesta:
Los cilindros necesarios son: 80 unid.

Consulta 6:

Conforme nuestra visita técnica realizada en fecha 12/09/2011 hemos constatado que la Válvula Criogénica de 1" tipo globo, que va a la bomba de llenado de cilindros tiene una fisura. Favor confirmar si dicha válvula se deberá cambiar.

Respuesta:
Si se deberá reemplazar la Válvula Criogénica de 1" tipo globo, que va a la bomba de llenado de cilindros.

Lic. José Carlos Núñez
Jefe de la sub UOC N°1

Lic. José Carlos Núñez C.
Jefe Sub-UOC N° 1
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Ing. Osvaldo Rodríguez Bojanovich.
Director de Infraestructura

Ing. Osvaldo Rodríguez Bojanovich
Director
Dirección de Infraestructura

04