COMANDO LOGISTICO
DIGETREN "CHOFERES DEL CHACO"

COMPUTO METRICO

CONSTRUCCIONES DE LAVANDERIA PARA LA DIGETREN

CODIGO	DESCRIPCION DE LA OBRA	Nº	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
			TRABAJOS PRELIMINARES :				
		1	Servicio de Demolicion : Demolición de techo de chapas de Eternit Incluye maderamen	m2	32,00		
			MODIFICACIONES GENERALES:				
		2	Preparacion de obra: Replanteo y marcación	m2	32,00		
		3	Cimiento de piedra bruta colocada Incluye excabación	m3	2,60		
		4	Manpostería de nivelación de 0.30	m2	2,00		
		5	Aislación hidrofuga con asfalto	ml	10,50		
		6	Manpostería de elevación de 0.15	m2	28,00		
		7	Construccion y/o colación de dinteles ;Dintel de varilla sobre aberturas- 4 ø 8 mm	ml	28,00		
		8	Colocacion de techo ;Cubierta de chapa galvanizada nº28 sobre extructura de madera, incluye maderamen	m2	32,00		
		9	Colocacion de pisos - contrapisos ;Contrapiso de hormigon de cascotes de 10 cm	m2	30,00		
		10	Colocacion de pisos - contrapisos Carpeta para piso ceramico	m2	30,00		
		11	Colocacion de pisos - contrapisos Piso de ceramica esmaltada de 30x30 antidesblizante P.I.4.	m2	30,00		
		12	Revoque filtrado de paredes interior y exterior con azotada impermeable	m2	79,00		
		13	Instalacion o colocacion de zocalo ;Zocalo de ceramica 10x30	ml	23,50		
		14	Revestimiento de azulejos 20x30 con base revoque grueso a la cal Altura 1.80	m2	12,00		
72131601-997	AMPLIACION DE EDIFICIOS	15	Servicio de pintura de interiores; Pintura al latex de paredes interior y exterior con base sellador acrilico	m2	79,00		
		16	Construccion e instalaciones electricas: Instalación eléctrica Incluye: tablero seccional, cableado de circuitos, boca de lamparas, boca de tomas electricas, circuitos para lavaropas industriales, provición y colocación de artefactos de iluminación	Un	1,00		
		17	Construccion de desague cloacal; Instalación de desague cloacal Inculye: cañerias de plastico P.V.C., accesorios para desague de piletas de lavar y lavaropas	Un	1,00		
		18	Instalaciones sanitarias:Intalación de agua corriente Incluye: cañeria de plastico P.V.C. Roscable y accesorios; canillas y griferias	Un	1,00		
		19	Carpinteria metalica Incluye: Balancin de hierro L 5/8"x1/8", hierro T 3/4"x1/8" de 1.50x1.00	Un	2,00		
		20	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas: Puerta de chapa plegada de 0.90x2.10 Incluye: marco, cerradura, antioxido y bastidor 20x30mm	Un	1,00		
		21	Servicio de pintura de aberturasPintura de aberturas metalicas con esmalte sintetico	m2	7,00		
		22	Construccion de desague cloacal: Registro para desague cloacal de 0.40x0.40	Un	1,00		
		23	Provisión y colocación de vidrios 6mm transparente	m2	3,20		
		24	Mesada de mamposteria con revestimiento: Construcción de zocalos para base de lavarropas y mesada de planchado Incluye alisada de mesa de planchado	Un	1,00		
		25	Base para colocacion de muebles: Base para cocina electrica de 1.30x1.00 con desague, regilla y alimentacion de agua corriente H:0.10	Un	1,00		
		26	Limpieza final y retiro de escombros	Un	1,00		
TOTAL a ser transportado en la Planilla de Precios (Anexo 2)							