Licitacion por Concurso de Oferta "CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL " ID N° 396632

A) CUADRO DE CALCULO DE PRECIO REFERENCIAL

				JM DISTRIBUIDORA		CYM GROUP Y ASOCIADOS		CONSTRU SERVI SAN JOSE			4-ADJUDICACIONES SICP			CALCULO REFERENCIAL (PRECIO PROMEDIO)	
										ITEM	ID	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	TOTAL		SICP	P. UNIT.	TOTAL	P. UNIT.	TOTAL
	Cercado de Mampostería														
1	Desmonte de tejido, postes de hormigón y cimiento (sin recuperación)	gl	1,00	4.480.000	4.480.000	3.950.000	3.950.000	4.000.000	4.000.000	1	387.550	3.334.520	3.334.520	3.941.130	3.941.130
2	Provisión y colocación cartel de obra (1,50m x 1,20m) chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con esmalte sintético	un	1,00	1.680.000	1.680.000	1.450.000	1.450.000	1.500.000	1.500.000	1.1	388.623	1.670.000	1.670.000	1.575.000	1.575.000
3	Marcación y replanteo	gl	1,00	560.000	560.000	500.000	500.000	500.000	500.000	3	387.550	398.006	398.006	489.502	489.502
4	Excavación manual para cimiento de PBC y zapata de HºAº	m3	84,00	78.400	6.585.600	69.000	5.796.000	70.000	5.880.000	11	386.936	66.252	5.565.168	70.913	5.956.692
5	Cimiento de PBC de 0,40m de ancho	m3	48,00	448.000	21.504.000	395.000	18.960.000	400.000	19.200.000	1.4	388.046	559.667	26.864.016	450.667	21.632.016
6	Pilares de HºAº 0,15m x 0,30m	m3	9,00	2.744.000	24.696.000	2.400.000	21.600.000	2.450.000	22.050.000	6	390.364	2.678.100	24.102.900	2.568.025	23.112.225
7	Zapata de HºAº de 0,80m x 0,80m	m3	11,00	2.128.000	23.408.000	1.850.000	20.350.000	1.900.000	20.900.000	5	390.364	2.621.600	28.837.600	2.124.900	23.373.900
8	Mampostería de nivelación de ladrillos comunes de 0,20m	m2	30,00	168.000	5.040.000	149.000	4.470.000	150.000	4.500.000	8.1	388.046	216.667	6.500.010	170.917	5.127.510
9	Aislación horizontal	ml	153,00	28.000	4.284.000	23.000	3.519.000	25.000	3.825.000	67.1	384.488	26.500	4.054.500	25.625	3.920.625
10	Mampostería de elevación de ladrillo hueco a la vista ambas caras de 0,15m de espesor	m2	276,80	95.200	26.351.360	83.000	22.974.400	85.000	23.528.000	2.2	388.046	90.333	25.004.174	88.383	24.464.414
11	Salpicado de pilares c/ mortero 1:3(cemento y arena)	m2	75,50	29.120	2.198.560	25.000	1.887.500	26.000	1.963.000	8.1	384.488	25.000	1.887.500	26.280	1.984.140
12	Revoque (filtrado) de pilares	m2	75,50	40.320	3.044.160	35.000	2.642.500	38.000	2.869.000	4.2	388.046	41.133	3.105.542	38.613	2.915.281
13	Envarillado perimetral con varillas de diámetro 8mm (intermedio 2 y superior 2)	ml	349,00	26.880	9.381.120	24.000	8.376.000	26.000	9.074.000	2.3	388.046	19.000	6.631.000	23.970	8.365.530
	Cercado de Metálico				-		-		-				-	-	-
14	Desmonte de tejido y postes de hormigón prefabricado (sin recuperación)	gl	1,00	3.360.000	3.360.000	2.995.000	2.995.000	3.000.000	3.000.000	1	387.550	3.522.600	3.334.520	3.219.400	3.219.400
15	Mampostería de nivelación de ladrillos comunes de 0,20m	m2	27,00	168.000	4.536.000	148.000	3.996.000	150.000	4.050.000	8.1	388.046	216.667	5.850.009	170.667	4.608.009
16	Revoque (filtrado) de mampostería de nivelación	m2	62,00	40.320	2.499.840	32.000	1.984.000	36.000	2.232.000	4.2	388.046	41.133	2.550.246	37.363	2.316.506
17	Provisión y colocación de reja metálica de 1,80m de altura, estructura de caños cuadrados y malla metálica tipo tejido, dados de hormigón para empotramiento, tratamiento con antioxido y terminación con dos manos de pintura sintética	m2	244,00	470.400	114.777.600	418.000	101.992.000	425.000	103.700.000	15	385.514	496.542	121.156.248	452.486	110.406.584

18	Provisión y colocación de Portón metálico con herrajes, estructura de caños cuadrados y malla metálica tipo tejido, dados de hormigón para empotramiento, tratamiento con antioxido y terminación con dos manos de pintura sintética	un	2,00	3.920.000	7.840.000	3.450.000	6.900.000	3.500.000	7.000.000	1.8	385.978	5.990.000	11.980.000	4.215.000	8.430.000
19	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00	2.800.000	2.800.000	2.400.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000	8	390.364	2.793.000	2.793.000	2.623.250	2.623.250
COSTO TOTAL					**269.026.240**		**236.742.400**		**242.271.000**				**285.618.959**		**258.461.714**

MUNICIPALIDAD DE TEBICUARY GUAIRÁ

Lic. Ninfa Yolanda Lopez Orella
Jefa de la U.O.C.