Gestion Amando Gomez
Huellas de Progreso

COMPUTO MÉTRICO Y PRECIO REFERENCIAL

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y REPOSICION DE CORDON

UBICACIÓN: RIO BLANCO ENTRE RIO TEBICUARY Y EMPEDRADO EXISTENTE.

BARRIO: VALLE APUA

ITEMS	RUBRO	UNIDAD	CANT.	PRECIO	TOTAL
1	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	M2	360,00	55.000	19.800.000
2	CORDON	ML	110,00	35.000	3.850.000
3	MOVIMIENTO DE SUELO	M3	30,00	90.000	2.700.000
4	RIPIO	M2	360,00	10.000	3.600.000
5	DESTRONQUE DE ARBOLES	GL	GL	1.000.000	1.000.000
6	LIMPIEZA	GL	GL	1.000.000	1.000.000
				Total gs.	**31.950.000**

V°B°

Lic. Federico Cabral
Dpto. Técnico
Dirección de Obras

DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
DPTO. TÉCNICO

.....
ESTEBAN RODRIGUEZ
DPTO. TECNICO

Gestion Armando Gomez
Huellas de Progreso

COMPUTO MÉTRICO Y PRECIO REFERENCIAL

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO Hº Aº

DETALLE: Hº Aº, RESISTENCIA DE FSK=320 CON VARILLA ELECTROSOLDADA DE 5,5 CADA 15 CM X 15 CM DE TRAMADO

UBICACIÓN: 1- AVDA. BRUNO GUGGIARI ESQ. AVDA. LUIS MARIA ARGAÑA.

2- AVDA. CARRETERA DE LOPEZ ESQ. SAN PEDRO.

ITEMS	RUBRO	UNIDAD	CANT.	PRECIO	TOTAL
1	MARCACION, NIVELACION Y CARTEL	GL	GL	2.000.000	2.000.000
2	LEVANTAMIENTO DE ASFALTO EXISTENTE, Y COMPACTACION PARA CORREGIR EL NIVEL	M2	395,00	30.000	11.850.000
3	PAVIMENTO RIGIDO Hº Aº (e=12 cm)	M2	383,00	243.000	93.069.000
4	BADEN CRUCE DE CALLE e=15 cm	M2	53,00	300.000	15.900.000
5	LIMPIEZA	GL	GL	2.500.000	2.500.000
				Total gs.	125.319.000

ESTEBAN RODRIGUEZ
Dpto. Tecnico

Lic. Federico Cabral
Dpto. Técnico
Dirección de Obras

DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTOS
DPTO. TÉCNICO

CARMELO IRALA
Dpto. Tecnico