Municipalidad de San Lorenzo
Av. España y San Lorenzo - Teléfonos 570.000/126/062/166 Fax 571.208
San Lorenzo – Paraguay

REFERENCIA: Llamado: **ID 269.420, LCO N° 02/2014 - OBRA: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE LA PLAZA CERRO CORA,** convocada por la **Municipalidad de San Lorenzo**, dejando expresa constancia de que lo consignado en el presente, formará parte íntegra del Pliego de Bases y Condiciones del llamado de referencia.-

RESPUESTAS A LAS CONSULTAS REALIZADAS
Ref. Sección III. Alcance de las Obras

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

- **Consulta:**
  - **¿Se eliminara la murallita existente?**

- **Respuestas:**
  - La murallita existente en el perímetro de la plaza no será eliminada, puesto que se construirá sobre la misma el enrejado. La mampostería existente deberá ser reparada en caso de averías o roturas causadas por la implementación de los dados de H°A°.

- **Consulta:**
  - **¿Cuántos metros es el espacio de columna a columna (Caño 100x100)?**

- **Respuestas:**
  - Las columnas cuadradas (Caño 100 x 100) estarán distanciadas cada 2 metros en todo el diámetro del vallado.

- **Consulta:**
  - **¿Se hará una cimentación de piedra nueva?**

- **Respuestas:**
  - No se hará una cimentación de piedra nueva, a menos que se requiera, puesto que la mampostería existente no debe ser removida.

- **Consulta:**
  - **¿Tipos y medida de planchuelas (especificar medida exacta en pulgadas)?**

- **Respuestas:**
  - El tipo de planchuela a utilizar es: Planchuela de 1 ½ x 3.16" (Una pulgada y media por tres coma dieciséis)

- **Consulta:**
  - **¿Deben ser pintados después del antioxido, con otro producto de terminación?**

- **Respuestas:**
  - El Vallado Perimetral deberá ser pintado con dos manos de antioxido, donde la segunda es la pintura final del trabajo realizado, cuyo color será definido por el Fiscal de la Obra.

Atentamente.

U.O.C.

María Ovelar de Castillo
Directora
Un. Operat. de Contrataciones