MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MBUTUY

RUC 80047616-6 - Sta. Rosa del Mbutuy - Caaguazú - Py

Fulgencio Yegros e/ Ángel Piragginy N° 313

RESOLUCIÓN Nº 381 /2020

POR LA QUE SE AUTORIZA LA REALIZACION DEL LLAMADO CON ID Nº 384564 "CONSTRUCCION DE AULAS 5,80 x 6,80 CON VIGAS Y TIRANTES DE Hº Aº CON TEJAS EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA DEL MBUTUY", SE APRUBBAN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, ESPECIFICACIONES, PLANOS Y PRECIOS DE REFERENCIAS.

Santa Rosa del Mbutuy, 7 de agosto del 2020.

VISTO: La necesidad de proceder al llamado a Licitación Concurso de Ofertas LCO Nº 02/2020 conforme al PAC Nº 384564, y

CONSIDERANDO: Lo establecido en el inciso j) del art. 51 de la Ley Nº 3966/10 "Orgánica Municipal" "efectuar adquisiciones, contratar obras y servicios, llamar a licitación pública o concurso de ofertas y realizar las adjudicaciones", y lo dispuesto en el Art. 210 de la citada disposición legal.

POR TANTO EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SANTA ROSA DEL MBUTUY EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

RESUELVE:

Art. 1º AUTORIZAR la realización del llamado a Licitación por Concursos de Ofertas LCO Nº 02/2020 con ID Nº 384564 "Construcción de aulas 5,80 x 6,80 con vigas y tirantes de Hº Aº con tejas" en el distrito de Santa Rosa del Mbutuy" de conformidad al Art. 210 de la Ley Nº 3966/10 "Orgánica Municipal"

Art. 2º Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), especificaciones y planos;

Art. 3º Aprobar la estimación de los siguientes precios referenciales:

CONSTRUCCION DE AULAS 5,80 x 6,80 CON VIGAS Y TIRANTES DE Hº Aº CON TEJAS							
PLANILLA DE COLCULO DE PRECIO REFERENCIAL							
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Presupuesto Flover construcciones	Presupuesto ERG Ingeniería	Adjud ID Nº 369680 Munic.Sta.Rosa Mbutuy	Precio promedio seleccionado
	LOTE 1						
1	Construcción de aula Colegio Nacional María Auxiliadora - Mbutuy	Un	1				
1.1	Letrero de obra 1,00 x 2,00	Un	1	1.055.067	1.037.932	820.000	971.000
1.2	Limpieza y preparación del terreno	M2	63	6.600	6.550	6.000	6.383
1.3	Replanteo	M2	63,7	7.522	7.418	6.500	7.147

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MBUTUY SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MBUTUY INTENDENCIA MUNICIPAL

1.4	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	14	433.064	427.059	400.000	420.041
1.5	Vigas y dado de Hº Aº	ML	8,2	354.618	349.701	300.000	334.773
1.6	Encadenados de H° A°	ML	54,4	242.600	248.950	250.000	247.183
1.7	Viga de galería 15 x 25	ML	8,2	254.680	251.149	220.000	241.943
1.8	Loseta sobre aberturas	Un	1	515.808	508.656	450.000	491.488
1.9	Muro de nivelación de 0,45 m	M2	3,6	275.904	272.078	250.000	265.994
1.10	Muro de nivelación de 0,30 m	M2	8,1	205.355	202.508	190.000	199.288
1.11	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,3	110.000	112.000	100.000	107.333
1.12	Aislación asfáltica de paredes	M2	6,4	73.610	72.589	65.000	70.400
1.13	Muro de elevación de 0,15 para revocar	M2	3,4	110.012	108.487	100.000	106.166
1.14	Muro de elevación de 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados	M2	34,5	320.607	316.161	185.000	273.923
1.15	Muro de elevación de 0,30 visto a una cara de ladrillos prensados	M2	13,5	270.531	266.779	184.200	240.503
1.16	Muro de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	M2	34,3	160.303	158.081	95.000	137.795
1.17	Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	M2	12	26.865	26.493	18.000	23.786
1.18	Pilares de mampostería según detalle de ladrillos prensados según detalle	ML	6,6	521.181	513.955	330.000	455.045
1.19	Techo de tejas y tejuelones con tirantes de Hº Aº	M2	90,5	420.000	412.000	310.000	380.667
1.20	Revoque de paredes interior, ext. a una capa	M2	64,3	41.372	40.798	34.200	38.790
1.21	Revoque de vigas a una capa	M2	10,3	65.406	64.499	41.730	57.212
1.22	Revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	ML	18	31.432	30.996	28.780	30.403
1.23	Contrapiso de H° de cascotes	M2	58	43.851	43.243	47.779	44.958
1.24	Piso granito reconstituido base gris	M2	58	162.000	160.000	161.700	161.233
1.25	Piso de baldosones 0,40 x 0,40 incluye contrapiso	M2	11,9	94.936	93.619	88.345	92.300
1.26	Zócalo de granito base gris	ML	36,2	79.897	78.789	74.350	77.679
1.27	Ventanas tipo proyectante 1,50 x 1,50	Un	4	940.000	938.000	935.000	937.667
1.28	Puerta metálica de 1,20 x 2,10	Un	1	1.310.000	1.305.000	1.300.000	1.305.000
1.29	Pintura de paredes al látex	M2	63,3	24.286	23.949	22.500	23.578
1.30	Pintura de ladrillo vistos color cerámico	M2	90,5	24.286	23.949	22.500	23.578
1.31	Pintura de vigas cumbreras al látex	M2	10,3	24.286	23.949	22.500	23.578
1.32	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	M2	14,04	41.273	40.701	36.600	39.525
1.33	Pintura de canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	ML	23	26.347	25.982	18.500	23.610
1.34	Pintura de techo al látex	M2	90,5	24.286	23.949	22.500	23.578
1.35	Vidrios dobles	M2	9	193.428	190.746	180.000	188.058
1.36	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	ML	23	83.819	82.657	78.000	81.492
1.37	Instalación de tablero TS10 de 3 AG	Un	1	408.348	402.686	380.000	397.011
1.38	Instalación de tablero de comandos TC 3 AG	Un	1	365.364	360.298	340.000	355.221
1.39	Instalación de tablero de de ventiladores TCV	Un	1	408.348	402.686	350.000	387.011
1.40	Alimentación de circuito de luces (boca)	Un	10	117.131	115.507	90.000	107.546
1.41	Alimentación de circuitos de tomas (boca)	Un	6	117.131	115.507	90.000	107.546
1.42	Alimentación de circuitos de ventiladores (boca)	Un	8	117.131	115.507	90.000	107.546
1.43	Alimentación de los circuitos de TC (boca)	Un	2	913.410	900.745	650.000	821.385
1.44	Alimentación de línea principal al TG (boca)	Un	1	805.950	794.775	1.250.000	950.242
1.45	Pantalla acrílica con focos Led de 30 Watts	Un	4	376.110	370.895	216.000	321.002
1.46	Porta lámparas tipo plafón con lámparas Led de 30 watts	Un	2	80.926	79.213	145.200	101.580

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MBUTUY SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MBUTUY INTENDENCIA MUNICIPAL

1.47	Ventiladores de techo de 56" motor pesado	Un	2	698.490	688.805	550.000	645.765
1.48	Pizarra acrílica	Un	1	1.128.330	1.112.685	1.035.729	1.092.248
1.49	Limpieza final	Gl	1	1.444.100	1.314.500	500.000	1.086.200
	LOTE 2						
1	**Construcción de aula Esc. Bás. Nº 7513 Inmaculada Concepción - Guaraní Kaaguy**	**Unidad**	**1**				
1.1	Letrero de obra 1,00 x 2,00	Un	1	1.055.067	1.037.932	820.000	971.000
1.2	Limpieza y preparación del terreno	M2	63,7	6.600	6.550	6.000	6.383
1.3	Replanteo	M2	63,7	7.522	7.418	6.500	7.147
1.4	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	14	433.064	427.059	400.000	420.041
1.5	Vigas y dado de Hº Aº	ML	8,2	354.618	349.701	300.000	334.773
1.6	Encadenados de H° A°	ML	54,4	242.600	248.950	250.000	247.183
1.7	Viga de galería 15 x 25	ML	8,2	254.680	251.149	220.000	241.943
1.8	Loseta sobre aberturas	Un	1	515.808	508.656	450.000	491.488
1.9	Muro de nivelación de 0,45 m	M2	3,6	275.904	272.078	250.000	265.994
1.10	Muro de nivelación de 0,30 m	M2	8,1	205.355	202.508	190.000	199.288
1.11	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,3	110.000	112.000	100.000	107.333
1.12	Aislación asfáltica de paredes	M2	6,4	73.610	72.589	65.000	70.400
1.13	Muro de elevación de 0,15 para revocar	M2	3,4	110.012	108.487	100.000	106.166
1.14	Muro de elevación de 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados	M2	34,5	320.607	316.161	185.000	273.923
1.15	Muro de elevación de 0,30 visto a una cara de ladrillos prensados	M2	13,5	270.531	266.779	184.200	240.503
1.16	Muro de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	M2	34,3	160.303	158.081	95.000	137.795
1.17	Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	M2	12	26.865	26.493	18.000	23.786
1.18	Pilares de mampostería según detalle de ladrillos prensados según detalle	ML	6,6	521.181	513.955	330.000	455.045
1.19	Techo de tejas y tejuelones con tirantes de Hº Aº	M2	90,5	420.000	412.000	310.000	380.667
1.20	Revoque de paredes interior, ext. a una capa	M2	64,3	41.372	40.798	34.200	38.790
1.21	Revoque de vigas a una capa	M2	10,3	65.406	64.499	41.730	57.212
1.22	Revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	ML	18	31.432	30.996	28.780	30.403
1.23	Contrapiso de H° de cascotes	M2	58	43.851	43.243	47.779	44.958
1.24	Piso granito reconstituido base gris	M2	58	162.000	160.000	161.700	161.233
1.25	Piso de baldosones 0,40 x 0,40 incluye contrapiso	M2	11,9	94.936	93.619	88.345	92.300
1.26	Zócalo de granito base gris	M3	36,2	79.897	78.789	74.350	77.679
1.27	Ventanas tipo proyectante 1,50 x 1,50	Un	4	940.000	938.000	935.000	937.667
1.28	Puerta metálica de 1,20 x 2,10	Un	1	1.310.000	1.305.000	1.300.000	1.305.000
1.29	Pintura de paredes al látex	M2	63,3	24.286	23.949	22.500	23.578
1.30	Pintura de ladrillo vistos color cerámico	M2	90,5	24.286	23.949	22.500	23.578
1.31	Pintura de vigas cumbreras al látex	M2	10,3	24.286	23.949	22.500	23.578
1.32	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	M2	14,04	41.273	40.701	36.600	39.525
1.33	Pintura de canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	M3	23	26.347	25.982	18.500	23.610
1.34	Pintura de techo al látex	M2	90,5	24.286	23.949	22.500	23.578
1.35	Vidrios dobles	M2	9	193.478	190.746	180.000	188.058
1.36	Canaletas y bajadas desarrollo 33	ML	23	83.819	82.657	78.000	81.492

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MBUTUY SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MBUTUY INTENDENCIA MUNICIPAL

1.37	Instalación de tablero TS10 de 3 AG	Un	1	408.348	402.686	380.000	397.011
1.38	Instalación de tablero de comandos TC 3 AG	Un	1	365.364	360.298	340.000	355.221
1.39	Instalación de tablero de de ventiladores TCV	Un	1	408.348	402.686	380.000	397.011
1.40	Alimentación de circuito de luces (boca)	Un	10	117.131	115.507	90.000	107.546
1.41	Alimentación de circuitos de tomas (boca)	Un	6	117.131	115.507	90.000	107.546
1.42	Alimentación de circuitos de ventiladores (boca)	Un	8	117.131	115.507	90.000	107.546
1.43	Alimentación de los circuitos de TC (boca)	Un	2	913.410	900.745	650.000	821.385
1.44	Alimentación de línea principal al TG (boca)	Un	1	805.950	794.775	1.250.000	950.242
1.45	Pantalla acrílica con focos Led de 30 Watts	Un	4	376.110	370.895	216.000	321.002
1.46	Porta lámparas tipo plafón con lámparas Led de 30 watts	Un	2	80.326	79.213	145.200	101.580
1.47	Ventiladores de techo de 56" motor pesado	Un	2	698.490	688.805	550.000	645.765
1.48	Pizarra acrílica	Un	1	1.128.330	1.112.685	1.035.729	1.092.248
1.49	Limpieza final	Gl	1	1.444.100	1.314.500	500.000	1.086.200

Art. 3º DISPONER, la implementación del mismo a través de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de esta Institución con la autorización correspondiente de tramitar, responder y comunicar de conformidad a las disposiciones legales vigentes.

Art. 4º COMUNICAR, a quienes corresponda y cumplido archivar.----------

Lic. Irma Barrios Peralta
Secretaria General

Ing. Derlis Pío Godoy
Intendente Municipal