Universidad Nacional de Asunción
RECTORADO
www.una.py
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES
C. Elect.: contrataciones@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585546
CP: 2160, San Lorenzo – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

San Lorenzo, 5 de octubre de 2021

DICTAMEN DC Nº 17/2021

ELABORACIÓN PRECIOS REFERENCIALES

De conformidad con las disposiciones contenidas en la Resolución DNCP N° 1890/2020 de fecha 07 de mayo de 2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03", Anexo – Guía para la Elaboración de Precios de Referencia para los Organismos, Entidades y Municipalidades en las contrataciones reguladas por la LEY N° 2051/03 DE CONTRATACIONES PUBLICAS – Método de Elaboración de Referenciales. La Dirección de Contracciones dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción da inicio a los trámites administrativos para la convocatoria del llamado a **Contratación Directa N° 09/2021 para la "PROVISIÓN DE MAMPARAS CON COLOCACIÓN Y SERVICIOS DE PINTURA EN LAS AULAS DE POSTGRADO, PROYECTO FORMACAP CSO/LA/2021/425-265 DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN", con ID N° 401.934.**

Normativas aplicables

El artículo 4° de la Ley 2052/03 de Contrataciones Públicas que establece los Principios de Economía y Eficiencia según los cuales las necesidades públicas deben ser satisfechas con la oportunidad, calidad y costo que aseguren al Estado Paraguayo las mejores condiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

El Decreto N° 2992 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" Y SU MODIFICATORIA LA LEY N° 3439/07, expresa en el artículo 15° "Estimación de Costos". La estimación del costo de las operaciones que se realice con el fin de determinar el procedimiento de contratación y afectación específica de los créditos presupuestarios, se realizara conforme con los criterios establecidos en la Ley y las reglamentaciones administrativas que sean emitidas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Por otra parte, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas emite la Resolución N° 1890/2020 POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PUBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY N° 2051/03 que en el artículo 2° expresa: "Los Organismos, Entidades, Sociedades Anónimas con Participación Accionarias Mayoritaria del Estado y Municipalidades deberán publicar al momento de la comunicación de los llamados los Precios de Referencia, los documentos respaldatorios respectivos y un dictamen firmado por el encargado de la UOC en el que se detalle la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia y cualquier otra característica del mercado, de la producción, de la comercialización o distribución de bienes y servicios que puedan afectar el precio de referencia …."

El artículo 3° establece "Las convocantes son exclusivamente responsables del establecimiento de Precios de Referencias razonables tendientes a lograr contrataciones públicas que garanticen los principios de economía y eficiencia".

Justificación y metodología utilizada:

En el artículo 1° de la Resolución DNCP N° 1890/2020 establece la aprobación de la Guía de la Elaboración de Precios de Referencia estableciendo los aspectos a tener en cuenta para la construcción de los precios referenciales y su publicidad.

En dicho contexto, para la obtención del precio referencial en base a la normativa legal vigente se utiliza del Anexo como parámetros el numeral 3 "Precios adjudicados por la propia convocante, o por otros Organismos, Entidades o Municipalidades, conforme a los datos publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas", y, el numeral 4 "Precios de potenciales oferentes, requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico, nota u otro medio comprobatorio idóneo".

Lic. DERLIS RUBÉN DELEÓN ORTIZ
Director de Contrataciones
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas - UNA

DRDO/mya
DC

Universidad Nacional de Asunción
RECTORADO
www.una.py
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES
C. Elect.: contrataciones@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585546
CP: 2160, San Lorenzo – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

Una vez definido por la Dirección General de Ordenamiento Territorial e Infraestructura la cantidad y el servicio a ser adquiridos en el marco de la eventual adjudicación, la Dirección de Contrataciones procedió en primer lugar a solicitar a potenciales oferentes los precios unitarios referenciales a través del correo electrónico a las firmas: 1. Willser Comercial; 2. Bave Emprendimientos S.A.; 3. MES INGENIERIA S.A.; 4. Las Cumbres S.A.; 5. Conceptos Navales e Industriales.

A dicho pedido luego a varias insistencias han respondido las empresas: 1. Conceptos Navales e Industriales; 2. Las Cumbres S.A.

En segundo lugar, se recurre al portal de Contrataciones Públicas "SICP" donde hemos conseguido adjudicaciones realizadas por otras entidades del Estado Paraguayo, similar al tipo y especificaciones técnicas requeridas.

En conclusión, se cuenta con 3 (tres) precios respaldados todos documentalmente.

La Convocante determina el precio referencial unitario como "PRECIO PROMEDIO" que resulta de la sumatoria de los precios obtenidos e indicados en párrafos anteriores conforme al Anexo I del presente Dictamen.

Como entidad rectora de la Educación Superior es indispensable contar con las mamparas, puertas y servicios de pinturas solicitados en el marco del Proyecto "Formación Inicial Docente y Desarrollo de las capacidades de los profesionales de la educación – FORMACAP, Nº CSO-LA/2021/425-265" para las aulas de la Dirección de Posgrado que serán destinados para las clases buscando mayor espacio en el Edificio de la Sede Central.

Por lo expuesto precedentemente, la Dirección de Contrataciones recomienda realizar el llamado por los montos unitarios referenciales establecidos en el Anexo I para la Provisión de Mamparas con colocación y Servicios de Pintura en las aulas de Postgrado, Proyecto FORMACAP CSO/LA/2021/425-265, del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción, los cuales fueron elaborados bajo los principios establecidos en el artículo 4, inciso a) Economía y Eficiencia de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y el criterio de razonabilidad, salvo mejor parecer.

Es mi dictamen.

Lic. DERLIS RUBEN DELEON ORTIZ
Director
Dirección de Contrataciones

Se adjunta:
Anexo I
Respaldo Documental

DRDO/mya
DC

Universidad Nacional de Asunción
RECTORADO
www.una.py
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES
C. Elect.: contrataciones@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585546
CP: 2160, San Lorenzo – Paraguay

ANEXO I

FORMULARIO DE ANALISIS DE PRECIO DE REFERENCIA

De conformidad con la Resolución DNCP N° 1890 de fecha 07 de mayo de 2020, se procede a realizar la confección del Precio de Referencia a se aplicado al procedimiento de contratación individualizado como CONTRATACIÓN DIRECTA N° 09/2021, ID 401.934, "PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS Y SERVICIOS DE PINTURAS EN LAS AULAS DE POSTGRADO, PROYECTO FORMACAP CSO/LA/2021/425-265 DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020.

							DNCP - SICP				POTENCIALES OFERENTES					
							ID: 377.633		ID 389800		CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES		LAS CUMBRES S.A.		Precio Promedio Unitario Referencial	Monto Total Referencial
Ítem	Código Catálogo	Descripción del bien y/o servicio	ESPECIFICACIONES TECNICAS	u.m.	Presentación	CANTIDAD	Precio Unit.	Monto Total	Precio Unit.	Monto Total	Precio Unit.	Monto Total	Precio Unit.	Monto Total		
1	30103606-006	Mamparas de yeso - Mamparas tipo eucatex	Provisión con colocación de mamparas tipo eucatex de 2,10 mts de altura, de 57 m2	un	un	1	11.856.000	11.856.000	0	0	12.500.000	12.500.000	14.820.000	14.820.000	13.059.000	13.059.000
2	30103606-007	Mampara de melamina - Puerta tipo mampara	Provisión con colocación de las puertas tipo eucatex incluyendo herrajes y cerraduras. Medida: 2,10 x 0,80	un	un	4	0	0	767.000	3.068.000	980.000	3.920.000	720.000	2.880.000	823.000	3.292.000
3	72102402-001	Servicio de pintura de interiores con provisión de Pintura interior, color blanco hielo	Servicio de pintura de interiores con provisión Pintura para paredes internas color blanco hielo, incluye aplicación en las paredes con una dimensión de 113,00 m2	m2	un	113	33.100	3.740.300	0	0	44.500	5.028.500	104.000	11.752.000	61.000	6.893.000
4	72102402-001	Servicio de pintura de interiores - Servico de pintura de aberturas con provisión de Pintura para madera color blanco mate	Servico de pintura de aberturas con provisión de Pintura para madera color blanco mate, incluye aplicación para una dimension de 3,00 m2	m2	un	3	25.100	75.300	0	0	260.000	780.000	320.000	960.000	202.000	606.000
5	72153507-001	Limpieza de obra	Limpieza general del aula	gl	un	1	3.797.530	3.797.530	0	0	850.000	850.000	1.040.000	1.040.000	1.896.000	1.896.000
								19.469.130		3.068.000		23.078.500		31.452.000		25.746.000

Item	**1,3,4 y 5**
Precio (1)	ID 377.633
Item	**2**
Precio (1)	ID 389800
Item	**1 AL 5**
Precio (2)	CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES
Item	**1 AL 5**
Precio (3)	LAS CUMBRES S.A.

Se adjunta al presente, copia de las referencias mencionadas en el cuadro precedente.

Observación: Los precios puestos en los llamados son referenciales, es decir, al solo efecto de determinar un presupuesto (una presunción de lo que podría costar el bien). Sin embargo, son los competidores (oferentes) quienes finalmente determinan el precio en función a sus propios costos, mercado, competitividad y margen de utilidades no así la Convocante. Los precios de mercado son dinámicos, por lo tanto, pueden variar constantemente en función a las condiciones económicas no solo del país sino también de la región.

San Lorenzo, 05 de octubre de 2021

Lic. DERLIS RUBEN DELEÓN ORTIZ
Director de Contrataciones
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas - UNA

Universidad Nacional de Asunción

www.una.py
RECTORADO
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585546
Correo Elect.:rectora@rec.una.py
CP: 2160, San Lorenzo – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

CONTRATO N° 000003

Entre RECTORADO – UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, CON RUC 80005563-2, domiciliada en Ruta II Mcal. Estigarribia Km11, Campus, Ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por la Señora Prof. Dra. ZULLY VERA DE MOLINAS, con cédula de identidad N° 695.578, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma CREANDO PY S.A., con RUC N° 80064067-5, domiciliada en la calle Dr. Molina N° 1229 c/ Saturio Ríos, Teléfono N° 0981 974579, Ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor FIDEL JORGE SETRINI RIOS, con cédula de identidad N° 614.941, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "contrato de PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISOS VINILO, MAMPARAS Y REPARACIÓN EN EL DEPOSITO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, ID 377.633", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El presente contrato tiene por objeto regular los derechos y obligaciones de las PARTES con relación a la **PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISOS VINILO, MAMPARAS Y REPARACIÓN EN EL DEPOSITO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**, conforme a las especificaciones técnicas y otras disposiciones del Contrato y demás instrumentos que sean partes.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del proveedor;
e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.
f) La garantía de cumplimiento de contrato.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: ***No Aplica***

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 377.633.

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto
2021	1	1	0	1	242	30	1	0	142.110.619
2021	1	1	0	1	399	30	1	0	206.848.960
2021	1	1	0	1	541	30	1	0	47.948.000

Prof. Dra. Zully Vera de Molinas
Rectora
Universidad Nacional de Asunción

CreandoPY S.A.
Ramos Generales

Fidel Jorge Setrini Ríos
Presidente

Lic. DERLIS RUBÉN DELEÓN ORTIZ
Director de Contrataciones
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas - UNA

CONTRATO N° 000003

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El contrato es el resultado del procedimiento de LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 16/2020, convocado por el RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 0280/2021 de fecha 23 de febrero de 2021.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

ITEM	COD. CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	U.M.	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	30161707-001	Piso de Vinilo (Planta Alta)	Adquisición de piso de vinilo para alto tráfico, con colocación. En **planta alta.**	m2	unidad	540	111.825	60.385.500
2	30161707-001	Piso de Vinilo – Zócalo (Planta Alta)	Adquisición de piso de vinilo ZÓCALO con colocación. En **planta alta.**	ml	unidad	160	44.880	7.180.800
3	30161707-001	Piso de vinilo – tipo moneda (Planta Alta)	Adquisición de piso de vinilo de goma tipo moneda, con colocación para el sector del pasillo exterior. En **planta alta**.	m2	unidad	80	97.865	7.829.200
4	72153207-001	Servicio de alisado de superficie de concreto (Planta Alta)	Alisado de cemento espesor 2 cm, terminación con fratás, reparación de juntas de dilatación. En **planta alta**.	m2	unidad	540	37.975	20.506.500
5	72153204-001	Servicio de impermeabilización (**Planta Alta**)	Aislación con aditivo hidrófugo inorgánico, para que el pegamento pueda agarrar mejor la superficie. En **planta alta.**	m2	unidad	540	12.984	7.011.360
6	30103606-006	Mampara de yeso	Adquisición de mamparas tipo durlock y paneles divisorias para archivos de documentos de A1, A2, A3, A4, A5, y A6, con colocación.	m2	unidad	217	208.000	45.136.000
7	30103606-006	Mampara de yeso (puerta)	Adquisición de puertas tipo mamparas durlock de 1,20x 2,10 con cerraduras y colocación.	unidad	unidad	8	351.500	2.812.000
8	72102402-001	Servicio de pintura de interiores (mamparas)	Servicio de pintura de mamparas ambas caras en color blanco mate, incluido el material	m2	unidad	434	25.100	10.893.400
9	30161707-001	Piso de Vinilo (Planta Baja)	Adquisición de piso de vinilo para alto tráfico, con colocación. En **planta baja.**	m2	unidad	735	111.000	81.585.000
10	30161707-001	Piso de Vinilo – Zócalo (Planta Baja)	Adquisición de piso de vinilo ZÓCALO con colocación. En **planta baja.**	ml	unidad	240	43.829	10.518.960
11	72153207-001	Servicio de alisado de superficie de concreto (Planta baja)	Alisado de cemento espesor 2 cm, terminación con fratás, reparación de juntas de dilatación. En **planta baja**.	m2	unidad	975	34.800	33.930.000
12	30161707-001	Piso de vinilo – tipo moneda (planta baja)	Adquisición de piso de vinilo de goma tipo moneda, con colocación para el sector del pasillo externo (incluye en rampas y escalera). En **planta Baja.**	m2	unidad	310	98.950	30.674.500
13	72153204-001	Servicio de impermeabilización (**Planta Baja**)	Aislación con aditivo hidrófugo inorgánico, para que el pegamento pueda agarrar mejor la superficie.	m2	unidad	975	13.450	13.113.750
14	72153507-001	Servicio de limpieza general de la construcción	Limpieza general del local donde se realizará el trabajo, las basuras o restos se deben colocar en contenedores que deben ser retirados una vez lleno.	gl	unidad	1	3.797.530	3.797.530
15	72102602-001	Mantenimiento y reparación de puertas y ventanas	Adecuación, reforma y pinturas de las dos puertas metálicas levadizas existente en los dos depósitos, con provisión de puerta peatonal a las mismas puertas metálicas levadizas.	gl	unidad	1	3.752.500	3.752.500

Prof. Dra. Zully Vera de Molinas
Rectora
Universidad Nacional de Asunción

Creando PYS
Fidel Jorge Setrini Ríos
Presidente

Lic. DERLIS RUBÉN DELEÓN ORTIZ
Director de Contrataciones
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas - UNA

16	72101601-001	Reparación de Techo	Reparación de techo metálico y de revoque en la zona de la junta de dilatación.	gl	unidad	1	4.001.666	4.001.666
17	72102602-005	Desmonte y cambio de lugar ventana	Desmonte y Cambio de lugar de 2 (dos) ventana alta existentes para colocar en la sección archivo en la pared colindante con FIUNA	unidad	unidad	2	455.900	911.800
18	72102802-001	Desmonte y cambio de lugar extractor de aire	Desmonte y Cambio de lugar de un extractor de aire existente para colocar en la pared entre Archivo DGGDTH y Deposito del Dpto. Almacenes y Suministros	gl	unidad	1	635.000	635.000
19	72102802-001	Colocación de viga cadena inferior	Adquisición y colocación de una viga cadena inferior de 13 x 40 cm, que servirá de cimiento a la mampostería	m3	unidad	2	1.217.000	2.434.000
20	72102802-001	Mampostería de nivelación	Mampostería de nivelación de 0,30. Los ladrillos serán colocados con mezcla 1/4/10 (cemento, cal, arena lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 cm como máximo. Los ladrillos irán trabados, nivelados y aplomados. Deberán ser mojados abundantemente antes de su colocación.	m2	unidad	10,2	183.000	1.866.600
21	72102802-001	Aislación	Aislación horizontal y vertical de 0,45. La capa aisladora doble, se ejecutará en forma de cajón con dos manos cruzadas de sellador cementico de alta granulometría, con plastificante copo limero vinílico, en el agua de amasado al 10% en la primera mano y al 5% en la segunda mano	ml	unidad	34	33.100	1.125.400
22	72102802-001	Mampostería de elevación	Mampostería de elevación de ladrillo visto una cara de 0,15. Los ladrillos serán colocados con mezcla 1/4/10 (cemento, cal, arena lavada), con las juntas encontradas de un espesor de 1,5 cm como máximo, se cuidarán el trabado, nivelado y aplomado de los mismos, en todas las direcciones.	m2	unidad	130	76.000	9.880.000
23	72102802-001	Revoque	Revoque filtrado del lado interno. La mampostería del lado del archivo se revocara a dos capas, con mezcla 1/2/12 (cemento, cal, arena lavada). Todo revoque terminado no será de un espesor mayor de 15 mm y será perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o fuera de plomo, ni rebabas u otros defectos, debiendo las aristas ser vivas.	m2	unidad	223,93	31.000	6.941.830
24	72102802-001	Demolición de mampostería	Demolición de mampostería. Se demolerá en el sector donde se colocaran puerta y ventana, los restos deben ser depositados en contenedores y posteriormente retirado del predio	gl	unidad	1	456.500	456.500
25	30171505-002	Puerta con vidrio tipo blindex 0,90 x2,10	Provisión y colocación de dos puertas con vidrio tipo blindex de 0,90 x 2,10. Incluye perfileria de aluminio, herrajes y cerraduras.	m2	unidad	4	812.000	3.248.000

Prof. Dra. Zully Vera de Molinas
Rectora
Universidad Nacional de Asunción

Creando PYS
Ramiro Ocampos

Fidel Jorge Setrini Ríos
Presidente

Lic. DERLIS RUBÉN DELEÓN ORTIZ
Director de Contrataciones
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas - UNA

26	30171504-001	Puerta placa 0,60x2,10 m	Provisión y colocación de puerta placa con marco tipo cajón de 0,15 cm, medida 0,60 x 2,10 incluido herrajes, cerraduras todos los accesorios necesarios para la colocación.	unidad	unidad	2	684.500	1.369.000
27	30171504-001	Puerta placa 0,80x2,10 m	Provisión y colocación de puerta placa con marco tipo cajón de 0,15 cm., medida 0,80 x 2,10 incluido herrajes, cerradura y todos los accesorios necesarios para la colocación	unidad	unidad	1	810.000	810.000
28	30171607-9999	Ventana de vidrio tipo blindex 2,50x 1,20 cm	Provisión y colocación de ventana con vidrio tipo blindex de 2,50 x 1,20 incluye perfileria de aluminio, herrajes y cerradura.	m2	unidad	4	812.000	3.248.000
29	72102802-001	Pintura acrílica para interiores	Pintura de mampostería revocada. Los trabajos de pintura en general se ejecutarán observando las más rigurosas reglas que permitan obtener un perfecto acabado. Antes de comenzar la pintura, la pared deberá limpiarse prolijamente. Provisión de pintura acrílica para interiores color blanco hielo	m2	unidad	223,93	33.100	7.412.083
30	72102802-001	Pintura silicona	Pintura de mampostería de ladrillo común visto: los trabajos de pintura en general se ejecutarán observando las más rigurosas reglas que permitan obtener un perfecto acabado. Antes de comenzar la pintura la pared deberá limpiarse prolijamente. Provisión de silicona	m2	unidad	34,2	41.500	1.419.300
31	72102802-001	Cambio y readecuación de cañería de alimentación eléctrica, llaves y tomas corrientes	Cambio, readecuación de cañería de alimentación eléctrica, llaves de luz, para tomas corrientes y para 3 (tres) acondicionador de aire, considerar los siguientes materiales: 50 mts de cañería 4p para alimentación eléctrica de 3/4; 2 unid. Llave de 2 puntos y tomas; 16 unid. Caja de llave plástica naranja; 200 ml caño corrugado de 3/4; 300 ml. cable multifilar de 2 mm2; 200 ml cable multifilar de 4 mm2; 1 una llave de 1 punto y toma; 2 un. Llave de TM de 1 x 16 A; 1 una llave de 3 x20 A; 2 un. Llave TM DE 1 X 20 A; 5 un. Caja llave de conexión naranja plástico: 14 un. Toma corriente con tierra; 3 un. Llave con placa para A.A.	gl	unidad	1	3.502.500	3.502.500
32	72102802-001	Revestimiento de azulejo	Revestimiento de azulejos altura hasta 2,50 **m** en el baño y en la cocineta hasta 0,60 sobre la mesada. Los azulejos serán de cerámica vidriada de 0,25x0,50 rigurosamente planos, bien calibrados, de color uniforme, al inicio del trabajo deberá presentar la muestra para la aprobación	m2	unidad	22	74.100	1.630.200

Prof. Dra. Zully Vera de Molinas
Rectora
Universidad Nacional de Asunción

Creando PYS
Ramos ...

Fidel Jorge Setrini Ríos
Presidente

Lic. DERLIS RUBÉN DELEÓN ORTIZ
Director de Contrataciones
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas - UNA

33	**72102802-001**	Instalación sanitaria y cloacal para un baño social y cocineta	La instalación sanitaria y cloacal se hará hasta el primer registro cloacal y toma de agua corriente desde la última canilla más cercana a la zona de obra; para un baño social y una pileta de acero inoxidable en la cocineta (incluye artefactos sanitarios inodoro con cisterna baja y un lavatorio con pedestal, una pileta de una bacha de acero inoxidable con todos sus accesorios. Se necesita como mínimo: 8,00 ml de PVC de 100 mm; 10,00 ml de PVC de 40 mm; 15,00 ml de PVC de 1/2, además codos, tee, unión sencilla, unión doble, llave de paso, ramal "Y" y demás accesorios para la correcta instalación.	unidad	unidad	1	2.131.500	2.131.500
34	**72102802-001**	Limpieza general de la obra	Limpieza general de la obra. Debe mantenerse limpia durante todo el proceso hasta finalizar, las basuras o restos deben ser colocados en contenedores que deben retirados cada vez que se produzca el llenado.	gl	unidad	1	4.757.200	4.757.200
MONTO TOTAL Gs.								**396.907.579**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de Guaraníes trescientos noventa y seis millones novecientos siete mil quinientos setenta y nueve IVA incluido.

El proveedor se compromete a proveer los bienes a la contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del contrato.

La contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Contractuales.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato tendrá de vigencia desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES

La entrega de los bienes o prestación de los servicios se realizará de acuerdo con el plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicados en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicados a continuación:

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.
Se emitirá Orden de Compra y el Proveedor tendrá 60 días calendarios a partir de la fecha de recepción de la orden para realizar la entrega de bienes instalados.

El lugar de entrega será en el local del RECTORADO de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN sito en el Campus de la Ciudad de San Lorenzo, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 13:00 horas.

El proveedor se responsabilizará de la eficiente provisión e instalación de los bienes adjudicados. Correrá a su exclusivo cargo y por su cuenta las sustituciones que correspondan cuando se observan deficiencias y el RECTORADO de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN rechace el bien adjudicado.

Habiendo cumplido el Proveedor con las observaciones del motivo de rechazo, se recibe de vuelta y se considera como una nueva entrega, se entiende que a partir de dicha entrega el Proveedor "cumple

Prof. Dra. Zully Vera de Molinas
Rectora
Universidad Nacional de Asunción

Creando PYS
Ramos Generales
Fidel Jorge Setrini Ríos
Presidente

Lic. DERLIS RUBÉN DELEÓN ORTIZ
Director de Contrataciones
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas - UNA

Busqueda rápida

DNCP | Marco Legal | Planificación | Procesos | Módulos | Información | Servicios | Cambiar contrasena | Salir

Mas usados: Búsqueda de Adjud... | Búsqueda de Nivel 5 | Búsqueda de Prove... | Cargar Pac

MIRIAM IDALINA YEGROS ARGUELLO [695703-1030] - Convocante - Código SICP 1030

Detalles del Proveedor

Estos son los datos del Proveedor

ID Llamado: 389800

Razon Social: FAMETAL SA

RUC: 80001970-9

Monto Adjudicado: 500.000.000

Lotes Adjudicados

Nro	Descripción	Ver Items
1	Total	Esconder Items

Item	Código	Descripción	UM	Presentación	Marca	Procedencia	Cantidad	Prec. Unit.	Ver
21	30103606-002	Divisorias de placas de melamina (provisión y colocación).	M2	UNIDAD **Rel. Medida:** UNIDAD	FAMETAL **Modelo:** FAMETAL	PARAGUAY **Fabricante:** PARAGUAY	1	282.885	
22	30103606-006	Puertas de placas de melamina con vidrio (provisión y colocación) (0,8 m x 2,10 m aprox.)	UNI	UNIDAD **Rel. Medida:** UNIDAD	FAMETAL **Modelo:** FAMETAL	PARAGUAY **Fabricante:** PARAGUAY	1	767.000	
23	30103606-003	Ventana para melamina (provisión y colocación).	M2	UNIDAD **Rel. Medida:** UNIDAD	FAMETAL **Modelo:** FAMETAL	PARAGUAY **Fabricante:** PARAGUAY	1	348.728	

<< < 1 2 3 > >>

23 registros encontrados.

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña. Asunción, Paraguay - Tel. y Fax 415 - 4000 - dncp@contrataciones.gov.py
Atención: Lunes a Jueves 07:15 - 13:00 y 14:00 - 16:00. Viernes 07:15 - 13:00
Preguntas Frecuentes | Mesa de Ayuda y Sugerencias

GOBIERNO NACIONAL

Lic. DERLIS RUBÉN DELEÓN ORTIZ
Director de Contrataciones
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas - UNA

CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES

PRESUPUESTO Nº 800/21

Villa Elisa, 20 de agosto de 2021

Señores
RECTORADO - UNA

Nos es grato tener la oportunidad de presentar nuestro presupuesto correspondiente a los trabajos realizados, según se detalla más abajo:

ITEM	DESCRIPCION BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	unidad	cantidad	costo unitario	costo total
1	Mamparas eucatex de 2,10 m de altura.	Mamparas tipo eucatex, de primera calidad, 35mm de espesor, perfileria de metal, con colocacion, de 57m2.	un	1,00	12.500.000	12.500.000
2	Puertas de melamina tipo eucatex.	Puertas de 0,80 x 2,10 tipo neucatex de primera calidad, de 35mm de espesor, perfileria de metal, con colocacion y cerraduras.	un	4,00	980.000	3.920.000
3	Servicio de Pintura para interior con Provision de pintura interior, color blanco hielo.	Pintura a dos manos, para paredes internas color blanco hielo, incluye aplicación en las paredes con una dimension de 113,00 m2.	m2	113,00	44.500	5.028.500
4	Servicio de pintura de aberturas con provision de pintura para madera color blanco mate.	Pintura para abertura de madera en color blanco mate, incluye aplicación para una dimension de 3m2.	m2	3,00	260.000	780.000
5	Limpieza de obra	Limpieza general del aula.	gl	1,00	850.000	850.000
					Total	**23.078.500**

Obs: este presupuesto solo incluye mano de obra y materiales menores.

NO INCLUYEN:

- **Ningún material y/o servicios no detallados más arriba.**

.....
Ing. Carlos A. Perales O.

Lic. DERLIS RUBÉN DELEÓN ORTIZ
Director de Contrataciones
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas - UNA

Paraguari Nº 9.658 Cell: 0981 – 603016 Villa Elisa – Paraguay
RUC: 2.347.092-5 e mail:coin.electromecanica@gmail.com

LAS CUMBRES S.A.

COMPUTO Y PRESUPUESTO						
PROPIETARIO:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION - RECTORADO					
ITEM	**DESCRIPCION BIEN O SERVICIO**	**ESPECIFICACIONES TECNICAS**	**unidad**	**cantidad**	**costo unitario**	**costo total**
1	Mamparas eucatex de 2,10 m de altura.	Mamparas tipo eucatex, de primera calidad, 35mm de espesor, perfileria de metal, con colocacion, de 57m2.	un	1,00	14.820.000	14.820.000
2	Puertas de melamina tipo eucatex.	Puertas de 0,80 x 2,10 tipo neucatex de primera calidad, de 35mm de espesor, perfileria de metal, con colocacion y cerraduras.	un	4,00	720.000	2.880.000
3	Servicio de Pintura para interior con Provision de pintura interior, color blanco hielo.	Pintura a dos manos, para paredes internas color blanco hielo, incluye aplicación en las paredes con una dimension de 113,00 m2.	m2	113,00	104.000	11.752.000
4	Servicio de pintura de aberturas con provision de pintura para madera color blanco mate.	Pintura para abertura de madera en color blanco mate, incluye aplicación para una dimension de 3m2.	m2	3,00	320.000	960.000
5	Limpieza de obra	Limpieza general del aula.	gl	1,00	1.040.000	1.040.000
					Total	**31.452.000**

Lic. DERLIS RUBÉN DELEÓN ORTIZ
Director de Contrataciones
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas - UNA