Gobernación II Dpto. San Pedro
Tel. (0342) - 222 495 - e-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz Nº 847 e/ Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

OBRA: AMPLIACIÓN DEL PARQUE SANITARIO DE SAN PEDRO DEL YKUÁ MANDYJÚ
UBICACIÓN: MCAL. ESTIGARRIBIA Y PANCHA GARMENDIA
PROPIETARIO: GOBERNACIÓN DEL II DEPARTAMENTO

AMPLIACIÓN PARQUE SANITARIO

Nº	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**Remoción**				
	a- De mamposterías de 15 cm de ladrillo común revocado en Parque Sanitario y puerta trasera en SENEPA	M2	4,30		
	b- De Revoque, internos y externos en sitios con humedad, fisuras, manchados y cuarteados	M2	80,00		
	c- De artefactos de iluminación de 2x40, con recuperación	UN	5,00		
	d- De ventiladores de techo	UN	1,00		
	e- Remoción de piso tipo baldonsas calcáreas, rotas, picados o dañados y Aireluz	M2	25,00		
	f- Remoción de chapa, corte de las misma en la cumbrera y para Aireluz	M2	4,00		
	g- Remoción de canaleta embutida para aumentar bajadas	ML	1,65		
	h- De puerta 0.80 m y marcos de madera en Bloque de SENEPA	UN	1,00		
	i- De portón metálico corredizo y guía en acceso al Parque	UN	1,00		
	j- De ventana tipo balancín de 1.40 x 1.00	UN	2,00		
	k- Poda y destronque de árbol de naranjo detrás de depósito	UN	1,00		
2	**Fundación**				
	a- Cimiento de Piedra Bruta Colocada, incluye excavación (Nuevo para mamposterías en el Parque Sanitario)	M3	15,31		
3	**Mamposteria de nivelación**				
	a- Mampostería de nivelación armada de ladrillo común de 0.30 mts. (Nueva para paredes de Parque Sanitario)	M2	8,40		
	b- Mampostería de nivelación armada de ladrillo común de 0.45mts. (Nueva para paredes de Parque Sanitario)	M2	1,50		
4	**Aislación**				
	a- Aislación horizontal en "U", en mampostería 0,15	ML	33,00		
	b- Aislación horizontal en "U", en mampostería 0,30	ML	5,00		
	c- Tela Geotextil en "U" en encuentro de mampostería de parapeto y chapa, con su pintura adherente correspondiente con Membrana de aluminio de refuerzo en "U" de refuerzo sobre Tela Geotextil, a lo largo de la cumbrera y encuentro del tinglado contiguo y la pared del depósito	ML	20,00		
5	**Mamposteria**				
	a- Mampostería de elevación de ladrillo común de 0.15 mts con juntas de 1.5 cm	M2	132,00		
	b- Mampostería de elevación de ladrillo común de 0.30 mts con juntas de 1.5 cm	M2	20,00		
	c- Envarillado sobre aberturas	ML	10,00		
6	**Techos y Coberturas**				
	a- Techo de tejas y tejuelones con tirantes de Ybyrapytá 2x6" y una contra viga de curupay de 4x8", pendiente 30% con continuación del techo del SENEPA	M2	40,00		
7	**Contrapiso**				
	a- Relleno y compactación con tierra gorda en toda el área de ampliación	M2	4,82		
	b- Contrapiso de cascotes triturado	M2	31,16		
8	**Piso**				
	a- Piso calcáreo rojo, similar al existente en ampliación de Parque Sanitario sector antiguo	M2	25,00		
	b- Pisio de granito gris de 30x30 cm en sala de vencidos	M2	18,24		
	c- Carpeta Cementicia Hidrófuga para base de Piso de Cámara Frigorífica	M2	12,50		
	d- Piso de baldosa cerámica para baño de 30x30 cm, incluir carpeta regularizadora	M2	2,83		
9	**Zócalo**				
	a- Zócalo calcáreo rojo, similar al existente en ampliación de Parque sanitario	ML	21,00		
	b- Zócalo de granito gris en sala de vencidos	ML	16,20		
10	**Revoques**				
	a- Revoques interiores para mamposterías nuevas en Parque y removidos	M2	66,00		
	b- Reparación de revoques exteriores removidos (hidrófugo), incluye en pareto de cumbrera con inclinación, previa a la colocación de tela geotextil y membrana	M2	80,00		
	c- Base para azulejos	M2	18,09		
11	**Revestimientos**				
	a- Azulejos blancos de 15x15 para baño H= 2.10 m	M2	14,49		
	b- Azulejos blancos de 15x15 en mamposterías para azulejos ancho 0.60 m y alto 1.50 m, incluir raspado de la superficie	M2	3,60		
12	**Instalación de Agua Corriente (Acometida desde el baño de Depósito de Insumos)**				
	a- Instalación con caño de 1/2" agua fría para lavatorios y baño con llave de paso de 1/2"	ML	41,00		
13	**Desague Cloacal**				
	a- Provisión y colocación de caños de PVC 100 mm	ML	16,00		
	b- Provisión y colocación de caños de PVC 50 mm	ML	35,00		
	c- Provisión y colocación de caños de PVC 40 mm	ML	2,50		
	d- Registro Cloacal de 40x40 Mampostería Común y tapa de hormigón	UN	3,00		
	e- Rejilla de piso sifonada	UN	2,00		
14	**Desague Pluvial**				
	a- Limpieza de canaletas y bajadas (desobstrucción)	ML	20,00		

Gobernación II Dpto. San Pedro
Tel. (0342) - 222 495 - e-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz Nº 847 e/ Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

OBRA: AMPLIACIÓN DEL PARQUE SANITARIO DE SAN PEDRO DEL YKUÁ MANDYJÚ
UBICACIÓN: MCAL. ESTIGARRIBIA Y PANCHA GARMENDIA
PROPIETARIO: GOBERNACIÓN DEL II DEPARTAMENTO

AMPLIACIÓN PARQUE SANITARIO

Nº		RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	b-	Provisión y colocación de bajada con caño de PVC 150, incluir codos perfectamente soldados y agarraderas, sujetas del techo o estructura nueva (Prever salida por sobre el cielorraso hasta la salida por el frente del depósito, en dos puntos intermedios de toda la canaleta embutida)	ML	30,00		
	c-	Rejilla de piso en Aire y luz	UN	2,00		
15		**Aberturas de madera**				
	a-	Provisión y colocación de Puerta de 1.50 m (marco lapacho y hoja de cedro), incluye herrajes y cerradura en Acceso Principal y Depósito de Medicamentos	UN	2,00		
	b-	Provisión y colocación de Puerta de 1.20 m (marco lapacho y hoja de cedro), incluye herrajes y cerradura en Sala de Cuarentena	UN	4,00		
	c-	Provisión y colocación de Puerta de 0.80 m (marco lapacho y hoja de cedro), incluye herrajes y cerradura en Vestuario y Baños	UN	1,00		
	d-	Mamparas vidriadas en de madera con terminación de melamina con estructura de acero inoxidable	M2	10,00		
	e-	Puerta mampara con terminación de melamina, vidriada con estructura de Acero Inoxidable	M2	2,00		
16		**Aberturas metálica**				
	a-	Provisión y colocación de Ventana de 1.50 x 1.00 mts tipo balancín, incluye colocación de vidrio blanco de 4 mm con masilla en Sala de Vencidos y Cuarentena	UN	2,00		
	b-	Provisión y colocación de Ventana de 0.60 x 0.40 mts tipo balancín, incluye colocación de vidrio blanco de 4 mm con masilla en Baño	UN	1,00		
	c-	Puerta Ventana de 1.50x1.80 m	UN	1,00		
	c-	Cerramiento desmontable de estrctrura metalica y malla artistica. Incluir 4 puertas de 1.20 x 2.50 del mismo material	M2	35,00		
17		**Instalación Eléctrica**				
	a-	Bocas de luces	BC	22,00		
	b-	Bocas de tomas	BC	20,00		
	c-	Bocas ventilador de techo	UN	3,00		
	d-	Circuito para extractor	UN	1,00		
	e-	Línea para ducha eléctrica	GL	1,00		
	f-	Línea para Aire Acondicionado	GL	2,00		
	j-	Tablero seccional con llaves TM y corte general	UN	1,00		
	k-	Cableado línea trifásica desde Tablero P.	ML	30,00		
18		**Varios**				
	a-	Limpieza final	GL	1,00		
		Total General				