INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 31/17
"CONSTRUCCION Y PROVISION DE EQUIPOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRO-SANITARIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE IPS"

ACLARACIÓN Nº 1

Asunción, 28 de febrero de 2018.

AL OFERENTE:

Con relación al proceso licitatorio individualizado como **LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 31/17 "CONSTRUCCION Y PROVISION DE EQUIPOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRO-SANITARIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE IPS"**, se realiza las siguientes aclaraciones a las consultas:

1. CONSULTA:
En efecto, nos referimos a la planilla de Precios, en la página de la DNCP, en los Datos de la convocatoria, se encuentra el icono: descargar planilla de precios, que no es la misma que se encuentra entre los Documentos del PBC en Cómputos Métricos, solicitamos aclarar cuál de ellas es la opción válida.

Ejemplo: Planilla de precios descargada en Excel:

8	72131601-013	Limpieza de obra	Metros cuadrados	3.200
9	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1
9.1		Retiro de materiales, maquinarias y herramientas	Unidad Medida Global	1
9.2		Retiro de vallado	Metros cuadrados	2.186
9.3		Retiro de Cartel de Obra y Construcciones Provisorias	Unidad Medida Global	1

Y la Planilla de Cómputos Métricos que se encuentran entre los Documentos a Descargar que componen el PBC, en PDF:

72131601-013	8	LIMPIEZA FINAL	m2	3.200,00		
		Sub Total Ítem 8 (Gs.)				
72131601-013	9	TRABAJOS FINALES				
	9.1	Retiro de materiales, maquinarias y herramientas	gl	1,00		
	9.2	Retiro de vallado	m2	2.186,00		
	9.3	Retiro de Cartel de Obra y Construcciones Provisorias	gl	1,00		
		Sub Total Ítem 9 (Gs.)				

En la misma planilla en Excel no existen subtotales, y en la planilla de cómputo métrico que se encuentra en PDF, si existen subtotales por ítems.

RESPUESTA: Se aclara que ambas planillas son iguales en cuanto a los datos o montos solicitados, no así en formato. No es de relevancia la inclusión o no de los montos de Sub-totales.

2. CONSULTA:
La planilla de cantidades descargada de la página de contrataciones públicas es diferente a la que figura en el Pliego de Bases y Condiciones. ¿Cuál es la que prevalece?

RESPUESTA: Se aclara que ambas planillas son iguales en cuanto a los datos o montos solicitados, no así en formato. No es de relevancia la inclusión o no de los montos de Sub-totales.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Elías Roberto Núñez

3. CONSULTA:
Solicitamos aclaración del nivel de fondo de la estación de bombeo de efluentes cloacales.

RESPUESTA: Se aclara que el oferente, deberá tomar como referencia, la cota de Nivel de Fondo indicado en la Lámina de Detalles Constructivos de la Estación de Bombeo-Plano N°: "IPS-IS-G-DC-06".

4. CONSULTA:
Con relación a la alimentación de la caseta de la planta de tratamiento de Efluentes Cloacales: solicitamos plano de agua corriente.

RESPUESTA: Se aclara que, queda a cargo del Oferente realizar una propuesta de Derivación, a partir del anillo principal de alimentación de agua corriente hasta la Caseta, de modo a evitar en lo posible el derribo de árboles existentes en el trayecto mencionado.

5. CONSULTA:
Solicitamos planos de puesta a tierra.

RESPUESTA: Se aclara que los trabajos deberán ejecutarse según lo establecido en las Especificaciones Técnicas, ítem 2.15, E.7 "Puesta a Tierra". Deberán considerarse 9 (nueve) jabalinas por cada lugar. En el caso de la Instalación del Alumbrado Público, se deberá realizar conforme a la lámina- Plano N°: "IPS-IE-G-05".

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blás Roberto Núñez
JEFE DE SECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES