CÓMPUTO MÉTRICO

OBRA: Proyecto Filial J.L.Mallorquín- Universidad Nacional del Este.-
UBICACIÓN: Distrito de Juan L. Mallorquín- Alto Paraná.-

ITEM	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**				
1.1	Guarda obra de baldosón (contrapiso, carpeta nivelación de ladrillo común y piso baldosón de hormigón 1,20mts de ancho).	53,88	m2		
1.2	Rampla de piedra para discapacitados.	5,00	m2		
2	**CARPINTERÍA DE MADERA**				
2.1	Puerta placa de cedro 0,90 x 2,10 con contramarcos y marcos.	2,00	un		
3	**CARPINTERÍA METÁLICA**				
3.1	Ventanas metálica 1.10 x 0,80.	12,00	un		
3.2	Rejas metálicas para ventanas de 1,10 x 0,80.	12,00	m2		
4	**VIDRIOS**				
4.1	Vidrios de 3 mm color transparente.	15,84	m2		
5	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				
5.1	Tableros generales y seccionales, llaves TM, puesta a tierra, conexión a la red, y puesto de medición definitivo con línea subterránea.	1,00	gl		
5.2	Circuitos completo para tomas de corriente, tomas de computadores, ventiladores de techo(10),puntos de luz. Incluye caños, cajas, cables, tapas.	1,00	gl		
5.3	Artefactos fluorescentes 2x40w con reactancia electrónica y capacitores.	24,00	un		
5.4	Artefactos fluorescentes 1x40w con reactancia electrónica y capacitores.	4,00	un		
6	**DESAGUE PLUVIAL**				
6.1	Registro de 30 x 30 con rejilla de hierro.	4,00	un		
6.2	Caños de PVC de 150 mm.	15,00	ml		
7	**PINTURA**				
7.1	Pared latex acrílico interior, con sellador y pintura.	164,40	m2		
7.2	Pared latex acrílico de vigas y columnas.	1,00	gl		
7.3	Barnizado de aberturas de madera.	6,00	m2		
7.4	Aberturas metálicas y rejas con esmalte sintético.	34,00	m2		
8	**LIMPIEZA FINAL**				
8,1	Limpieza final de la obra.	1,00	gl		

SRTA. MAYRA R. CAÑETE ROJAS
Responsable de UOC