LLAMADO MOPC N° 136/2010

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE DESAGUE PLUVIAL EN EL TRAMO 4 MOJONES - VILLA ELISA - AVDA. CACIQUE LAMBARÉ.

Asunción, 24 de setiembre de 2010.

NOTA ACLARATORIA N° 1

Aclaratoria a las consultas realizadas por los oferentes:

1- CONSULTA: Referente al ítem 6, de las Especificaciones Técnicas – Remoción y Reposición de Pavimentos de Hormigón, favor especificar la resistencia del mismo.

RESPUESTA: *Al respecto, las especificaciones técnicas en los ítems 6.3.8 Fórmula para la mezcla y 6.3.9.2 Características y Calidad del Hormigón, correspondientes al Ítem "Remoción y Reposición de Pavimentos de Hormigón", expresa los parámetros a tener en cuenta y que guardan relación directa con la Resistencia del Hormigón.*

2- CONSULTA: En el ítem Relleno Granular, ¿se encuentra contemplado la camada drenante para las alcantarillas y sumideros?

RESPUESTA: *Para el ítem Relleno Granular, se halla contemplado la camada drenante para alcantarillas y sumideros.*

3- CONSULTA: Según las Especificaciones Técnicas, solamente los rubros 15. Registros Especiales y 16. Estructuras de Transición son pagadas en el ítem 14.3 Hormigón fck = 200 kg/cm2 de la Planila de Cantidades. Favor confirmar si esta consideración es correcta

RESPUESTA: *Al respecto, la consideración dada respecto a dichos rubros y la forma de pago es correcta.*

4- CONSULTA: ¿Cuáles son los rubros contemplados en el ítem 14.2 Hormigón fck = 90 kg/cm2 de la Planilla de cantidades?

RESPUESTA: *Los rubros contemplados en el ítem 14.2 Hormigón fck = 90 kg/cm2 de la Planilla de cantidades, corresponden a los ítems 12. Alcantarillas tubulares de Hormigón Armado y 13. Alcantarillas Celulares Prefabricados de Hormigón Armado. Al respecto el Hormigón de fck = 90 kg/cm2, será utilizado como lecho de asiento para las alcantarillas anteriormente citadas (Plano N° 19, Detalle de Sumideros).*

5- CONSULTA: En el Anexo – Planos, Folios N° 22 y 23 se dan los Detalles de Sumideros Continuos, en los Folios N° 32 y 33 figuran 10 unidades de "Sumideros Tipo Reja", los cuales no se encuentran computados en la Planilla de Cantidades. Favor verificar estas cantidades.

RESPUESTA: *La cantidad de materiales para la ejecución de los sumideros continuos se encuentra contemplada bajo el orden de otros rubros (hormigón Ciclópeo, muro de piedra bruta colocada, hormigón fck, etc.). La planilla de cantidades contempla para los Sumideros Tipo Reja, 10 unidades de Rejas de Hierro Fundido, concordante con la cantidad de Sumideros de este tipo a ejecutar.*

La elaboración de este Pliego de Bases y Condiciones, las Addendas y Notas Aclaratorias, son responsabilidad y competencia de la Dirección de Vialidad.

ABOG. RICARDO SASIAIN, Director Adjunto
Unidad Operativa de Contratación