MUNICIPALIDAD DE LA COLMENA
"Seguimos Creciendo"
15 de Agosto c/ 14 de Mayo. Telefax: (0537) 223.298
Email: munilacolmena@hotmail.com
La Colmena – Dpto. Paraguarí – Paraguay

1.- PLANILLA DE COMPUTO METRICO

item	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad de medida	total gral.
1	72101703-003	Construcción de muralla o muro	1	gl	
Nº	trabajos a ejecutar	unidad de medida	cantidad	precio unitario	precio total
1	Excavacion para cimiento de PBC y zapatas	m3	30		
2	Cimiento de PBC	m3	30		
3	Envarillado de mamposteria cada 40 cm 2 var. De 6mm por linea	m	172		
4	Mampostería de 0.15m visto 1:2:8 (Cemento: Arena Lav: Cal	m2	153		
5	Zapata para Pilares Ho. Ao dosaje 1:2:4.	un	32		
6	Pilares de Ho. Ao Visto de 0,15 x 0,30 altura 2,80m	un	32		
7	Viga Cadena de Ho. Ao de 0,15 x 0,30	m	86		
8	Remosion con maquinarias y retiro de escombros existentes en camion volquete de la zona de obras	m3	86		
9	Retiro de alambrado perimetral existente	gl	1		
10	Reparacion de porton de acceso lateral existente	un	1		
11	Tratamiento de ladrillos visto con silicona	m2	344		
12	Limpìeza final	gl	1		

PUNTO 2: PLANO
El plano esta como Anexo I en el icono de planos del portal de contrataciones en formato pdf.