Gobernación II Dpto. San Pedro
Tel. (0342) - 222 495 - e-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz Nº 847 e/ Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO SAN PEDRO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA:DISPENSARIO MÉDICO
UBICACIÓN: Compañía Curupayty - Distrito de Santa Rosa del Aguaray
SUPERFICIE: 89 m2

Nº	DESCRIPCION	UN.	CANT.	P. UNIT.	S. TOTAL	TOTAL
1	**PREPARACION DE LA OBRA**					
	A- REPLANTEO Y MARCACIÓN	M2	67,00			
2	**MOVIMIENTO DE TIERRA**					
	A- RELLENO APISONADO H=0,50	M3	24,82			
	B- DESMONTE PARA ACCESO	M3	5,00			
	C- EXCAVACIÓN CIMENTADA CORRIDA PROFUND. 0.80	M3	22,00			
3	**CIMIENTO**					
	A- PIEDRA BRUTA BLANCA (1:2:10)	M3	16,55			
4	**ESTRUCTURAS Ho.Ao. 1:2:4**					
	A- ENCADENADO 013X027 INF Y SUP	ML	24,58			
	B- ENCADENADO 027X027 INF Y SUP	ML	27,55			
5	**MANPOSTERIA**					
	A- NIVELACIÓN 030 (1-2-8)	M3	7,37			
	B- NIVELACIÓN 045 (1-2-8)	M3	8,26			
	C- ELEVACIÓN 015 COMÚN (1-2-10)	M2	94,60			
	D- ELEVACIÓN 030 COMÚN (1-2-10)	M2	106,00			
	E- ARMADA EN DOS NIVELES SOBRE ABERTURAS	ML	52,00			
6	**AISLACIÓN**					
	A- HORIZONTAL PARED 015 (1-3)	ML	24,58			
	B- HORIZONTAL PARED 030 (1-3)	ML	27,55			
7	**TECHOS**					
	A- TECHOS DE TEJA CON TEJUELON TIRANTES Y VIGAS DE HoAo CON AISLACION MEMBRANA DE ALUMINIO DE 2 mm	M2	93,00			
8	**REVOQUES**					
	A- PARED EXTERIOR DOS CAPAS	M2	156,00			
	B- PARED EXTERIOR CON HIDROFUGO DOS CAPAS (1-4-16)	M2	130,00			
	C- PARED BASE AZULEJOS CON HIDROFUGO (1-4-16)	M2	115,00			
9	**CONTRAPISO**					
	A- CASCOTES INT. 10 cm TERRENO NATURAL (1-4-16-24)	M2	55,63			
	B- CASCOTES EXT. 10 cm TERRENO NATURAL (1-4-16-24)	M2	37,00			
10	**PISO**					
	A- CERÁMICO PI 5	M2	56,26			
	B- CERÁMICO PI 5 BAÑOS	M2	7,25			
	C- ALISADO CEMENTO GUARDA OBRA ESP 2 cm	M2	27,00			
	D- CANTO RODADO ACCESO PEATONAL	M2	10,00			
11	**PISO**					
	A- CERÁMICO PI 5	ML	54,00			
12	**REVESTIMIENTO AZULEJOS BLANCOS**					
	A- AZULEJOS BLANCOS CON GUARDA DECORADA DE TERMINACION SS.HH. H=2,10	M2	34,00			
	B- AZULEJOS BLANCOS CON GUARDA DECORADA DE TERMINACION AREA ESPERA-CONS-ENFERMERIA	M2	81,00			
13	**MESADAS**					
	A- DE HoAo CON MESADA DE GRANITO, ZOCALO DE GRANITO CON PILETAS DOBLE DE 0,40X0,40XO,40 CON GRIFERIA FRIO PICO MOVIL DE SOBREPONER, CERRAMIENTO INFERIOR CON PUERTA PLACA FORMICADA Y ESTANTE INTERIOR EN ENFERMERIA	ML	2,52			
14	**ABERTURAS DE MADERA**					
	A- PUERTA PLACA 0,7X2,10 MARCO 015	UN	1,00			
	B- PUERTA PLACA 0,8X2,10 MARCO 015	UN	1,00			
	C- PUERTA PLACA 0,9X2,10 MARCO 015	UN	1,00			
	D- PUERTA PLACA 0,9X2,10 MARCO 030	UN	2,00			
	E- MUEBLE DE ADMISION Y FARMACIA DE MADERA FORMICADA CON DOBLE MESADA DE GRANITO MOLDURA PECHO PALOMA CON CRISTAL DE 6 mm VER DETALLE	ML	0,86			
15	**ABERTURAS METÁLICAS**					
	A- VENTANA BALANCIN 1,50X1,10	UN	5,00			
	B- VENTANA BALANCIN 0,80X0,40	UN	2,00			
	C- PUERTA DE ACCESO 1,20X2,10	UN	1,00			
	D- PORTÓN ACCESSO PEATONAL 1,5X1,5	M2	2,25			
16	**VIDRIOS**					
	A- DOBLE	M2	11,41			
17	**INSTALACIÓN AGUA CORRIENTE**					

	A- CAÑERIA PVC 3/4"	ML	15,00			
	B- CAÑERIA PVC 1/2"	ML	25,00			
	C- LLAVES DE PASO 3/4"	UN	1,00			
	D- LLAVES DE PASO 1/2"	UN	5,00			
	E- CANILLAS DE PATIO DE 1/2"	UN	2,00			
	F- TANQUE ELEVADO CON CAPACIDAD PARA 2000 lt. ESTRUCTURA METALICA, BASE DE HoAo ACOMETIDA AGUA INCLUIDO	UN	1,00			
18	**DESAGUE CLOACAL**					
	A- CAÑERIA PVC 40	ML	4,00			
	B- CAÑERIA PVC 50	ML	10,00			
	C- CAÑERIA PVC 75	ML	5,00			
	D- CAÑERIA PVC 100 BLANCO INTERNO Y EXTERNO	ML	25,00			
	E- REJILLA DE PISO SIFONADA	UN	4,00			
	F- CÁMARA INSPECCIÓN 050X050	UN	2,00			
	G- CÁMARA INSPECCIÓN 040X040	UN	1,00			
	H- CÁMARA INSPECCIÓN 060X060	UN	1,00			
	I- CÁMARA SÉPTICA	UN	1,00			
	J- POZO ABSORBENTE	UN	1,00			
19	**ARTEFACTOS SANITARIOS**					
	A- INODORO BLANCO CISTERNA ALTA	UN	2,00			
	B- LAVATORIO MEDIANO DE EMPOTRAR	UN	3,00			
	C- BARRA DE ACERO INOXIDABLE 1m (DISCAPACITADO)	UN	2,00			
	D- ACCESORIOS DE LOSA	UN	12,00			
20	**DESAGUE PLUVIAL**					
	A- CANALETA MOLDURADA DES 040 CHAPA No 26	ML	15,00			
	B- BAJADA EXTERNA DES 040 CHAPA No 26	ML	12,00			
	C- CAÑERIA PVC 100 MARRON	UN	27,00			
	D- REJILLA PLUVIAL 030X030	UN	5,00			
21	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**					
	A- BOCAS DE LUCES	BC	12,00			
	B- BOCAS DE TOMAS MONOFÁSICOS	BC	10,00			
	C- BOCAS DE VENTILADOR DE TECHO	BC	3,00			
	D- BOCAS DE TOMAS ESPECIALES	UN	2,00			
	E- LINEA PARA DUCHA	UN	1,00			
	F- LINEA PARA SPLIT (SOLO CAÑERIA Y CAJA)	UN	3,00			
	G- ARTEFACTOS FLUORESCENTE 1x20w	UN	2,00			
	H- ARTEFACTOS FLUORESCENTE 1x40w	UN	4,00			
	I- ARTEFACTOS FLUORESCENTE 2x40w	UN	6,00			
	J- VENTILADOR DE TECHO	UN	3,00			
	K- DUCHA ELÉCTRICA	UN	1,00			
	L- TABLERO PRINCIPAL TRIFASICO COMPUESTO DE: 2 LLAVES MONOFASICAS DE 10A; 4 LLAVES MONOFÁSICAS DE 25A; 1 LLAVE GENERAL 3x40A	UN	1,00			
	M- REGISTRO ELÉCTRICO	UN	1,00			
	N- PILASTRA DE LADRILLO VISTO, CANO GLAVANIZAO DE 2 1/2", CURVA, CRUCETAS, AISLADORES, CABLE DE ACOMETIDA, TAPA REGISTRO Y TABLERO CON LLAVE LIMITADORA DE CARGA (INCLUYE TRAMITES DE TRIFASICACIÓN DE LA INSTALACIÓN)	UN	1,00			
	O- ACOMETIDA DESDE MEDIDOR AL T.P. ALIMENTACION SUBTERRANEA PRE ENSAMBLADO DE 25 mm Y MALLADO A TIERRA Y TENSOR UNIÓN CON AISLACIÓN.	ML	15,00			
22	**PINTURAS**					
	A- PARED EXTERIOR AL AGUA	M2	130,00			
	B- PARED INTERIOR AL AGUA CON ENDUIDO	M2	156,00			
	C- TECHO TEJUELON BARNIZ Y Ho SINTÉTICO	M2	93,00			
	D- ABERTURA MADERA SINTÉTICO	M2	17,64			
	E- ABERTURA METÁLICA SINTÉTICO	M2	27,00			
	F- CANALETA Y BAJADA SINTÉTICO	ML	27,00			
22	**VARIOS**					
	A- CARTEL IDENTIFICADOR 0,8X4,0	UN	1,00			
	B- MURALLA DE LADRILLO COMUN H= 1,5 REVOCADO (PINTURA AL AGUA) CON PILASTRA DE 030 CADA 2m CON CIMIENTO, NIVELACIÓN, AISLACIÓN, CORONAMIENTO SARDINEL LAMINADO.	ML	10,00			
	C- CERCO ALAMBRE TEJIDO 2"x2"x16 Y 1,80 DE ALTO REFORZADO CON 3 HILADAS DE ALAMBRE LISO CON POSTE DE Ho DE 2,40 m DE ALTURA Y CABEZAL CURVO C/ 3 HILADAS DE ALAMBRE DE PÚA No 16 (10+30+30)	ML	70,00			
	D- EXTINTOR DE INCENDIO TIPO ALOGENO 4 kg	UN	1,00			
	E- LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA	M2	89,00			
	TOTAL Gs:					
	TOTAL : SON GUARANIES MILLONES MIL .					**0**