PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

ítem	código de catalogo	descripción	cantidad	unidad	precio
1	**72131701-002**	**construcción de empedrado**	**1**	**gl**	
Nº	**trabajos a ejecutar**	**unidad**	**cantidad**	**precio unitario**	**precio total**
1.1	Replanteo: Levantamiento planialtimétrico y Marcación de la zona de obras	m2	976		
1.2	Preparación de Suelo con motoniveladora	m2	976		
1.3	Relleno de zanjas y colchón de tierra colorada	m3	250		
1.4	Pavimento tipo empedrado con provisión de piedra picada	m2	976		
1.5	Compacatación mecánica (1,5 ton)	m2	976		
1.6	Enripiado con provisión de triturada tipo VI	tn	15		
1.7	Provisión y colocación de cordón de hormigón pre fabricado (0.12x0.40)	ml	100		
1.8	Provisión y colocación de tubos de hormigón armado con cabecera de piedra bruta colocada (8 tubos de 1 m de diámetro)	gl	1		
1.9	excavación y canal de contención de piedra bruta colocada (0,40x0,60X100)	m3	24		
1.10	hormigon armado sobre muro para entrada de vehiculos	m3	2		
1.11	Limpieza final	gl	1		
1.12	Provisión y Colocacion de cartel de obras (2,00x2,50)	gl	1		

PLANO

El plano esta anexado en el icono de planos del portal de contrataciones en formato pdf.