ADDENDA Nº 09

CONTRATACION DIRECTA Nº 10/19 "ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD (CAMARA DE SEGURIDAD).-
ID Nº 365800

De Nuestra Consideración:
La Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de Contrataciones del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, se dirige a Ustedes, a fin de remitir la siguiente ADDENDA, la cual formara parte del PBC.

1. Se modifica en el Sistema de Informaciones Publicas de la DNCP, Fecha de la Consulta, Entrega y Apertura de Ofertas.

1.1 Fecha y hora tope de Consultas:

Donde Dice:
Fecha y hora limites para realizar consultas: hasta el 30 de Octubre de 2019 hasta las 12:00hs (A.M.)

Debe Decir:
Fecha y hora limites para realizar consultas: hasta el 06 de Octubre de 2019 hasta las 12:00hs (A.M.)

1.2 Fecha y hora tope de Presentación de Sobres:

Donde Dice:
La fecha límite para presentar las ofertas es:
Fecha: 04 de Noviembre de 2019.
Hora: 07:30 hs a.m.

Debe Decir:
La fecha límite para presentar las ofertas es:
Fecha: 11 de Noviembre de 2019.
Hora: 07:30 hs a.m.

1. Fecha y hora tope de Apertura de Ofertas

Donde Dice:
La fecha para la Apertura de ofertas es:
Fecha: 04 de Noviembre de 2019.
Hora: 08:00 hs a.m.

Debe Decir:
La fecha para la Apertura de ofertas es:
Fecha: 11 de Noviembre de 2019.
Hora: 08:00 hs a.m.

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA
INDERT
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PATRICIA MENDOZA FRUTOS
Directora de Coordinación General
Unidad Operativa de Contrataciones
INDERT

Instalación de Cámaras de Seguridad - CENTRAL

Producto	Descripción	Cant	Marca	Modelo
DVR 32 Canales + Canales IP (36 canales como mínimo)	Sistema Pentahibrido (AHD / TVI / CVI / Analógico / IP). Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. **32 Canales de vídeo BNC+ canales IP Independientes = 36 canales como mínimo.** 4 Entradas de audio / 2 salida de audio como mínimo 16 Entradas de alarma / 4 salidas de alarma como mínimo 1 Puertos de red gigabit como mínimo Capacidad para 4 discos duros SATA de hasta 8 TB como mínimo (32TB como mínimo). **DISCOS INSTALADOS:** 2 Discos Duros de 8 TERA, Memoria Caché 64 MB como mínimo Salidas de vídeo 1 HDMI y 1 VGA como mínimo Salida de video BNC en resolución 4 CIF independiente. Soporta Conexión (P2P). Soporta Conexión**Dominio** / NO-IP / DynDNS Compatible con software cliente (Windows) - Conexión (Android, iPhone, iPad) **Soportes para PTZ:**COAXITRON Digital(HD) y RS-485 analógico **Canales de vídeo:** El DVR permite apagar canales de vídeo analógicas o HD y habilitar canales de vídeo IP, Tecnología CVI: 4MP (como mínimo) 1080p / 720p. Tecnología AHD: 4 MegapixelLite(como mínimo)1080p / 720p. Tecnología HD (TVI): 4Megapixel Lite y 3 Megapixel / 1080p / 720p. Tecnología analógica (CVBS) PALN/NTSC Tecnología IP: 4 Megapixel(como mínimo) Alimentación / consumo: 100 a 240 Vca / 74 Watts. **PROTEGIDO CON UPS:** 2KVA / 1800W o superior Doble conversión EN LINEA Factor de potencia de salida 0.9 como mínimo Pantalla LCD que se adapta a la posición del UPS **Diseño Rack 1U** Modo convertidor de frecuencia (50/60 Hz) Modo 'ECO' de ahorro de energía Función de apagado automático en caso de emergencias Tecnología DSP (en 6-10K) Redundancia N +X (en 6-10K) Batería: 12V/ 7Ah **FUENTES CENTRALIZADAS:** -2 Fuentes centralizada para 18ch de 12v/20a, **RACK DE PARED:** Rack de pared, 15U, 450MM, con puerta vidrio templado y orificio para 2 ventilador en el techo - Bandeja para monitor rackeable, deslizable para monitor. - Patch panel - Ordenador de cables - Bandejas, llave,PDU - Puesta a tierra - Toma Corriente (Instalación eléctrica) - llave independiente con disyuntor - Ventilación 2 Ventiladores Con Termostato Enroscable. - Switch de Monitoreo ambiental, Compatibilidad nativa con sensor inalámbrico, 1U, Tipos de sensores externos admitidos - DoorContact, Contacto seco, Humedad, Humo, Filtración puntual de fluidos, Temperatura, Vibración, Alimentación240 Vca. - 1 Sensor de temperatura y humedad como mínimo - 1 Sensor de humo - 3 m (10 pies) como mínimo - 1 Sensor de interruptor de puerta como mínimo **MONITOR LED:** Pulgadas : 23.5 Resolución : 1920 x 1080 Pixeles Frecuencia : 60 Hz Ángulo de visión, horizontal : 178° Ángulo de visión, vertical : 178° Brillo de pantalla : 250 cd / m² Formato de vídeo soportado : 1080p Formatos gráficos soportados : 1920 x 1080 (HD 1080) Número de colores de la pantalla : 16.77 M Contraste : 1000:1 Relación de aspecto : 16:9 Tecnología de visualización : LED	1		

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
INDERT

PATRICIA MENDOZA FRUTOS
Directora de Coordinación General
Unidad Operativa de Contrataciones
INDERT

	Tipo HD : Full HD			
CAMARA BULLET 1080 HD	Cámara bullet HD con sensor CMOS. Día/Noche. Resolución: 2MP hasta 4MP HD 1080p (1920x1080). Óptica 3,6mm. 24 LEDS IR como mínimo. alcance hasta 20m como mínimo. 4 en 1: TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable. Alimentación: 12VDC/350mA (no incluida). Instalación exterior, protección IP66 como mínimo Ajuste 3 ejes. **Cables UTP Cat:** 6E (frecuencia de transmisión a 500 MHz como mínimo) para intemperie **VIDEO BALUNES: HD** Conector para alimentación: Conector de alimentación 12V Bornera tornillo **CAÑOS GALVANZADOS:** Tubo para malla Tipo: redondo Medidas: 3 pulgadas (diámetro)máximo Espesor: 1.5 milímetros máximo Para la instalación en la parte superior del edificio Para la protección del cableado. Lo que sea necesario.	26		
CAMARA BULLET IP	Sensor de imagen: 1/2.8" barrido progresivo CMOS como mínimo. Color de iluminación como mínimo: 0.01 Lux (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR Velocidad de obturación 1/3s a 1/100,000s **Lente:** 2.8 mm @ F2.0, campo de visión horizontal 105° como mínimo, F2.2, campo de visión horizontal 83° como mínimo. @ F2.0, campo de visión horizontal 55° como mínimo Filtro de corte IR día y noche con detector magnético Panorámica de 3 ejes (soporte) Pan: 0° a 360°, inclinación: -90° a 90°, rotación: 0° a 360° DNR (Reducción de Sonido Digital) 3D DNR WDR (rango dinámico amplio) WDR digital **Compresión estándar:** Compresión de vídeo Transmisión principal: H.264 +/H.264 Subflujo: H.264/MJPEG H.264 Tipo Perfil de línea base / Perfil principal Velocidad de bits de video de 32 Kbps a 8 Mbps como mínimo **Imagen:** Resolución 1920 × 1080 2MP como mínimo Ajustes de imagen El brillo, la saturación, el contraste y la nitidez son ajustables mediante el navegador web o el software del cliente Día/Noche Switch Soporte automático. **Red:** NAS de almacenamiento en red (NFS, SMB / CIFS) Detección de detección de movimiento **Alarmas Infiltración de video, red desconectada, dirección IP en conflicto** Protocolos TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour Estándar ONVIF (PERFIL S, PERFIL G), PSIA, CGI, ISAPI **Interfaz:** Interfaz de comunicación 1 Puerto Ethernet autoadaptable RJ45 10M / 100M **General:** Condiciones de funcionamiento -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F), Fuente de alimentación 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af) (Fuente de alimentación no incluida) Consumo de energía máx. 5 W/6.5 W (PoE) Protección de ingreso IP66 como mínimo Rango IR hasta 30 metros como mínimo. **VIDEO BALUNES: HD** **Conector para alimentación:** Conector de alimentación 12V Bornera tornillo **Cables UTP Cat:** 6E (frecuencia de transmisión a 500 MHz como mínimo) para intemperie	4		
PTZ 1080 23X ZOOM	Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 Megapixel) como mínimo Iluminación mínima: Color 0.005 Lux (F1.6, AGC ON). Iluminación mínima: B/N 0.001 Lux (F1.6, AGC ON). Funciones: WDR real 120dB / 3D-DNR. **Distancia Focal: 4.8 a 153 mm como mínimo** (23X Zoom óptico / 16X Zoom digital) como mínimo.	2		

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA INDERT UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PATICIA MENDOZA FRUTOS
Directora de Coordinación General
Unidad Operativa de Contrataciones
INDERT

	Distancia de Infrarrojos: 100mts IR (visión nocturna) como mínimo. **Soporta 4 tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS).** **Soporta puertos RS-485 (analógica) y COAXITRON Digital (HD)** **Características Generales:** Paneo: 360º. Tildeo: -15º a 90º. Preset / Patrol / Pattern. Soporta tareas calendarizadas. Protocolos: Pelco-P / Pelco-D. **Características Físicas y Eléctricas:** Alimentación: 24 Vca / 40 Watts. Temperatura de operación: -30º a 65º C. Protección: Interior - Exterior: IP66 como mínimo. **Conector para alimentación:** Conector de alimentación 12V Bornera tornillo **VIDEO BALUNES: HD** **Cables UTP Cat:** 6E (frecuencia de transmisión a 500 MHz.) para intemperie.			
CÁMARA CON ZOOM	- Sensor CMOS 1/3 HD como mínimo. - Resolución 2MP HASTA 4MP (1920 x 1080) como mínimo. - Lente Motorizado 2.8 ~ 12mm como mínimo - Iluminación como mínima 0.01 lux Color / 0 lux IR. - Día/Noche real con filtro mecánico ICR. - EXIR IR para iluminar hasta 40mts como mínimo Tecnología Smart IR. - Aplicaciones: Interior, Exterior. IP66 como mínimo - Alimentación: 12VCD. **Conector para alimentación:** Conector de alimentación 12V Bornera tornillo **VIDEO BALUNES: HD** **Cables UTP**:Cat 6E (frecuencia de transmisión a 500 MHz.) para intemperie.	3		
TÉRMINOS A TENER EN CUENTA	1. Remover cableado, canaletas y cámaras existentesRemover todas las cameras, cables, canaletas, rack instalados actualmente. 2. No utilizar las canaletas de RED y telefonía existentes, caso contrario ampliar el tamaño de las canaletas, previa comunicación por escrito por el OFERENTE. **3. Instalación y Configuración de 1 PTZ existente en la institución, la misma es una hikvisión full hd con soporte COAXITRON Digital al nuevo DVR.** 4. La tecnología ofrecida debe ser de última generación y escalable; el OFERENTE deberá garantizar que no se requieran grandes cambios en posteriores ampliaciones y aclarar las limitaciones del equipo ofrecido. 5. Las canalizaciones en su totalidad estarán a cargo del oferente. 6. Se deben realizar las mediciones que sean necesarias para establecer los niveles de "RUIDO" e INTERFERENCIA ELECTROMAGNÉTICA presentes en los lugares de ubicación de los equipos. 7. El OFERENTE debe tomar las medidas de carácter técnico encaminadas a proteger los equipos de cámaras de seguridad, evitando de esta manera daños en los equipos utilizados, además si corresponde la utilización de los tipos de tomas (Tierra lógica y Tierra de protección) y verificará su valor Óhmico. 8. En caso que en el desarrollo del proyecto se encuentre que no se incluyeron elementos o servicios indispensables para el correcto funcionamiento del sistema de seguridad, el oferente deberá incluirlo o ejecutarlo sin costo adicional. 9. El hecho de que se detecten errores u omisiones en estos términos no libera al oferente de ejecutar las obras satisfactoriamente en las fechas estipuladas para su ejecución. 10. El OFERENTE se comprometerá a entregar catálogos y manuales técnicos de los equipos ofrecidos así como toda la documentación necesaria para las labores de mantenimiento preventivo y correctivo, que se considere sean necesarios para garantizar un buen funcionamiento apropiado de instalación de las cámaras de seguridad; todo esto será entregado al finalizar la instalación. 11. Se mantendrán las zonas de trabajo libres de escombros, basuras, carretes de cable, desechos etc.; Los costos por concepto de recolección de los anteriores elementos, corren por cuenta del oferente. 12. El oferente será el responsable de las fallas y/o daños que ocasionen a equipos, redes existentes y obras civiles. En caso de que estas se presenten, se restablecerán al estado original y los costos involucrados serán de su responsabilidad.	Exigido	-	-
PLANO	Entregar un plano de las ubicaciones de las cameras instaladas	Exigido	-	-
VISITA TÉCNICA	Los Oferentes deberán realizar una visita Técnica en coordinación con el Dpto. Informática, para contar con las informaciones necesarias relativas para la elaboración de su oferta.	Exigido	-	-

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA · INDERT · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PATRICIA MENDOZA FRUTOS
Directora de Coordinación General
Unidad Operativa de Contrataciones
INDERT

	Dirección: Tacuary 276 esq/ Mcal. Estigarribia Fecha: 5 de noviembre de 2019. Hora: 10:30 hs. Con todos los presentes. Es de carácter obligatorio la visita técnica, a fin de interiorizarse de la instalación y funcionamiento de las cámaras de seguridad requeridos para éste llamado. **(NO SE ACEPTARAN DECLARACION JURADA DE CONOCER EL LUGAR)**			
SOPORTE TÉCNICO Y GARANTÍA	24 (Veinte Cuatro) Meses con soporte de hardware contra defectos de fábrica, mano de Obra y repuestos incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del proveedor. Plazo de atención al reclamo de la institución menor de 48 hs.(cuarenta y ocho horas) hábilespara la devolución del equipo reparado, de no poder cumplir con el plazo requerido el proveedor deberá de notificar por escrito el motivo de la demora y proveer un equipo de reemplazo, durante el tiempo que demore la reparación sin ningún costo para la institución. Para garantizar a la institución, la garantía así como la asistencia técnica especializada, será un requisito indispensable contar con 1 técnico de la marca y solución a ser adquirida.	Exigido	-	-
CAPACIDAD FINANCIERA	Los oferentes deberán presentar copia autenticada de los Balances impositivos de los Ejercicios (2016-2017-2018)	Exigido	-	-

Entrega	***Lugar de Entrega de los Bienes***	***Fecha de Entrega de los Bienes***
Los Bienes serán recepcionados en una sola entrega el 100% de los mismos.	En la Dirección de Informática de LUNES A VIERNES DE 7:00 a 15:00 Hs. EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES: Tacuary 276 esq. Mcal.Estigarribia. **(CENTRAL)**	Instalados 30(treinta) días calendarios de recepcionada la Orden de Compra

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA · INDERT · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PATRICIA MENDOZA FRUTOS
Jefa de Coordinación General
Unidad Operativa de Contrataciones
INDERT

Instalación de Cámaras de Seguridad - Direcciones Descentralizadas/Presidencia/Almacenes/Taller

Producto	Descripción	Cant	Marca	Modelo
DVR 8 Canales como mínimo.	**Tecnología HD 1080p** Soporte de tecnologías: HD-TVI / Analógico / HD-CVI /AHD / IP. Accesoremoto: PC (Windows / Mac) / Smart Phone (iPhone, iPad, Android). Compatibilidad con navegador Chrome (IE tab), Safari, Internet Explorer. Software cliente multi sitio. Compatible con Conexión P2P. Soporta servicio Conexcion Dominio / DynDNS / No-IP. Funciones Avanzadas: Detección por cruce de línea, Intrusión, Detección de audio. **Disco Duro:** 1(uno), instalado de 4 Tera como mínimo. **Compresión y resolución:** H.264+ / H.264. Soporta 8 canales HD y analógicos + canales IP como mínimo. HD-TVI: 1080P Lite. HD-CVI: 1080P Lite CVBS: WD1@30 IPS. AHD: 1080P Lite@12 IPS. IP: 1 Megapixel (720p) como mínimo **Funciones de Grabación y Visualización** Detección de movimiento multi zona. Zoom digital en visualización y grabación. Soporta múltiples tipos de grabación Búsqueda inteligente de grabaciones por detección de movimiento. Grabación con Sobre-escritura automática. Main stream: 1080P Lite / 720p / WD1 / 4CIF. Sub stream: CIF / QCIF. **Interfaces Entradas / Salidas:** Entrada de video: 8 canales (BNC) como mínimo. **Salida de video:** HDMI: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768. VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768. HDMI y VGA: salida simultanea. **Entrada audio:** 1 (RCA) como mínimo. **Salida audio:** 1 (RCA) como mínimo. **Entrada alarma:** N/A **Salida alarma:** N/A **Interfaz USB:** 2 puertos (2.0) trasero como mínimo. **Interfaz red:** 1 puertos (RJ-45 10/100 Mbps) como mínimo. **Capacidad HDD:** 1 a 6TB como mínimo. **Funciones de red:** Protocolos: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS Soporta Doble transmisión. **Fuente centralizada para 8ch de 12v/20a,** **RACK 6U:** con puerta vidrio templado y orificio para 2 ventiladores en el techo. - Profundidad del bulto: 485mm, 48.5cm - Ordenador de cables. - Bandejas, llave. - Puesta a tierra. - Instalación de 2 ventiladores de techo. - Toma Corriente (Instalación eléctrica). - llave independiente con disyuntor independiente. **UPS 1.0 KVA:** 800 Vatios + 3 cables IEC 320 C13 como mínimo **MONITOR LED:**23" HDMI como mínimo. **Características físicas y eléctricas:** Alimentación: 12Vcd (fuente incluida 4 pines)	1		
CAMARA BULLET 1080 HD	**Cámara bullet** con sensor CMOS. Día/Noche Sensibilidad: 0'01lux F1.2. 0 lux con IR. Resolución: 2MP hasta 4MP (1920x1080) como mínimo. Óptica 3,6mm como mínimo. 24 LEDS IR con tecnología SMART IR como mínimo **Alcance** hasta 20m como mínimo 4 en 1: TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable. Alimentación: 12VDC/350mA (no incluida). Instalación exterior, protección IP66 como mínimo Ajuste 3 ejes como mínimo. ***Materiales necesarios para la instalación (cables, canaletas, fichas, adaptadores, etc.)*** **Cables UTP Cat6E (frecuencia de transmisión a 500 MHz como mínimo.) para intemperie**	4		
Términos a Tener en Cuenta	**Reemplazar las canaletas de red existentes.** - Reemplazar las canaletas por uno más grande para que quepan también los cables de las cámaras a instalar. - No se aceptarán canaletas independientes, por separado cámaras y	Exigido		

PATRICIA MENDOZA FRU
Directora de Coordinación Gen
Unidad Operativa de Contratac
INDERT

	red local. - Para la instalación del RACK. el Dpto. técnico le indicara el Lugar. - La tecnología ofrecida debe ser de última generación y escalable; el OFERENTE deberá garantizar que no se requieran grandes cambios en posteriores ampliaciones y aclarar las limitaciones del equipo ofrecido. - Las canalizaciones en su totalidad estarán a cargo del oferente. - Se deben realizar las mediciones que sean necesarias para establecer los niveles de "RUIDO" e INTERFERENCIA ELECTROMAGNÉTICA presentes en los lugares de ubicación de los equipos. - El OFERENTE debe tomar las medidas de carácter técnico encaminadas a proteger los equipos de cámaras de seguridad, evitando de esta manera daños en los equipos utilizados, además si corresponde la utilización de los tipos de tomas (Tierra lógica y Tierra de protección) y verificará su valor Óhmico. - En caso que en el desarrollo del proyecto se encuentre que no se incluyeron elementos o servicios indispensables para el correcto funcionamiento del sistema de seguridad, el oferente deberá incluirlo o ejecutarlo sin costo adicional. - El hecho de que se detecten errores u omisiones en estos términos no libera al oferente de ejecutar las obras satisfactoriamente en las fechas estipuladas para su ejecución. - El OFERENTE se comprometerá a entregar catálogos y manuales técnicos de los equipos ofrecidos así como toda la documentación necesaria para las labores de mantenimiento preventivo y correctivo, que se considere sean necesarios para garantizar un buen funcionamiento apropiado deinstalación de lascámaras de seguridad; todo esto será entregado al finalizar la instalación. - Se mantendrán las zonas de trabajo libres de escombros, basuras, carretes de cable,desechos etc.; Los costos por concepto de recolección de los anteriores elementos, corren porcuenta del oferente.			
PLANO	Entregar un plano de las ubicaciones de las cameras instaladas	Exigido		
LUGARE DE INSTALACIÓN	**Interior:** Concepción – San Pedro - Guaira – Caaguazú – Caazapá – Itapúa – Alto Paraná. **Central:** Presidencia – Deposito Compras – Taller	Exigido		
VISITA TÉCNICA	Los Oferentes deberán realizar una visita Técnica en coordinación con el Dpto. Informática, para contar con las informaciones necesarias relativas para la elaboración de su oferta. Dirección**Central:** Presidencia – Deposito Compras – Taller Ciudad: Asunción Fecha: 5 de noviembre de 2019. Hora: 12:00 AM. Solo taller. Es de carácter obligatorio la visita técnica, a fin de interiorizarse de la instalación y funcionamiento de las cámaras de seguridad requeridos para éste llamado.	Exigido		
SOPORTE TÉCNICO Y GARANTÍA	24 (Veinte Cuatro) Meses con soporte de hardware contra defectos de fábrica, mano de Obra y repuestos incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del proveedor. Plazo de atención al reclamo de la institución menor de 48 hs. (cuarenta y ocho horas) hábiles para la devolución del equipo reparado, de no poder cumplir con el plazo requerido el proveedor deberá de notificar por escrito el motivo de la demora y proveer un equipo de reemplazo, durante el tiempo que demore la reparación sin ningún costo para la institución. Para garantizar a la institución, la garantía así como la asistencia técnica especializada, será un requisito indispensable contar con 1 técnico de la marca y solución a ser adquirida.	Exigido		
CAPACIDAD FINANCIERA	Los oferentes deberán presentar copia autenticada de los Balances impositivos de los Ejercicios (2016-2017-2018)	Exigido		

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA
INDERT
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PATRICIA MENDOZA FRUTOS
Directora de Coordinación General
Unidad Operativa de Contrataciones
INDERT

Entrega	*Lugar de Entrega de los Bienes*	*Fecha de Entrega de los Bienes*
Los Bienes serán recepcionados en una sola entrega el 100% de los mismos.	En la Dirección de Informática de LUNES A VIERNES DE 7:00 a 15:00 Hs. EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES: Tacuary 276 esq.Mcal.Estigarribia. **(PRESIDENCIA)**	Instalados 5(cinco) días calendarios de recepcionada la Orden de Compra
Los Bienes serán recepcionados en una sola entrega el 100% de los mismos.	En la Dirección de Informática de LUNES A VIERNES DE 7:00 a 15:00 Hs. EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES: Guaraníes c/ Bartolomé de las Casas **(TALLER)**	Instalados 10(Diez) días calendarios de recepcionada la Orden de Compra
Los Bienes serán recepcionados en una sola entrega el 100% de los mismos	En la Dirección de Informática de LUNES A VIERNES DE 7:00 a 15:00 Hs. EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES: 25 de Mayo c/ Paraguari.- **(DEPOSITO COMPRAS)**	Instalados 10(Diez) días calendarios de recepcionada la Orden de Compra
Los Bienes serán recepcionados en una sola entrega el 100% de los mismos	En la Dirección de Informática de LUNES A VIERNES DE 7:00 a 15:00 Hs. EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES: Carlos A. Lopez N° 1088 c/ Hernandarias. **(VILLARICA - GUAIRA)**	Instalados 15(Quince) días calendarios de recepcionada la Orden de Compra
Los Bienes serán recepcionados en una sola entrega el 100% de los mismos	En la Dirección de Informática de LUNES A VIERNES DE 7:00 a 15:00 Hs. EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES: Avda.Fulgencio Yegros c/ Mcal.Estigarribia. **(SAN JUAN NEP.- CAAZAPA)**	Instalados 15(Quince) días calendarios de recepcionada la Orden de Compra
Los Bienes serán recepcionados en una sola entrega el 100% de los mismos	En la Dirección de Informática de LUNES A VIERNES DE 7:00 a 15:00 Hs. EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES: Nstra.Señora de la Asunción Ruta 7 **(CAAGUAZU)**	Instalados 15(Quince) días calendarios de recepcionada la Orden de Compra
Los Bienes serán recepcionados en una sola entrega el 100% de los mismos	En la Dirección de Informática de LUNES A VIERNES DE 7:00 a 15:00 Hs. EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES: Avda.Alejo Garcia c/ Cabaña del Carmen N° 772 **(CDE - ALTO PARANA)**	Instalados 15(Quince) días calendarios de recepcionada la Orden de Compra
Los Bienes serán recepcionados en una sola entrega el 100% de los mismos	En la Dirección de Informática de LUNES A VIERNES DE 7:00 a 15:00 Hs. EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES: Screibert c/ Avda. Boquerón **(CONCEPCION)**	Instalados 15(Quince) días calendarios de recepcionada la Orden de Compra
Los Bienes serán recepcionados en	En la Dirección de Informática de	Instalados 15(Quince) días calendarios

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA · INDERT · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PATRICIA MENDOZA FRUTOS
Directora de Coordinación General
Unidad Operativa de Contrataciones
INDERT

una sola entrega el 100% de los mismos	LUNES A VIERNES DE 7:00 a 15:00 Hs. EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES: Mcal.Estigarribia e/ Pascual Sanchez. **(SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU-SAN PEDRO)**	de recepcionada la Orden de Compra
Los Bienes serán recepcionados en una sola entrega el 100% de los mismos	En la Dirección de Informática de LUNES A VIERNES DE 7:00 a 15:00 Hs. EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES: Avda. Irrazabal c/ Curupayty. **(ENCARNACION - ITAPUA)**	Instalados 15(Quince) días calendarios de recepcionada la Orden de Compra

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA - INDERT - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PATRICIA MENDOZA FRUTOS
Directora de Coordinación General
Unidad Operativa de Contrataciones
INDERT