ANEXO "B"

PLANILLA DE PRECIOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Edificio del Palacio de Justicia de Encarnación						
Ítem	**Código de Catalogo**	**Descripción de Rubros**	**Un.**	**Cantidad**	**P. Unitario IVA Incluido**	**Precio Total IVA Incluido**
Colocación de Mamparas y otros						
1	72102602-007	Colocación y provisión de mamparas divisorias en placas aglomerado terminación melamina, relleno tipo panal abeja en papel acartonado, color arena, perfilería de aluminio anodizado natural.	m2	20	(Indicar)	(Indicar)
2	72102602-002	Colocación y Provisión de mangueras para combate contra incendio en hidrantes ya existentes, de 1 1/2" de diámetro y 30 m de longitud.	un	10	(Indicar)	(Indicar)
3	72101803-001	Limpieza de tanque de agua para consumo, con capacidad de 5000 lts.	un	2	(Indicar)	(Indicar)
4	72102602-001	Mantenimiento y Reparacion de puerta de vidrio (blindex) - incluido portero electrico, entrada principal para funcionarios	un	1	(Indicar)	(Indicar)
Son Total Guaraníes IVA Incluido:						(Indicar)
LOTE 1 - Edificio del Palacio de Justicia de Encarnación						

Edificios de Juzgados de Paz del Interior						
Ítem	**Código de Catalogo**	**Descripción de Rubros**	**Un.**	**Cantidad**	**P. Unitario IVA Incluido**	**Precio Total IVA Incluido**
Edificio Juzgado de Paz - Gral. Artigas - Itapúa						
Pinturas						
1	72102402-001	Paredes interiores con látex acrílico para interiores, color a definir, previo trabajo de limpieza, lijar y colocación de enduído.	m2	255	(Indicar)	(Indicar)
2	72102401-001	Paredes exteriores con látex acrílico para exteriores, color a definir, previo trabajo de limpieza, lijar y colocación de enduído.	m2	125	(Indicar)	(Indicar)
3	72102401-003	De puertas, ventanas y marcos con barniz, a dos manos previo trabajo de lijado.	m2	10	(Indicar)	(Indicar)
Son Total Guaraníes IVA Incluido:						(Indicar)
LOTE 2 - Mantenimiento y Reparación del Juzgado de Gral. Artigas - Itapúa						

Edificio Juzgado de Paz - San Juan del Paraná - Itapúa						
Ítem	**Código de Catalogo**	**Descripción de Rubros**	**Un.**	**Cantidad**	**P. Unitario IVA Incluido**	**Precio Total IVA incluido**
Pinturas						
1	72102402-001	Paredes interiores con látex acrílico para interiores, color a definir, previo trabajo de limpieza, lijar y colocación de enduído.	m2	118	(Indicar)	(Indicar)
2	72102401-001	Paredes exteriores con látex acrílico para exteriores, color a definir, previo trabajo de limpieza, lijar y colocación de enduído.	m2	92	(Indicar)	(Indicar)
3	72102401-003	Cielorraso con látex acrílico blanco, previo lijado.	m2	63	(Indicar)	(Indicar)
4	72102401-003	De puerta, ventanas y marcos con esmalte sintético, a dos manos previo trabajo de lijado.	m2	15	(Indicar)	(Indicar)
5	72102401-003	De puertas y marcos con barniz, a dos manos previo trabajo de lijado.	m2	7	(Indicar)	(Indicar)
Son Total Guaraníes IVA incluido:						(Indicar)
LOTE 3 - Mantenimiento y Reparación del Juzgado de San Juan del Paraná - Itapúa						

Edificio Juzgado de Paz - Carmen del Paraná - Itapúa						
Ítem	**Código de Catalogo**	**Descripción de Rubros**	**Un.**	**Cantidad**	**P. Unitario IVA incluido**	**Precio Total IVA incluido**
Pinturas						
1	72102402-001	Paredes interiores con látex acrílico para interiores, color a definir, previo trabajo de limpieza, lijar y colocación de enduído.	m2	133	(Indicar)	(Indicar)
2	72102401-001	Paredes exteriores con látex acrílico para exteriores, color a definir, previo trabajo de limpieza, lijar y colocación de enduído.	m2	76	(Indicar)	(Indicar)
3	72102401-003	Cielorraso con látex acrílico blanco, previo lijado.	m2	69	(Indicar)	(Indicar)
4	72102401-003	De puerta y ventanas con esmalte sintético, a dos manos previo trabajo de lijado.	m2	15	(Indicar)	(Indicar)
5	72102401-003	De puertas con barniz, a dos manos previo trabajo de lijado.	m2	7	(Indicar)	(Indicar)
Son Total Guaraníes IVA incluido:						(Indicar)
LOTE 4 - Mantenimiento y Reparación del Juzgado de Carmen del Paraná - Itapúa						

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS	
PINTURA DE JUZGADOS DEL INTERIOR y otros.-	
GENERALIDADES	**1.** Todos los materiales deberán ser de primera calidad y de marca conocida.
	2. Todos los materiales deberán tener previa aprobación por la fiscalización.
	3. Las especificaciones técnicas indicadas no son limitativas.
	4. Todos los trabajos deberán ser aprobados por la Fiscalización en sus diferentes etapas de ejecución, debiendo cumplirse las órdenes de la misma.
	5. Los materiales a emplear serán en todos los casos de marca aceptada por la Fiscalización de Obra.
	6. Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de pinturas y su aplicación.
	7. Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, adherencias extrañas, ni defectos de otra naturaleza. Todas las estructuras, una vez concluidos los trabajos de pintura deberán presentar sus aristas bien vivas y nítidas y con rebajes bien acusados. Se cuidará especialmente el "recorte" limpio y perfecto de las pinturas y blanqueos, marcos, zócalos, herrajes, etc.
	8. El sistema de pago de los trabajos es por medición.-
a	Provisión y colocación de mamparas divisorias en placas de aglomerado con terminación de melamina, relleno tipo panal de abeja en papel acartonado, color arena, perfilería de aluminio anodizado natural. las mamparas son todas ciegas, sin ventanas y las medidas de las placas a colocar son de: 1,20x1,60 (1 unidad); 2,50x1,60 (1 unidad); 3,OOx1,60 (1unidad); 1,40x1,60 (1 unidad); 1,27x2,84 (1 unidad) y 3,85xO,61 (1 unidad). los mismos son para crear espacios de trabajo y cerrar lugares con aberturas innecesarias, ver in situ los lugares.
b	Mangueras de incendio: Las mismas serán de poliester con una longitud 30 m y 1 1/2 " de diámetro, los accesorios serán proveídos por la fiscalización para su conexión y prueba posterior.- Ver In - situ
c	limpieza de los tanques superiores de agua para consumo con los materiales y productos necesarios de primera calidad. Los mismos tienen una capacidad de 5000 lts cada uno. Ver In-Situ
d	Mantenimiento y Reparación completa de la puerta de vidrio - (blindex) que está ubicada en la entrada principal para funcionarios. Asimismo se deberá proveer un Portero Eléctrico con visor de alta resolución de 4"con imagen en Blanco y Negro. El portero eléctrico, la instalación y provisiones varios de insumos para su puesta en marcha correrán por cuenta del proveedor. Ver In-situ
e	Pintura de paredes interiores en látex acrílico: El cómputo métrico y la valoración económica se hará en metros cuadrados (m2). Deberá obtenerse una superficie uniforme y lavable. El procedimiento a seguir es el siguiente: 1) Lijado de paredes con lija de papel, con el fin de obtener una superficie limpia y uniforme. 2) Aplicar enduído interior para eliminar las imperfecciones, siempre en capas sucesivas, una vez seca la superficie hacer un lijado fino. 3) Primera mano de pintura acrílica mate y las que sean necesarias para su correcto acabado. El color será definido por la Fiscalización de Obra a partir del catálogo de pinturas propuesto por el Contratista.
f	Pintura de paredes exteriores en látex acrílico: El cómputo métrico y la valoración económica se hará en metros cuadrados (m2). Deberá obtenerse una superficie uniforme y lavable. El procedimiento a seguir es el siguiente: 1) Lijado de paredes con lija de papel, con el fin de obtener una superficie limpia y uniforme. 2) Aplicar enduído exterior para eliminar las imperfecciones, siempre en capas sucesivas. 3) Primera mano de pintura acrílica mate para exterior y las que sean necesarias para su correcto acabado. El color será definido por la Fiscalización de Obra a partir del catálogo de pinturas propuesto por el Contratista.
g	Barnizado de aberturas de madera: El cómputo métrico y la valoración económica se hará en metros cuadrados (m2). 1) Preparación de la superficie mediante un lijado de todas las aberturas. 2) Primera mano con barniz y después de secado se le pasará la segunda mano.
h	Cielorraso con látex acrílico blanco: El cómputo métrico y la valoración económica se hará en metros cuadrados (m2). 1) Preparación de la superficie mediante un lijado de todo el cielorraso. 2) Primera mano de pintura acrílica blanca, luego de secada la misma se pasa la segunda mano.
i	Pintura de aberturas con esmalte sintético: El cómputo métrico y la valoración económica se hará en metros cuadrados (m2). 1) Preparación de la superficie mediante un lijado o cepillado de las aberturas. 2) Primera mano del esmalte sintético, una vez secada la superficie se pasa la segunda mano. El color será definido por la Fiscalización de Obra a partir del catálogo de pinturas propuesto por el Contratista. La pintura será del tipo preparado en fábrica, sin ningún tipo de correcciones o agregados en Obra.