1. PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
1	72131601-002	Preparacion de obra	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
1.1	Letrero de obra tipo corporeas con escudo municipal e iluminacion	un	1,00		
1.2	Demolicion y remocion de artefactos y escombros	gl	1,00		
1.3	Limpieza y replanteo de area afectada	m2	1.480,00		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
2	72131601-003	Cimiento	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
2.1	Excavacion para fundacion	m3	95,00		
2.2	Relleno y compactacion	m3	75,00		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
3	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
3.1	Zapata de hormigon armado	m3	7,35		
3.2	pilares de hormigon armado	m3	28,00		
3.3	Viga Inferior de hormigon armado	m3	25,00		
3.4	Viga superior de hormigon armado	m3	24,00		
3.5	Graderias de hormigon armado	m3	48,00		
3.6	Losa de hormigon armado e:12cm en bloque de acceso	m3	5,00		
3.7	Vereda tipo baldoson de hormigon armado	m2	850,00		
3.8	Bancos con soporte de hormigon armado	un	11,00		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
4	72131601-005	Mamposteria	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
4.1	Mamposteria de nivelacion y contencion 0,30	m2	101,00		
4.2	Mamposteria de elevacion 0,15	m2	179,00		
4.3	Mamposteria de elevacion 0,20	m2	939,00		
4.4	Mamposteria de horizontal de Pintura asfaltica e hidrofugo	m	203,00		
Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio General
5	72131601-007	Construccion / Colocacion de techo / tinglado	1	GL	
sub item	Detalle	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. total
5.1	techo de chapas sobre estructura metalica recubrierto de chapa con tratamiento de pintura antioxido	m2	76,00		

5.2	Parasol metalico según diseño	m2	99,00		
5.3	Revestido tipo Wallcap	m2	100,00		
5.4	Pilar metalico circular d=40	m	24,00		
5.5	techo de Policarbonato transparente sobre estructura metalica recubrierto con tratamiento de pintura antioxido con motor y accesorios	m2	200,00		
5.6	Cielorraso de PVC en estructura metálica	m2	62,00		
5.7	Cielorraso de Durlock en estructura metálica	m2	72,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
6	**72131601-008**	**Revoques**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
6.1	Revoques de paredes interior sin hidrofugo	m2	576,00		
6.2	Revoques de paredes exterior con hidrofugo	m2	745,00		
6.3	Impermeabilizacion con silicona secotech	m2	989,40		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
7	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
7.1	Provision y colocacion de cascotes	m2	1.440,00		
7.2	Provision y colocacion de carpeta alisada sobre contra piso	m2	100,00		
7.3	Provision y colocacion de piso ceramica esmaltada	m2	173,00		
7.4	Provision y colocacion de zocalo ceramica esmaltada	m	71,00		
7.5	Estacionamiento con piso tipo pavimento	m2	200,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
8	**72131601-010**	**Aberturas**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
8.1	Provision y colocacion de puerta tablero (incluye herrajes y colocacion)	un	12,00		
8.2	Provision y colocacion de marco para puerta con colocacion	un	12,00		
8.3	Provision y colocacion de puerta metalica de chapas de 2 mm de espesor	gl	1,00		
8.4	Provision y colocacion de tope de seguridad estacionamiento	un	13,00		
8.5	Provision y colocacion de baranda de proteccion	m	90,00		
8.6	Provision y colocacion de cristal templado de 10 mm (ventanas)	gl	1,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
9	**72131601-012**	**Servicio de Pintura**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
9.1	Pintura al latex profesional int - ext	m2	1.981,00		
9.2	Pintura abertura de madera y metalica	m2	97,00		

9.3	Pintura de señalizacion	m	62,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
10	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
10.1	Provision e instalacion de artefactos sanitarios (inodoros, lavatorios, minguitorios, accesorios)	gl	1,00		
10.2	Desagüe cloacal (registros, camara septica, pozo absorvente)	gl	1,00		
10.3	Instalación de agua corriente y griferías	gl	1,00		
10.4	Instalaciones de desague pluvial	gl	1,00		
10.5	Revestimientos de azulejos en sshh 20x20	m2	179,00		
10.6	Revestimientos de placa compuesta de aluminio de 8 mm	m2	310,00		
10.7	Cerámico con relieve tipo madera en fachada	m2	51,00		
10.8	Cerámico 50x50 en rampas	m2	30,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
11	**72131601-001**	**Construccion e Instalaciones Electricas**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
11.1	Construccion e instalaciones electricas con cañeado, cableado, colocacion de cajas y artefactos	gl	1,00		
11.2	Provision, colocacion y armado de tablero	gl	1,00		
11.3	Instalaciones de sistema contra incendio (extintores, detectores, alarmas, señalizaciones de emergencia, iluminaciones de emergencia según diseño)	gl	1,00		
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio General**
12	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**1**	**GL**	
sub item	**Detalle**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. total**
12.1	Limpieza final y retiro de materiales de la zona de obras	gl	1,00		
	TOTAL GENERAL				

2. PLANO

El plano esta anexada ANEXO I, en el icono de planos en el portal de contrataciones públicas en formato pdf.