PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO.

C.D. N° 13/2015, ID 297151

Nº	DESCRIPCION	U.M.	CANT.
	Trabajos preliminares		
1	Limpieza, replanteo y marcación	Global	1,00
2	Movimiento de suelo, excavación para fundación de tubulones de D:1,00 Long. 5,00 metros	M3	5,00
3	Movimiento de suelo, excavación para fundación de cabezal 1,50 x 1,50 x 1,50.	M3	3,40
4	Estructura de H° A°, cabezal y tubulón	M3	7,00
	Instalación eléctrica		
6	Excavación de zanja y relleno con protección mecánica	Ml.	10,00
7	Provisión y colocación de tubos corrugados de 1mm.	Ml.	10,00
8	Provisión de registro 60x60x60	Unid.	1,00
9	Montaje de registro	Unid.	1,00
10	Provisión y colocación de puesta a tierra	Unid.	1,00
11	Provisión y montaje línea con cable 1x4mm2 subterránea con tablero y luz baliza	Unid.	20,00
12	Placa de mármol recordatorio	Unid.	1,00
	Trabajos adicionales		
13	Desmonte y limpieza de vereda existente	M2	170,00
14	Muro de contención de PBC 20 x 60 x 80	M3	10,50
15	Relleno con tierra	M3	30,00
16	Arreglo de cordón	Ml.	40,00
17	Contrapiso	M2	170,00
18	Piso con piedriscas basálticas	M2	170,00
19	Jardinería	Global	1,00
20	Limpieza final	Global	1,00
	Arreglo de instalación eléctrica existente		
21	Desmonte de instalación existente	Ml.	80,00
22	Canaleta para electroductos	Ml.	80,00
23	Provisión y conexión de registro de 30x30x60	Unid.	4,00
24	Arreglo de columnatas de iluminación	Unid,	4,00
25	Cableado subterráneo	Ml.	100,00
26	Colocación de luminarias (Reactor-Fotocélulas-Capacitor y focos)	Unid.	8,00