COMANDO DE LA FUERZA AEREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 4
Jefatura

ADENDA N° 1
Contratación Directa Nº 69/2015 "Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación de tendido eléctrico", con I.D. Nº: 288.994.

MODIFICAR ANEXO B, ANEXO C Y ANEXO D QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

ANEXO B
DATOS DE LA CONTRATACION (DDLC)

14. El porcentaje de garantía de mantenimiento de ofertas deberá ser del: 5 % sobre el monto total de la oferta, contados a partir de la fecha límite fijada para presentación de la oferta.

ANEXO C
Especificaciones técnicas de los bienes o servicios a ser adquiridos

1. Especificaciones técnicas

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación
1	72102201-001	**Mantenimiento y Reparación de Transformador de 500 KVA:** Gestiones en la Ande para la realización del mantenimiento preventivo del puesto de entrega y la apertura de los seccionadores para el mantenimiento del PD. Préstamo de un transformador de 500 (630) KVA a la fábrica para su mantenimiento. Traslado del transformador de 500 (630) KVA a la fábrica para su mantenimiento. Desencubado de la parte del transformador. Limpieza general de los componentes. Secado de la parte activa (bobina) en estufa 90°. Sustitución de las juntas de gomas de Hermetización. Cambio total de aceite aislante. Pintura sintética a la cuba. Ensayos de laboratorio del transformador, antes y después del mantenimiento. Servicio externo y mano de obra especializada para los trabajos. Presentación del informe de laboratorio. Garantía de un año inherente al mantenimiento.	1	Unidad	Evento
2	72102201-002	**Remplazo de línea abierta por cable pre ensamblado 3x1x50/50. 100 metros lineal:** Desmontaje y montaje de línea de baja tensión, montaje con soportes de retención, conexión a acometidas existentes	100	Metro Lineal	Evento
3	72102201-002	**Mantenimiento de sistema de alumbrado público, remplazo de focos y fotocélulas:** Reemplazo de focos, fotocélulas, protalamparas dañadas	40	Unidad	Evento
4	72102201-002	**Cambio de Fusible para Transformador de 500 KVA:** Cambio de Fusible para Transformador de 500 KVA,	4	Unidad	Evento

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN * COMANDO DE LA FUERZA AÉREA * UOC. Nº 4 * REPÚBLICA DEL PARAGUAY

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 4
Jefatura

Anexo D

Formularios

Lista de Precios

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario	Precio Total
1	72102201-001	Mantenimiento y Reparación de Transformador de 500 KVA.	1	Unidad	Evento		
2	72102201-002	Remplazo de línea abierta por cable pre ensamblado 3x1x50/50. 100 metros lineales.	100	Metro Lineal	Evento		
3	72102201-002	Mantenimiento de sistema de alumbrado público, remplazo de focos y fotocélulas.	40	Unidad	Evento		
4	72102201-002	Cambio de Fusible para Transformador de 500 KVA.	4	Unidad	Evento		
TOTAL							

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION * COMANDO DE LA FUERZA AEREA * REPUBLICA DEL PARAGUAY * UOC. Nº 4 *

ROLANDO ANTONIO RODAS MARTINEZ
CAP AVL – JEFE UOC Nº 4