Gobierno Nacional

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

"Recuperemos Nuestra Identidad"

PARAGUAY TODOS Y TODAS

ADENDA Nº 02

Asunción, 08 de noviembre de 2010

LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2010 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO SEDE CENTRAL DEL IPA - 2DA ETAPA

La Unidad Operativa de Contrataciones del Instituto Paraguayo de Artesanía emite la presente adenda en virtud a la siguiente consulta efectuada en el presente proceso a Licitación Pública Nacional Nº 01/2010, convocada por el Instituto Paraguayo de Artesanía:

Consulta Nº 01
Se podría entregar en formato digital, programa Auto Cad, los planos de la obra, a los interesados?

Respuesta Nº 01
No se cuenta con el Plano en formato Auto Cad, solo en formato PDF, asi como también en material impreso, los cuales están a disposición de los oferentes en el local de la institución.

Consulta Nº 02
En cuanto al Formulario 1.7 y 1.8, hay que presentarlo sobre cada rubro? En ambos casos no se pide los mismos datos?

Respuesta Nº 02
Los formularios 1.7 y 1.8 deben ser presentados desglosando cada uno de los rubros componentes de la Planilla de la Oferta. El formulario 1.77 desglosa los precios de los rubros componentes de cada ítem, y el formulario Nº 1.8 el porcentaje de incidencia en el monto total de cada ítem

Consulta Nº 03
Se podrá especificar la altura en que va ir el tanque elevado de Hº Aº de 45.000 Lts.

Respuesta Nº 03
El tanque elevado va a 9.00 m de altura del nivel del piso terminado en planta baja.

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Consulta Nº 04
En el ítem 20 de la Planilla de Computo métrico – Instalaciones Sanitarias, se podría especificar cantidades de artefactos sanitarios? Se pide agua fría y caliente, sin embargo en planilla no pide presupuestar termo calefones.

Respuesta Nº 04
Cantidad de artefactos sanitarios:

- Inodoro con cisterna alta 8 (ocho) unidades
- Lavatorio con pedestal 2 (dos) unidades
- Bacha para lavatorio 5 (cinco) unidades
- Mingitorio 4 (cuatro) unidades

El termo calefón se presupuesta dentro del rubro de **ARTEFACTOS SANITARIOS (Item 20)**

Consulta Nº 05
En el ítem 22 de la planilla de computo métrico- colocación de vidrios. Los cristales a presupuestar son de color o incoloro.

Respuesta Nº 05
Los cristales a presupuestar es el templado de 10 mm, con cerradura, herrajes color bronce, tiradores y manijones de bronce en la puerta principal)

Consulta Nº 06
En el ítem 27 de la Planilla de Computo Métrico – Construcciones e instalaciones eléctricas. ¿Se debe presupuestar los trámites de conexión del Transformador en la Ande, que tiene un costo de Derecho de Conexión?

Respuesta Nº 06
Dentro de este rubro los oferentes **si deben presupuestar los costos de DERECHO DE CONEXIÓN en la ANDE.**

Consulta Nº 07
En el ítem 1 de la Planilla de Computo Métrico – Preparación del terreno. En el punto 1.2- derribo de arboles; ya se realizaron los tramites en el Dpto. de Medio Ambiente de la Municipalidad de Asunción para obtener el permiso correspondiente?

Respuesta Nº 07
Los trámites necesarios para obtener el permiso para el derribo de los arboles afectados en la construcción de la obra, correrán por cuenta del oferente adjudicado.

- En el PBC en la Sección II Datos de la Licitación – IAO 20.1 dice: Fecha límite para presentación de ofertas 15/11/2010 hora 09:00

A partir de la presente adenda queda establecida que la fecha límite para presentación de ofertas es 17/11/2010 a las 09:00 horas

- En el PBC, en la Sección II Datos de la Licitación – IAO 23.1 dice: Fecha de apertura de ofertas 15/11/2010 hora 09:30

A partir de la presente adenda queda establecida que la fecha de apertura de ofertas es 17/11/2010 a las 09:30 horas

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

3