MUNICIPALIDAD DE CORPUS CHRISTI

Obra: **PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CUNETAS Y BADENES - 1º ETAPA**	
Ubicación: Avda. Asunción, e/ Misiones y Avda, Mcal. López 87,00 ml	
M2:	**850,00 m2 empedrado**
M3:	**11,00 m3 de Cuneta**
M3:	**5,00 m3 de Baden**

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Nº	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***				
1.1	*Marcación y replanteo*	*gl*	*1,00*		-
1.2	*Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinílica sobre chapa*	*Un*	*1,00*		-
2	***MOVIMIENTO DE SUELO***				-
2.1	*Excavación para caja e = 0,30 m*	*m²*	*920,00*		-
2.2	*Colchón de arena e = 0,17 m*	*m²*	*850,00*		-
3	***CORDON PREFABRICADO DE HORMIGON***				-
3.1	*Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,40 x 0,50 m*	*ml*	*174,00*		-
3.2	*Relleno para soporte de cordones*	*m³*	*8,00*		-
4	***EMPEDRADO***				-
4,1	*Pavimento tipo empedrado*	*m²*	*850,00*		-
4,2	*Triturada 6º*	*m²*	*850,00*		-
4,3	*Compactación mecánica*	*m²*	*850,00*		-
5	***CANALETA***				-
5,1	*Cuneta de Hº Aº a= 0,40 m*	*m3*	*11,00*		-
6,1	*Baden de Hº Aº a= 2,00 m*	*m3*	*5,00*		-
6	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***				-
6,1	*Limpieza final*	*Gl*	*1,00*		-
	TOTAL				**-**