**COMPUTO METRICO**

**1. Lista estimada de cantidades**

| Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Código Catalogo | Rubro | Unidad | Cantidad | | |
| 1 | 72131701-016 | Marcación topográfica y levantamiento planialtimétrico | ml | 3950 | | |
| 2 | | desbosque, tala, desbroce, remoción y eliminación de toda la vegetación y desechos de las banquinas, taludes y áreas | m2 | 6.600 | | |
| 3 | | Excavación no clasificada (Ver Espec. Técnica) | m3 | 400 | | |
| 4 | | construcción de terraplén de 0,15 m de espesor | m2 | 39.500 | | |
| 5 | | Excavación de cunetas | ml | 100 | | |
| 6 | | Perfilado y Enripiado de calzada con polvo de piedra basáltica | m3 | 1185 | | |
| 7 | | Alcantarilla tubular, 1 dm. | ml | 10 | | |
| 8 | | Limpieza Final | gl | 1 | | |
| **TOTAL** | | | | | | |