Municipalidad de Fernando de la Mora

Unidad Operativa de Contrataciones

Contratación directa ID Nro. 419.974 "CONSTRUCCION DE AULAS TIPO PRE ESCOLAR DE 5,80 X 6,80 - 70,80 m2 ESC. BAS. Nº 360 PANCHITO LOPEZ:

ID Nº419.974

FECHA, 21/10/2022

ADENDA 1

QUEDA COMO SIGUE LA PLANILLA DE COMPUTO

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
1	72131601-013	Limpieza y preparacion de la obra	Metros cuadrados	70,8
2	72131601-9974	Replanteo marcacion	Metros cuadrados	70,8
3	72131601-004	Excavacion y crga de cimiento de PBC	Metros cúbicos	17,72
4	72131601-004	Viga cumbrera, Viga de galeria y dados de H°A°	Metros cúbicos	1,29
5	72131601-004	Zapata y pilar de Hº Aº	Metros cúbicos	0,33
6	72131601-004	Encadenado inferior y superior de H°A°	Metros cúbicos	2,98
7	72101703-003	Muro de nivelcion de 0,60 m para pilares	Metros cuadrados	0,72
8	72101703-003	Muro de nivelacion de 0,45 m	Metros cuadrados	3,75
9	72101703-003	Muro de nivelacion de 0,30 m	Metros cuadrados	11,63
10	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	22,65
11	72131601-006	Aislacion horizontal	Metros cuadrados	18,51
12	72131601-006	Aislacion de cantero revoque hidrofugo y pintado con asfalto caliente	Metros cuadrados	3,54
13	72101703-003	Muro de elevacion de 0,15 revoque ambas caras	Metros cuadrados	51,75
14	72101703-003	Muro de elevacion de 0,15 visto una cara con ladrillo semiprensado macizo	Metros cuadrados	37,65
15	72101703-003	Muro de elevacion de 0.30 revoque ambas caras	Metros cuadrados	21,91
16	72101703-003	Muro de elevacion de 0,30 visto una cara con ladrillo semiprensado macizo	Metros cuadrados	30,72
17	72101703-003	Sardinel en canteros con ladrillo semiprensado macizo	Metro lineal	4
18	72101703-003	Loseta de Hº Aº sobre puerta de acceso	Unidad	1
19	72101703-003	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	40,7
20	72131601-004	Pilares de 0,40 x 0,40 revocado con nucleo de Hº Aº	Metro lineal	9,2

Abg. Jorge Villamayor
Director Interino de UOC

21	72131601-007	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x6" con liston de boca	Metros cuadrados	94,2
22	72131601-008	Revoque de paredes interior, exterior con hidrofugo una capa	Metros cuadrados	215,38
23	72131601-008	Revoque de pilares de galeria con hidrofugo 0,40 x 0,40 m	Metros cuadrados	9,2
24	72131601-008	Revoque de cantero con hidrofugo - exterior	Metros cuadrados	7,84
25	72131601-008	Revoque de viga cumbrera + viga galeria y voladizo de encadenado	Metros cuadrados	22,08
26	72131601-008	Revoque de nivelacion y de panderete encadenado inferior	Metros cuadrados	10,19
27	72131601-008	Revoque de molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10 cm. de espesor	Metro lineal	30,8
28	72131601-008	Revoque de mochetas	Metro lineal	42,8
29	72131601-009	Contapiso de Hº de cascotes 10 cms	Metros cuadrados	67,29
30	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms	Metros cuadrados	67,29
31	72101607-005	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms	Metro lineal	36,7
32	72131601-010	Puerta placa 0.70 x 2.10 con marco, contramarco y herrajes	Unidad	1
33	72131601-010	Puerta placa 0.60 x 1.20 con marco y contramarco y herrajes	Unidad	2
34	72131601-010	Puerta placa de abrir 0.90 x 2.10 con marco y contramarco (inclusivo)	Unidad	1
35	72131601-010	Puerta metalica de 1.10 x 2.30 con marco y herrajes	Unidad	1
36	72102602-008	Ventanas balancines de 1,50 x 1.70 m	Metros cuadrados	5,1
37	72102602-008	Ventanas balancines de 1,50 x 1.00 m	Metros cuadrados	9
38	72131601-012	Pintura de interioro de paredes revocadas a la cal - Base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	134,16
39	72131601-012	Pintura de interior de paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	134,16
40	72131601-012	pintura de pilares revocados y paredes revocadas exterior a la cal - Base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	80,39
41	72131601-012	Pintura de pilares revocados y paredes revocadas exterior al latex	Metros cuadrados	80,39
42	72131601-012	Pintura con latex en mamposteria vista color ceramico	Metros cuadrados	68,03
43	72131601-012	Pintura de aberturas metalicas con sintetico	Metros cuadrados	19,16
44	72131601-012	Pintura de madera al barniz con marco y contra marcos	Metros cuadrados	13,42
45	72131601-012	Pintura de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	82,2
46	72131601-012	Pintura de tirantes y liston de boca de Hº Aª al latex	Metros cuadrados	59,6
47	72131601-012	Pintura de viga cumbrera y viga de galeria la latex	Metros cuadrados	22,08

Abg. Jorge Villamayor
Director Interino de UOC

48	72131601-012	Pintura de canaleta con antioxido y pintura sintetica	Metro lineal	36,9
49	72102602-004	Vidrios dobles de 4 mm	Metros cuadrados	14,1
50	72101510-005	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms	Metro lineal	36,9
51	72102503-001	Azulejado en le baño	Metros cuadrados	30,57
52	72131601-002	Grada de acceso frontal	Unidad	1
53	72131601-9984	Rampa peatonal	Unidad	1
54	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento contrapiso	Metros cuadrados	23,04
55	72131601-011	Agua corriente - desague cloacal - cama de inspección y artef. sanitarios	Unidad Medida Global	1
56	72131601-011	Camara septica 1.15 x 1.90 x 1.20	Unidad Medida Global	1
57	72131601-011	Pozo absorvente Tipo 1 de 2.00 x 2.50	Unidad Medida Global	1
58	72131601-001	Instalacion de tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y neutro	Unidad Medida Global	6
59	72131601-001	Instalacion del tablero comando de ventiladores TCV	Unidad Medida Global	2
60	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de luces	Unidad Medida Global	10
61	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad Medida Global	4
62	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad Medida Global	2
63	72131601-001	ALimentacion de los circuitos de AA	Unidad Medida Global	4
64	72131601-001	Alimentacion de los circuitos de ducha electrica	Unidad Medida Global	4
65	72131601-001	Alimentacion de 2 x 6 mm, NYY al tablero existente	Metros	50
66	72102201-003	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	4
67	72102201-003	Artefactos fluorescente de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Unidad	5
68	72102201-003	Tablero TS de 6 Ag con barras de fase y neutro	Unidad	1
69	72102201-003	Tablero TCV de 2 AG	Unidad	1

Abg. Jorge Villamayor
Director Interino de UOC

70	72102201-003	Registro electrico de 30 x 30 x 70 cms	Unidad	3
71	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	70,8
72	72153507-003	Vallado proteccion de obra	Unidad Medida Global	1
73	72131601-002	Obrador (para diferentes obras)	Unidad Medida Global	1
74	82101502-004	Cartel metalico con soporte (NDICADOR MEDIDA (1,00 X 2,00) m CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 4,00 M)	Unidad	1

SE HA MODIFICADO EN EL SICP, LA PLANILLA DE COMPUTO, SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICA A ESTA ADENDA 1

Abg. Jorge Villamayor
Director Interino de UOC